



誰もが住んでみたい村に
農業農村整備

令和7年度

草地畜産基盤整備事業

八森

八森草畜第5号工事

農公社第10号

積算書

(当初)

本積算書は、あおり農業支援センター以外の者の権利を含む場合があるため、ダウンロードを行った個人又は法人における1次利用に限るものとし、有償無償に関わらず「第三者への提供行為」を行わないこと。

事業名	草地畜産基盤整備事業 八森
工事名	八森草畜第5号工事

項目名	数量	単位	金額	備考
1 工事価格			43,410,000	
2 ・工事原価			36,275,000	
3 純工事費			26,944,000	
4 ・ ・直接工事費			22,860,000	
5 ・ ・ ・直接工事費 (仮設工を除く)	1.000	式	22,860,000	
6 ・ ・ ・直接工事費 (仮設工)	1.000	式	0	
7 ・ ・間接工事費			13,415,000	
8 ・ ・ ・共通仮設費			4,084,000	
9 ・ ・ ・ ・事業損失防止施設費	1.000	式	0	
10 ・ ・ ・ ・運搬費～営繕費等				
(4+9+25+26+31+34-36-37-38) × ((標準値*N035)*N026*N030*N041)				
22,860,000 × ((11.560*1.200)*1.000*1.040*1.000)	14.430	%	3,299,000	
11 ・ ・ ・ ・運搬費	1.000	式	495,000	
12 ・ ・ ・ ・準備費	1.000	式	0	
13 ・ ・ ・ ・安全費	1.000	式	0	
14 ・ ・ ・ ・役務費	1.000	式	0	
15 ・ ・ ・ ・技術管理費	1.000	式	0	
16 ・ ・ ・ ・営繕費等	1.000	式	0	
17 ・ ・ ・ ・現場環境改善費			290,000	
18 ・ ・ ・ ・ ・現場環境改善費 (率計上)				
(4+25+32-33) × (標準値)				
22,860,000 × (1.270)	1.270	%	290,000	
19 ・ ・ ・ ・ ・現場環境改善費 (積上)	1.000	式	0	
20 ・ ・ ・現場管理費			9,331,000	
21 ・ ・ ・ ・現場管理費 (率計上)				
(4+8+25+26+27+30-36-38) × ((標準値*N035)*N027*N030*N042+N031+N032-N033)				
26,944,000 × ((29.840*1.100)*1.000*1.050*1.000+0.160+0.000-0.000)	34.630	%	9,331,000	
22 ・ ・ ・ ・現場管理費 (積上)	1.000	式	0	
23 ・ ・ ・ ・現場管理費 (一般管理费率対象外)	1.000	式	0	
24 ・ ・ ・工期延長等に伴う現場維持等の費用	1.000	式	0	
25 ・ ・官貸額 (直工)	1.000	式	0	
26 ・ ・官貸額 (事業損失防止)	1.000	式	0	
27 ・ ・官貸額 (直工・事業損失防止除く)	1.000	式	0	
28 ・一般管理費等				
(4+7-23-36-38) × (標準値*N002+保証费率)				
36,275,000 × (19.290*1.000+0.04)=7,011,000	19.330	%	7,006,000	
29 ・一括計上価格	1.000	式	129,000	
30 支給品費			0	
31 支給品費 (直工・事業損失防止)			0	
32 支給品費 (直工)			0	

事業名	草地畜産基盤整備事業 八森
工事名	八森草畜第5号工事

名称(規格)	数量	単位	単価	金額	備考
直接工事費(仮設工を除く)				22,860,000	
・草地整備改良工	1.000	式		6,919,000	
・・草地整備改良工 17-1	1.000	式		2,473,000	
000001 耕起	2.350	ha	192,926	453,376	歩A・単A B単 1号
000002 砕土攪拌 1回掛け	2.350	ha	49,696	116,786	歩A・単A B単 2号
000003 土壤改良材機械散布 炭酸カルシウム	2.350	ha	144,734	340,125	歩A・単A B単 3号
000004 砕土攪拌 2回掛け	2.350	ha	82,818	194,622	歩A・単A B単 4号
000005 整地鎮圧 1回目	2.350	ha	34,091	80,114	歩A・単A B単 5号
000006 除草剤散布	2.350	ha	27,563	64,773	歩A・単A B単 6号
000007 土壤改良材機械散布 ようりん	2.350	ha	319,720	751,342	歩A・単A B単 7号
000008 施肥・播種(土壤改良材機械散布) 高度化成肥料、種子	2.350	ha	166,737	391,832	歩A・単A B単 8号
000009 整地鎮圧 2回目	2.350	ha	34,091	80,114	歩A・単A B単 9号
合計				2,473,084	
・・草地整備改良工 18-1	1.000	式		1,574,000	
000010 耕起	1.480	ha	192,926	285,530	歩A・単A B単 10号
000011 砕土攪拌 1回掛け	1.480	ha	49,696	73,550	歩A・単A B単 11号
000012 土壤改良材機械散布 炭酸カルシウム	1.480	ha	160,014	236,821	歩A・単A B単 12号
000013 砕土攪拌 2回掛け	1.480	ha	82,818	122,571	歩A・単A B単 13号
000014 整地鎮圧 1回目	1.480	ha	34,091	50,455	歩A・単A B単 14号
000015 除草剤散布	1.480	ha	27,563	40,793	歩A・単A B単 15号
000016 土壤改良材機械散布 ようりん	1.480	ha	315,769	467,338	歩A・単A B単 16号
000017 施肥・播種(土壤改良材機械散布) 高度化成肥料、種子	1.480	ha	166,737	246,771	歩A・単A B単 17号
000018 整地鎮圧 2回目	1.480	ha	34,091	50,455	歩A・単A B単 18号
合計				1,574,284	
・・草地整備改良工 18-3	1.000	式		2,872,000	
000019 耕起	2.500	ha	192,926	482,315	歩A・単A B単 19号
000020 土壤改良材機械散布 炭酸カルシウム	2.500	ha	241,764	604,410	歩A・単A B単 20号
000021 砕土攪拌 3回掛け	2.500	ha	124,241	310,603	歩A・単A B単 21号
000022 整地鎮圧 1回目	2.500	ha	34,091	85,228	歩A・単A B単 22号
000023 除草剤散布	2.500	ha	27,563	68,908	歩A・単A B単 23号
000024 土壤改良材機械散布 ようりん	2.500	ha	323,543	808,858	歩A・単A B単 24号
000025 施肥・播種(土壤改良材機械散布) 高度化成肥料、種子	2.500	ha	170,560	426,400	歩A・単A B単 25号
000026 整地鎮圧 2回目	2.500	ha	34,091	85,228	歩A・単A B単 26号
合計				2,871,950	
・用地造成工 18-1	1.000	式		332,000	
・・掘削工	1.000	式		221,000	
000027 掘削	619.000	m3	357	220,983	歩A・単A B単 27号
合計				220,983	
・・盛土工	1.000	式		34,000	

事業名	草地畜産基盤整備事業 八森
工事名	八森草畜第5号工事

名称(規格)	数量	単位	単価	金額	備考
000028 盛土	47.000	m ³	253	11,891	歩A・単A B単 28号
000029 埋戻	9.000	m ³	2,454	22,086	歩A・単A B単 29号
合 計				33,977	
・・作業残土処理工	1.000	式		77,000	
000030 整地	557.000	m ³	139	77,423	歩A・単A B単 30号
合 計				77,423	
・ 構造物撤去工	1.000	式		177,000	
・・ 構造物撤去工	1.000	式		177,000	
000031 既設牧柵撤去	128.000	m	1,379	176,512	歩A・単A B単 31号
合 計				176,512	
・ 隔障物工	1.000	式		13,556,000	
・・ 牧柵設置工	1.000	式		3,425,000	
000032 牧柵 外柵4段	2,189.000	m	1,503	3,290,067	歩A・単A B単 32号
000033 牧柵 内柵3段	99.000	m	1,366	135,234	歩A・単A B単 33号
合 計				3,425,301	
・・ 遮断柵門扉設置工	1.000	式		90,000	
000034 遮断柵門扉 3段用	2.000	基	45,134	90,268	歩A・単A B単 34号
合 計				90,268	
・・ 追込柵設置工	1.000	式		10,041,000	
000035 基礎束石 300*300*H600、N=42個	1.000	箇所	469,517	469,517	歩A・単A B単 35号
000036 基礎束石 400*400*H800、N=12個	1.000	箇所	253,989	253,989	歩A・単A B単 36号
000037 土間コンクリート	1.000	箇所	4,911,500	4,911,500	歩A・単A B単 37号
000038 追込柵	1.000	箇所	4,405,802	4,405,802	歩A・単A B単 38号
合 計				10,040,808	
・ 水飲場工	1.000	式		1,876,000	
・・ 土工	1.000	式		6,000	
000039 掘削	12.000	m ³	357	4,284	歩A・単A B単 39号
000040 盛土	3.000	m ³	253	759	歩A・単A B単 40号
000041 整地	9.000	m ³	139	1,251	歩A・単A B単 41号
合 計				6,294	
・・ 給水管布設工	1.000	式		118,000	
000042 掘削	16.000	m ³	1,381	22,096	歩A・単A B単 42号
000043 砂基礎	4.000	m ³	8,287	33,148	歩A・単A B単 43号
000044 埋戻	12.000	m ³	2,454	29,448	歩A・単A B単 44号
000045 整地 残土処理	3.000	m ³	139	417	歩A・単A B単 45号
000046 給水用ポリエチレン管	33.500	m	989	33,132	歩A・単A B単 46号

事業名	草地畜産基盤整備事業 八森
工事名	八森草畜第5号工事

コード	名称(規格)	数量	単位	単価	金額	備考
000001	*** B単-1号 *** 耕起		ha	192,926		歩A・単A
000002	*** B単-2号 *** 砕土攪拌 1回掛け		ha	49,696		歩A・単A
000003	*** B単-3号 *** 土壤改良材機械散布 炭酸カルシウム		ha	144,734		歩A・単A
000004	*** B単-4号 *** 砕土攪拌 2回掛け		ha	82,818		歩A・単A
000005	*** B単-5号 *** 整地鎮圧 1回目		ha	34,091		歩A・単A
000006	*** B単-6号 *** 除草剤散布		ha	27,563		歩A・単A
000007	*** B単-7号 *** 土壤改良材機械散布 ようりん		ha	319,720		歩A・単A
000008	*** B単-8号 *** 施肥・播種(土壤改良材機械散布) 高度化成肥料、種子		ha	166,737		歩A・単A
000009	*** B単-9号 *** 整地鎮圧 2回目		ha	34,091		歩A・単A
000010	*** B単-10号 *** 耕起		ha	192,926		歩A・単A
000011	*** B単-11号 *** 砕土攪拌 1回掛け		ha	49,696		歩A・単A
000012	*** B単-12号 *** 土壤改良材機械散布 炭酸カルシウム		ha	160,014		歩A・単A
000013	*** B単-13号 *** 砕土攪拌 2回掛け		ha	82,818		歩A・単A
000014	*** B単-14号 *** 整地鎮圧 1回目		ha	34,091		歩A・単A
000015	*** B単-15号 *** 除草剤散布		ha	27,563		歩A・単A
000016	*** B単-16号 *** 土壤改良材機械散布 ようりん		ha	315,769		歩A・単A
000017	*** B単-17号 *** 施肥・播種(土壤改良材機械散布) 高度化成肥料、種子		ha	166,737		歩A・単A
000018	*** B単-18号 *** 整地鎮圧 2回目		ha	34,091		歩A・単A
000019	*** B単-19号 *** 耕起		ha	192,926		歩A・単A
000020	*** B単-20号 *** 土壤改良材機械散布 炭酸カルシウム		ha	241,764		歩A・単A
000021	*** B単-21号 *** 砕土攪拌 3回掛け		ha	124,241		歩A・単A
000022	*** B単-22号 *** 整地鎮圧					

事業名	草地畜産基盤整備事業 八森
工事名	八森草畜第5号工事

コード	名称(規格)	数量	単位	単価	金額	備考
	1回目		ha	34,091		歩A・単A
000023	*** B単-23号 *** 除草剤散布		ha	27,563		歩A・単A
000024	*** B単-24号 *** 土壌改良材機械散布		ha	323,543		歩A・単A
000025	ようりん *** B単-25号 *** 施肥・播種(土壌改良材機械散布)		ha	170,560		歩A・単A
000026	高度化成肥料、種子 *** B単-26号 *** 整地鎮圧		ha	34,091		歩A・単A
000027	2回目 *** B単-27号 *** 掘削		m3	357		歩A・単A
000028	*** B単-28号 *** 盛土		m3	253		歩A・単A
000029	*** B単-29号 *** 埋戻		m3	2,454		歩A・単A
000030	*** B単-30号 *** 整地		m3	139		歩A・単A
000031	*** B単-31号 *** 既設牧柵撤去		m	1,379		歩A・単A
000032	*** B単-32号 *** 牧柵		m	1,503		歩A・単A
000033	外柵4段 *** B単-33号 *** 牧柵		m	1,366		歩A・単A
000034	内柵3段 *** B単-34号 *** 遮断柵門扉		基	45,134		歩A・単A
000035	3段用 *** B単-35号 *** 基礎束石		箇所	469,517		歩A・単A
000036	300*300*H600、N=42個 *** B単-36号 *** 基礎束石		箇所	253,989		歩A・単A
000037	400*400*H800、N=12個 *** B単-37号 *** 土間コンクリート		箇所	4,911,500		歩A・単A
000038	*** B単-38号 *** 追込柵		箇所	4,405,802		歩A・単A
000039	*** B単-39号 *** 掘削		m3	357		歩A・単A
000040	*** B単-40号 *** 盛土		m3	253		歩A・単A
000041	*** B単-41号 *** 整地		m3	139		歩A・単A
000042	*** B単-42号 *** 掘削		m3	1,381		歩A・単A
000043	*** B単-43号 *** 砂基礎		m3	8,287		歩A・単A

事業名	草地畜産基盤整備事業 八森
工事名	八森草畜第5号工事

コード	名称(規格)	数量	単位	単価	金額	備考
*** B単-1号 ***						
000001	耕起		ha		1,000	歩A 当たり算出
T00002	耕起	1.000	ha	192,926	192,926	T単 2号
	合 計				192,926	
	単 価				192,926	
*** B単-2号 ***						
000002	砕土攪拌 1回掛け		ha		1,000	歩A 当たり算出
T00003	砕土攪拌 1回掛け	1.000	ha	49,696	49,696	T単 3号
	合 計				49,696	
	単 価				49,696	
*** B単-3号 ***						
000003	土壤改良材機械散布 炭酸カルシウム		ha		1,000	歩A 当たり算出
T00014	土壤改良材機械散布 (17-1) 炭酸カルシウム	1.000	ha	144,734	144,734	T単 7号
	合 計				144,734	
	単 価				144,734	
*** B単-4号 ***						
000004	砕土攪拌 2回掛け		ha		1,000	歩A 当たり算出
T00004	砕土攪拌 2回掛け	1.000	ha	82,818	82,818	T単 4号
	合 計				82,818	
	単 価				82,818	
*** B単-5号 ***						
000005	整地鎮圧 1回目		ha		1,000	歩A 当たり算出
T00006	整地鎮圧 1回掛け	1.000	ha	34,091	34,091	T単 6号
	合 計				34,091	
	単 価				34,091	
*** B単-6号 ***						
000006	除草剤散布		ha		1,000	歩A 当たり算出
T00001	除草剤散布	1.000	ha	27,563	27,563	T単 1号
	合 計				27,563	
	単 価				27,563	
*** B単-7号 ***						
000007	土壤改良材機械散布 ようりん		ha		1,000	歩A 当たり算出
T00023	土壤改良材機械散布 (17-1) ようりん	1.000	ha	319,720	319,720	T単 10号
	合 計				319,720	
	単 価				319,720	
*** B単-8号 ***						

事業名	草地畜産基盤整備事業 八森
工事名	八森草畜第5号工事

コード	名称(規格)	数量	単位	単価	金額	備考
000008	施肥・播種(土壌改良材機械散布) 高度化成肥料、種子		ha		1.000 ha	歩A 当たり算出
T00029	土壌改良材機械散布(その他牧区) 高度化成肥料、種子	1.000	ha	166,737	166,737	T単 14号
	合計				166,737	
	単価				166,737	
	*** B単- 9号 ***					
000009	整地鎮圧 2回目		ha		1.000 ha	歩A 当たり算出
T00006	整地鎮圧 1回掛け	1.000	ha	34,091	34,091	T単 6号
	合計				34,091	
	単価				34,091	
	*** B単- 10号 ***					
000010	耕起		ha		1.000 ha	歩A 当たり算出
T00002	耕起	1.000	ha	192,926	192,926	T単 2号
	合計				192,926	
	単価				192,926	
	*** B単- 11号 ***					
000011	碎土攪拌 1回掛け		ha		1.000 ha	歩A 当たり算出
T00003	碎土攪拌 1回掛け	1.000	ha	49,696	49,696	T単 3号
	合計				49,696	
	単価				49,696	
	*** B単- 12号 ***					
000012	土壌改良材機械散布 炭酸カルシウム		ha		1.000 ha	歩A 当たり算出
T00015	土壌改良材機械散布(18-1) 炭酸カルシウム	1.000	ha	160,014	160,014	T単 8号
	合計				160,014	
	単価				160,014	
	*** B単- 13号 ***					
000013	碎土攪拌 2回掛け		ha		1.000 ha	歩A 当たり算出
T00004	碎土攪拌 2回掛け	1.000	ha	82,818	82,818	T単 4号
	合計				82,818	
	単価				82,818	
	*** B単- 14号 ***					
000014	整地鎮圧 1回目		ha		1.000 ha	歩A 当たり算出
T00006	整地鎮圧 1回掛け	1.000	ha	34,091	34,091	T単 6号
	合計				34,091	
	単価				34,091	
	*** B単- 15号 ***					
000015	除草剤散布		ha		1.000 ha	歩A 当たり算出

事業名	草地畜産基盤整備事業 八森
工事名	八森草畜第5号工事

コード	名称(規格)	数量	単位	単価	金額	備考
T00001	除草剤散布	1.000	ha	27,563	27,563	T単 1号
	合計				27,563	
	単価				27,563	
	*** B単-16号 ***					
000016	土壌改良材機械散布 ようりん		ha		1.000 ha	歩A 当たり算出
T00024	土壌改良材機械散布 (18-1) ようりん	1.000	ha	315,769	315,769	T単 11号
	合計				315,769	
	単価				315,769	
	*** B単-17号 ***					
000017	施肥・播種 (土壌改良材機械散布) 高度化成肥料、種子		ha		1.000 ha	歩A 当たり算出
T00029	土壌改良材機械散布 (その他牧区) 高度化成肥料、種子	1.000	ha	166,737	166,737	T単 14号
	合計				166,737	
	単価				166,737	
	*** B単-18号 ***					
000018	整地鎮圧 2回目		ha		1.000 ha	歩A 当たり算出
T00006	整地鎮圧 1回掛け	1.000	ha	34,091	34,091	T単 6号
	合計				34,091	
	単価				34,091	
	*** B単-19号 ***					
000019	耕起		ha		1.000 ha	歩A 当たり算出
T00002	耕起	1.000	ha	192,926	192,926	T単 2号
	合計				192,926	
	単価				192,926	
	*** B単-20号 ***					
000020	土壌改良材機械散布 炭酸カルシウム		ha		1.000 ha	歩A 当たり算出
T00016	土壌改良材機械散布 (18-3) 炭酸カルシウム	1.000	ha	241,764	241,764	T単 9号
	合計				241,764	
	単価				241,764	
	*** B単-21号 ***					
000021	碎土攪拌 3回掛け		ha		1.000 ha	歩A 当たり算出
T00005	碎土攪拌 3回掛け	1.000	ha	124,241	124,241	T単 5号
	合計				124,241	
	単価				124,241	
	*** B単-22号 ***					
000022	整地鎮圧 1回目		ha		1.000 ha	歩A 当たり算出
T00006	整地鎮圧 1回掛け	1.000	ha	34,091	34,091	T単 6号

事業名	草地畜産基盤整備事業 八森
工事名	八森草畜第5号工事

コード	名称(規格)	数量	単位	単価	金額	備考
	合計				34,091	
	単価				34,091	
	*** B単- 23号 ***					
000023	除草剤散布		ha		1,000 ha	歩A 当たり算出
T00001	除草剤散布	1.000	ha	27,563	27,563	T単 1号
	合計				27,563	
	単価				27,563	
	*** B単- 24号 ***					
000024	土壌改良材機械散布 ようりん		ha		1,000 ha	歩A 当たり算出
T00025	土壌改良材機械散布 (18-3) ようりん	1.000	ha	323,543	323,543	T単 12号
	合計				323,543	
	単価				323,543	
	*** B単- 25号 ***					
000025	施肥・播種 (土壌改良材機械散布) 高度化成肥料、種子		ha		1,000 ha	歩A 当たり算出
T00028	土壌改良材機械散布 (18-3) 高度化成肥料、種子	1.000	ha	170,560	170,560	T単 13号
	合計				170,560	
	単価				170,560	
	*** B単- 26号 ***					
000026	整地鎮圧 2回目		ha		1,000 ha	歩A 当たり算出
T00006	整地鎮圧 1回掛け	1.000	ha	34,091	34,091	T単 6号
	合計				34,091	
	単価				34,091	
	*** B単- 27号 ***					
000027	掘削		m3		1,000 m3	歩A 当たり算出
SA0101	SP 掘削 土砂, オブカット, 無し, 無し, 5,000m3未満, -, -, -	1.000	m3	357.3	357	S単 24号
	合計				357	
	単価				357	
	*** B単- 28号 ***					
000028	盛土		m3		1,000 m3	歩A 当たり算出
SA0141	SP 路体 (築堤) 盛土・埋戻 4.0m以上, 20,000m3未満, 無し, あり	1.000	m3	253.4	253	S単 27号
	合計				253	
	単価				253	
	*** B単- 29号 ***					
000029	埋戻		m3		1,000 m3	歩A 当たり算出
S01041	人力土工 (盛土・埋戻) 砂・砂質土, 埋戻, まき出し, 締固めを計上しない	1.000	m3	1,505	1,505	S単 1号
S01082	締固工 (振動ロー締固め2.5m未満) 築堤・埋戻, 0.8~1.1ton, あり	1.000	m3	660	660	S単 4号

事業名	草地畜産基盤整備事業 八森
工事名	八森草畜第5号工事

コード	名称(規格)	数量	単位	単価	金額	備考
SA0102	SP 積込(ルーズ) 土砂, 土量50,000m3未満	1.110	m3	260	289	S単 26号
	合計				2,454	
	単価				2,454	
	*** B単- 30号 ***					
000030	整地		m3		1.000 m3	歩A 当たり算出
SA0161	SP 整地 敷均し(ルーズ), 標準(10,000m3未満), 無し, なし	1.000	m3	138.9	139	S単 29号
	合計				139	
	単価				139	
	*** B単- 31号 ***					
000031	既設牧柵撤去		m		1.000 m	歩A 当たり算出
S02017	ネットフェンス撤去工(本体) 1.2m, アンカーブロック, 廃棄, あり	1.000	m	1,379	1,379	S単 5号
	合計				1,379	
	単価				1,379	
	*** B単- 32号 ***					
000032	牧柵 外柵4段		m		1,000.000 m	歩A 当たり算出
P96007	本柱(外柵用) t2.3, w60, h37, L1800mm, パブトロック4個付き	250.000	本	4,300	1,075,000	
P96009	支柱 t2.3, φ38.1, L1200mm, t2.3, w60, h37, L600mm	50.000	組	3,310	165,500	
P19117	有刺鉄線 2.0mm(#14)	307.000	kg	292	89,644	
S02115	普通作業員	7.790	人	22,134	172,424	S単 10号
	合計				1,502,568	
	単価				1,503	
	*** B単- 33号 ***					
000033	牧柵 内柵3段		m		1,000.000 m	歩A 当たり算出
P96008	本柱(内柵用) t2.3, w60, h37, L1800mm, パブトロック3個付き	250.000	本	3,900	975,000	
P96009	支柱 t2.3, φ38.1, L1200mm, t2.3, w60, h37, L600mm	50.000	組	3,310	165,500	
P19117	有刺鉄線 2.0mm(#14)	230.000	kg	292	67,160	
S02115	普通作業員	7.140	人	22,134	158,037	S単 10号
	合計				1,365,697	
	単価				1,366	
	*** B単- 34号 ***					
000034	遮断柵門扉 3段用		基		1.000 基	歩A 当たり算出
P96011	遮断柵門扉 主力柱式、4m幅、3段用	1.000	組	39,600	39,600	
S02115	普通作業員	0.250	人	22,134	5,534	S単 10号
	合計				45,134	
	単価				45,134	
	*** B単- 35号 ***					
000035	基礎束石 300*300*H600, N=42個		箇所		1.000 箇所	歩A 当たり算出

事業名	草地畜産基盤整備事業 八森
工事名	八森草畜第5号工事

コード	名称(規格)	数量	単位	単価	金額	備考
SA0101	SP 掘削 土砂,上記以外(小規模),-,-,標準,-,-,-	25.000	m3	1,381	34,525	S単 25号
S01041	人力土工(盛土・埋戻) 砂・砂質土,埋戻,まき出し,振動コンパクト(I)	23.000	m3	2,165	49,795	S単 2号
SA0151	SP 基面整正 基面整正	7.000	m ²	442.7	3,099	S単 28号
SA0301	SP 基礎碎石 7.5cmを超え12.5cm以下,計上する,あり,再生クラッシュヤラン RC-40 40~0mm	6.700	m ³	1,494	10,010	S単 30号
SA0311	SP コンクリート 小型構造物,パック納(クレン機能付)打設,計上する,-,一般養生,-,-,-,あり,18-8-40(高炉B) W/C65%	2.200	m3	36,640	80,608	S単 32号
SA0312	SP 型枠 一般型枠,小型構造物	30.000	m ²	9,716	291,480	S単 34号
	合計				469,517	
	単価				469,517	
	*** B単- 36号 ***					
000036	基礎東石 400*400*H800、N=12個		箇所		1,000	歩A 当たり算出
SA0101	SP 掘削 土砂,上記以外(小規模),-,-,標準,-,-,-	14.000	m3	1,381	19,334	S単 25号
S01041	人力土工(盛土・埋戻) 砂・砂質土,埋戻,まき出し,振動コンパクト(I)	13.000	m3	2,165	28,145	S単 2号
SA0151	SP 基面整正 基面整正	3.000	m ²	442.7	1,328	S単 28号
SA0301	SP 基礎碎石 7.5cmを超え12.5cm以下,計上する,あり,再生クラッシュヤラン RC-40 40~0mm	3.000	m ³	1,494	4,482	S単 30号
SA0311	SP コンクリート 小型構造物,パック納(クレン機能付)打設,計上する,-,一般養生,-,-,-,あり,18-8-40(高炉B) W/C65%	1.500	m3	36,640	54,960	S単 32号
SA0312	SP 型枠 一般型枠,小型構造物	15.000	m ²	9,716	145,740	S単 34号
	合計				253,989	
	単価				253,989	
	*** B単- 37号 ***					
000037	土間コンクリート		箇所		1,000	歩A 当たり算出
SA0151	SP 基面整正 基面整正	610.000	m ²	442.7	270,047	S単 28号
SA0301	SP 基礎碎石 12.5cmを超え17.5cm以下,計上する,あり,再生クラッシュヤラン RC-40 40~0mm	610.000	m ³	1,683	1,026,630	S単 31号
SA0311	SP コンクリート 無筋・鉄筋構造物,コンクリートポンプ車打設,計上する,10m3以上100m3未満,一般養生,60m以下,-,-,-,21-8-40(高炉B) W/C60%	92.000	m3	26,670	2,453,640	S単 33号
SA0312	SP 型枠 一般型枠,鉄筋・無筋構造物	26.000	m ²	10,890	283,140	S単 35号
SA0331	SP 目地板 30m2未満,計上する,目地板(瀝青質板) t=10mm	11.000	m ²	5,916	65,076	S単 36号
P96028	溶接金網 6.0×150×150	615.600	m ²	878	540,497	
S02115	普通作業員	12.310	人	22,134	272,470	S単 10号
	合計				4,911,500	
	単価				4,911,500	
	*** B単- 38号 ***					
000038	追込柵		箇所		1,000	歩A 当たり算出
P96012	主力柱 t2.3×60×60×L2000mm	50.000	本	5,720	286,000	
P96013	主力柱アーチ 2.3×60×60	10.000	本	18,000	180,000	
P96014	横鋼 t2.0×70×33mm	406.800	m	3,400	1,383,120	
P96015	横鋼(R付) t2.0×70×33mm	76.800	m	4,100	314,880	
P96016	DPボルト	296.000	個	260	76,960	
P96017	ジョイント(直用)	80.000	個	1,100	88,000	

事業名	草地畜産基盤整備事業 八森
工事名	八森草畜第5号工事

コード	名称(規格)	数量	単位	単価	金額	備考
P96018	ジョイント(コーナー用)	24.000	個	3,400	81,600	
P96019	ジョイント(特コーナー用)	16.000	個	3,900	62,400	
P96020	DPキャップ	72.000	個	130	9,360	
P96021	スライディングゲート	2.000	台	198,000	396,000	
P96022	門扉(R-3型) 片開き3m	2.000	基	90,000	180,000	
P96023	門扉(R-2-2型) 両開き4m	3.000	基	154,000	462,000	
P96024	門扉(1M型)	1.000	基	50,000	50,000	
P96025	門扉(2M型)	4.000	基	55,000	220,000	
P96026	馬栓棒	24.000	本	1,470	35,280	
P96027	馬栓棒止金具	48.000	個	1,620	77,760	
S02115	普通作業員	22.700	人	22,134	502,442	S単 10号
	合計				4,405,802	
	単価				4,405,802	
	*** B単- 39号 ***					
000039	掘削		m3		1,000	歩A 当たり算出
SA0101	SP 掘削 土砂, オープンカット, 無し, 無し, 5,000m3未満, -, -, -	1.000	m3	357.3	357	S単 24号
	合計				357	
	単価				357	
	*** B単- 40号 ***					
000040	盛土		m3		1,000	歩A 当たり算出
SA0141	SP 路体(築堤)盛土・埋戻 4.0m以上, 20,000m3未満, 無し, あり	1.000	m3	253.4	253	S単 27号
	合計				253	
	単価				253	
	*** B単- 41号 ***					
000041	整地		m3		1,000	歩A 当たり算出
SA0161	SP 整地 敷均し(ルース), 標準(10,000m3未満), 無し, なし	1.000	m3	138.9	139	S単 29号
	合計				139	
	単価				139	
	*** B単- 42号 ***					
000042	掘削		m3		1,000	歩A 当たり算出
SA0101	SP 掘削 土砂, 上記以外(小規模), -, -, 標準, -, -, -	1.000	m3	1,381	1,381	S単 25号
	合計				1,381	
	単価				1,381	
	*** B単- 43号 ***					
000043	砂基礎		m3		1,000	歩A 当たり算出
S07001	バイブライン基礎 砂・砂質土, その他購入土, 山積0.28m3(平積0.20m3), 振動コンパクタ, 区分I, なし, あり	1.000	m3	4,430	4,430	S単 13号
J03205	山砂	1.330	m3	2,900	3,857	

事業名	草地畜産基盤整備事業 八森
工事名	八森草畜第5号工事

コード	名称(規格)	数量	単位	単価	金額	備考
	合計				8,287	
	単価				8,287	
	*** B単- 44号 ***					
000044	埋戻		m3		1,000	歩A 当たり算出
S01041	人力土工(盛土・埋戻) 砂・砂質土,埋戻,まき出し,振動コンパクタ(I)	1.000	m3	2,165	2,165	S単 2号
SA0102	SP 積込(ルーズ) 土砂,土量50,000m3未満	1.110	m3	260	289	S単 26号
	合計				2,454	
	単価				2,454	
	*** B単- 45号 ***					
000045	整地 残土処理		m3		1,000	歩A 当たり算出
SA0161	SP 整地 敷均し(ルーズ),標準(10,000m3未満),無し,なし	1.000	m3	138.9	139	S単 29号
	合計				139	
	単価				139	
	*** B単- 46号 ***					
000046	給水用ポリエチレン管		m		1,000	歩A 当たり算出
T00031	給水用ポリエチレン管人力布設 φ25	1.000	m	697	697	T単 15号
S42111	埋設標識シート・地中埋設標識敷工 埋設標識シート,幅150mm,50m巻,2倍ポリエチレンクロス,	1.000	m	292	292	S単 23号
	合計				989	
	単価				989	
	*** B単- 47号 ***					
000047	柵水槽		箇所		1,000	歩A 当たり算出
SA0101	SP 掘削 土砂,上記以外(小規模),-,-,標準,-,-,-	0.300	m3	1,381	414	S単 25号
S01041	人力土工(盛土・埋戻) 砂・砂質土,埋戻,まき出し,人力タコ	0.300	m3	3,055	917	S単 3号
P96029	柵水槽(柵,止め金具込み)	1.000	台	680,000	680,000	
P96030	バルブボックス SSV100B	1.000	個	1,470	1,470	
P96031	水抜栓 MT-II 25*0.8	1.000	本	22,900	22,900	
S07021	硬質ポリエチレン管人力布設 VU,100mm,直管(両差し口),4.0m管,0箇所	1.000	m	1,547	1,547	S単 14号
T00031	給水用ポリエチレン管人力布設 φ25	2.000	m	697	1,394	T単 15号
P96032	SPジョイント 分止水栓用ジョイント25	2.000	個	3,710	7,420	
P96033	SPジョイント エルボー25	1.000	個	7,310	7,310	
P96034	浸透マス OK-K	1.000	組	3,760	3,760	
	合計				727,132	
	単価				727,132	
	*** B単- 48号 ***					
000048	土間コンクリート 17-2東・中		箇所		1,000	歩A 当たり算出
SA0151	SP 基面整正 基面整正	37.000	m ²	442.7	16,380	S単 28号
SA0301	SP 基礎砕石 12.5cmを超え17.5cm以下,計上する,あり,再生クラッシュラン RC-40 40~0mm	44.000	m ²	1,683	74,052	S単 31号
SA0311	SP コンクリート 無筋・鉄筋構造物,コンクリートポンプ車打設,計上する,10m3以上100m3未満,一般養生,	4.900	m3	26,670	130,683	S単 33号

事業名	草地畜産基盤整備事業 八森
工事名	八森草畜第5号工事

コード	名称(規格)	数量	単位	単価	金額	備考
S01041	*** S単-1号 *** 人力土工(盛土・埋戻) 人力土工(盛土・埋戻) 砂・砂質土,埋戻,まき出し,締固めを計上しない		m3	1,505		歩A・単A
S01041	*** S単-2号 *** 人力土工(盛土・埋戻) 人力土工(盛土・埋戻) 砂・砂質土,埋戻,まき出し,振動コンパクタ(I)		m3	2,165		歩A・単A
S01041	*** S単-3号 *** 人力土工(盛土・埋戻) 人力土工(盛土・埋戻) 砂・砂質土,埋戻,まき出し,人カタコ		m3	3,055		歩A・単A
S01082	*** S単-4号 *** 締固工(振動ロー締固め2.5m未満) 締固工(振動ロー締固め2.5m未満) 築堤・埋戻,0.8~1.1ton,あり		m3	660		歩A・単A
S02017	*** S単-5号 *** ネットフェンス撤去工(本体) ネットフェンス撤去工(本体) 1.2m,アンカーロック,廃棄,あり		m	1,379		歩A・単A
S02112	*** S単-6号 *** 特殊排土板(レーキ) 特殊排土板(レーキ)		日	13,000		歩A・単A
S02112	*** S単-7号 *** ディスクハロー ディスクハロー オフセット24×24枚		日	15,000		歩A・単A
S02112	*** S単-8号 *** ケンブリッジローラー ケンブリッジローラー 作業幅2.7m級		日	15,000		歩A・単A
S02115	*** S単-9号 *** 土木一般世話役 土木一般世話役		人	33,864		歩A・単A
S02115	*** S単-10号 *** 普通作業員 普通作業員		人	22,134		歩A・単A
S02115	*** S単-11号 *** 配管工 配管工		人	25,500		歩A・単A
S02124	*** S単-12号 *** 運転手(特殊) 運転手(特殊)		人	33,558		歩A・単A
S07001	*** S単-13号 *** パイプライン基礎 パイプライン基礎 砂・砂質土,その他購入土,山積0.28m3(平積0.20m3),振動コンパクタ,区分I,なし,あり		m3	4,430		歩A・単A
S07021	*** S単-14号 *** 硬質ポリ塩化ビニル管人力布設 硬質ポリ塩化ビニル管人力布設 VU,100mm,直管(両差し口),4.0m管,0箇所		m	1,547		歩A・単A
S16001	*** S単-15号 *** 農用トラクタ[乗用・ホイール型] 農用トラクタ[乗用・ホイール型] 四輪駆動 67~88kw級(90~120PS),運転1時間当たり算出,機械損料等のみ,		時間	6,870		歩A・単A
S16001	*** S単-16号 *** 農用トラクタ[乗用・ホイール型] 農用トラクタ[乗用・ホイール型] 四輪駆動 67~88kw級(90~120PS),運転1時間当たり算出,機械損料等+燃料+運転労務,軽油		時間	14,277		歩A・単A
S16002	*** S単-17号 *** 不整地運搬車[クローラ型・ダンプ・全旋回式・排対型(1次)※] 不整地運搬車[クローラ型・ダンプ・全旋回式・排対型(1次)※, 10~11t積,運転1日当たり算出,機械損料のみ,,交替制補正対象外		日	46,725		歩A・単A
S16002	*** S単-18号 *** ライムソフワー(直装式) ライムソフワー(直装式) 容量800L,作業幅 3.0m級,,運転1時間当たり算出,機械損料のみ,,交替制補正対象外		時間	1,090		歩A・単A
S16002	*** S単-19号 *** ブームスプレイヤー ブームスプレイヤー 搭乗式,1000Lクラス,,運転1時間当たり算出,機械損料のみ,,交替制補正対象外		時間	1,680		歩A・単A
S16003	*** S単-20号 *** フルトナー[普通・排対型(1次)]					

事業名	草地畜産基盤整備事業 八森
工事名	八森草畜第5号工事

コード	名称(規格)	数量	単位	単価	金額	備考
S16003	ブレード[普通・排対型(1次)] 21t級, 交替制補正対象外 *** S単- 21号 ***		供用日	22,300		歩A・単A
	バックホ[カー型・排対型(2014年規制)] バックホ[カー型・排対型(2014年規制)] 標準バケット容量 山積0.8m3(平積0.6m3), 交替制補正対象外 *** S単- 22号 ***		供用日	15,600		歩A・単A
S19001	分解・組立・運搬費(重建設機械) 分解・組立・運搬費(重建設機械) ブレード(リッパ 装置付含む), 普通21 t 級以下, 運搬～組立～分解～運搬, 基地と現場の移動,, あり		台	494,715		歩A・単A
S42111	*** S単- 23号 *** 埋設標識シート・地中埋設標識敷工 埋設標識シート・地中埋設標識敷工 埋設標識シート, 幅150mm, 50m巻, 2倍ポリエチレンクロス, *** S単- 24号 ***		m	292		歩A・単A
SA0101	SP 掘削 SP 掘削 土砂, オブジェクト, 無し, 無し, 5,000m3未満, -, -, -		m3	357.3		歩A・単A
SA0101	*** S単- 25号 *** SP 掘削 SP 掘削 土砂, 上記以外(小規模), -, -, 標準, -, -, -		m3	1,381		歩A・単A
SA0102	*** S単- 26号 *** SP 積込(ルーズ) SP 積込(ルーズ) 土砂, 土量50,000m3未満		m3	260		歩A・単A
SA0141	*** S単- 27号 *** SP 路体(築堤)盛土・埋戻 SP 路体(築堤)盛土・埋戻 4.0m以上, 20,000m3未満, 無し, あり		m3	253.4		歩A・単A
SA0151	*** S単- 28号 *** SP 基面整正 SP 基面整正 基面整正		m ²	442.7		歩A・単A
SA0161	*** S単- 29号 *** SP 整地 SP 整地 敷均し(ルーズ), 標準(10,000m3未満), 無し, なし		m3	138.9		歩A・単A
SA0301	*** S単- 30号 *** SP 基礎碎石 SP 基礎碎石 7.5cmを超え12.5cm以下, 計上する, あり, 再生クラッシュヤラン RC-40 40～0mm		m ³	1,494		歩A・単A
SA0301	*** S単- 31号 *** SP 基礎碎石 SP 基礎碎石 12.5cmを超え17.5cm以下, 計上する, あり, 再生クラッシュヤラン RC-40 40～0mm		m ³	1,683		歩A・単A
SA0311	*** S単- 32号 *** SP コンクリート SP コンクリート 小型構造物, バックホ(クレーン機能付)打設, 計上する, -, 一般養生, -, -, -, あり, 18-8-40(高炉B) W/C65%		m3	36,640		歩A・単A
SA0311	*** S単- 33号 *** SP コンクリート SP コンクリート 無筋・鉄筋構造物, コンクリートポンプ車打設, 計上する, 10m3以上100m3未満, 一般養生, 60m以下, -, -, -, 21-8-40(高炉B) W/C60%		m3	26,670		歩A・単A
SA0312	*** S単- 34号 *** SP 型枠 SP 型枠 一般型枠, 小型構造物		m ²	9,716		歩A・単A
SA0312	*** S単- 35号 *** SP 型枠 SP 型枠 一般型枠, 鉄筋・無筋構造物		m ²	10,890		歩A・単A
SA0331	*** S単- 36号 *** SP 目地板 SP 目地板 30m2未満, 計上する, 目地板(瀝青質板) t=10mm		m ²	5,916		歩A・単A
T00001	*** T単- 1号 *** 除草剤散布		ha	27,563		歩A・単A
T00002	*** T単- 2号 *** 耕起		ha	192,926		歩A・単A
T00003	*** T単- 3号 *** 砕土攪拌		ha	49,696		歩A・単A
SK014	1回掛け		ha	49,696		歩A・単A

事業名	草地畜産基盤整備事業 八森
工事名	八森草畜第5号工事

コード	名称	数量	単位	単価	金額	備考
*** S単-1号 ***						
S01041	人力土工(盛土・埋戻)		m3		10,000	歩A 当たり算出
	人力土工(盛土・埋戻) 砂・砂質土,埋戻,まき出し,締固めを計上しない			冬期補正:なし 基本給時間:8.0	豪雪補正:10% 超勤時間:0.0	
	1)土質区分	砂・砂質土		深夜時間:0.0	週休:月単位	
	2)作業区分	埋戻		時間的制約:なし	制約作業時間:0.0	
	3)施工区分	まき出し		夜間制約作業時間:0.0		
	4)締固め区分	締固めを計上しない				
R01003	普通作業員	0.680	人	22,134	15,051	
	合計				15,051	算出数量 10,000 m3
	単価		m3		1,505	
*** S単-2号 ***						
S01041	人力土工(盛土・埋戻)		m3		10,000	歩A 当たり算出
	人力土工(盛土・埋戻) 砂・砂質土,埋戻,まき出し,振動コンパクタ(I)			冬期補正:なし 基本給時間:8.0	豪雪補正:10% 超勤時間:0.0	
	1)土質区分	砂・砂質土		深夜時間:0.0	週休:月単位	
	2)作業区分	埋戻		時間的制約:なし	制約作業時間:0.0	
	3)施工区分	まき出し		夜間制約作業時間:0.0		
	4)締固め区分	振動コンパクタ(I)				
R01002	特殊作業員	0.200	人	29,988	5,998	
R01003	普通作業員	0.680	人	22,134	15,051	
Y00004	諸雑費 10%	0.100		5,998	600	
	合計				21,649	算出数量 10,000 m3
	単価		m3		2,165	
*** S単-3号 ***						
S01041	人力土工(盛土・埋戻)		m3		10,000	歩A 当たり算出
	人力土工(盛土・埋戻) 砂・砂質土,埋戻,まき出し,人力タコ			冬期補正:なし 基本給時間:8.0	豪雪補正:10% 超勤時間:0.0	
	1)土質区分	砂・砂質土		深夜時間:0.0	週休:月単位	
	2)作業区分	埋戻		時間的制約:なし	制約作業時間:0.0	
	3)施工区分	まき出し		夜間制約作業時間:0.0		
	4)締固め区分	人力タコ				
R01003	普通作業員	1.380	人	22,134	30,545	
	合計				30,545	算出数量 10,000 m3
	単価		m3		3,055	
*** S単-4号 ***						
S01082	締固工(振動ロー締固め2.5m未満)		m3		1,000	歩A 当たり算出
	締固工(振動ロー締固め2.5m未満) 築堤・埋戻,0.8~1.1ton,あり			冬期補正:なし 基本給時間:8.0	豪雪補正:10% 超勤時間:0.0	
	1)工種区分	築堤・埋戻		深夜時間:0.0	週休:月単位	
	2)規格区分(ton)	0.8~1.1ton		時間的制約:なし	制約作業時間:0.0	
	3)長期割引単価区分	あり		夜間制約作業時間:0.0		
F04081	振動ロー[ﾊﾞｯﾄﾞｶﾞｲﾄﾞ式] 質量0.8~1.1t	1.440	日	1,590	2,290	
P34029	軽油 ﾊﾞﾄﾞﾛｰ給油	5.700	L	130	741	
R01002	特殊作業員	1.000	人	29,988	29,988	
	合計				33,019	算出数量 50,000 m3
	単価		m3		660	
*** S単-5号 ***						
S02017	ネットフェンス撤去工(本体)		m		20,000	歩A 当たり算出
	ネットフェンス撤去工(本体) 1.2m,ﾌﾞﾗｯｸﾞﾛｯｸ,廃棄,あり			冬期補正:なし 基本給時間:8.0	豪雪補正:10% 超勤時間:0.0	

事業名	草地畜産基盤整備事業 八森
工事名	八森草畜第5号工事

コード	名称	数量	単位	単価	金額	備考
	1) 柵高	1.2m		深夜時間:0.0	週休:月単位	
	2) 基礎区分	アンカーブロック		時間的制約:なし	制約作業時間:0.0	
	3) 撤去区分	廃棄		夜間制約作業時間:0.0		
	4) 長期割引単価区分(賃料機械)	あり				
R01001	土木一般世話役	0.230	人	33,864	7,789	
R01003	普通作業員	0.620	人	22,134	13,723	
F08013	バックホ[クロー型・～超低・排対型(～2014)] 標準バケット容量 山積0.5m ³ (平積0.4m ³)	0.180	日	0	0	
P34029	軽油	5.300	L	130	689	
R01021	運転手(特殊)	0.160	人	33,558	5,369	
	合計				27,570	算出数量 20.000 m
	単価		m		1,379	
	*** S単-6号 ***					
S02112	特殊排土板(レーキ)		日		1,000 各単位	歩A 当たり算出
	特殊排土板(レーキ)			冬期補正:なし 基本給時間:8.0	豪雪補正:10% 超勤時間:0.0	
	1) 機械器具賃料コード	F96001		深夜時間:0.0	週休:月単位	
	2) 機械器具規格			時間的制約:なし	制約作業時間:0.0	
	3) 単価の入力	13,000円		夜間制約作業時間:0.0		
F96001	特殊排土板(レーキ)	1,000	日	13,000	13,000	
	合計				13,000	算出数量 1,000 各単位
	単価				13,000	
	*** S単-7号 ***					
S02112	ディスクハロー		日		1,000 各単位	歩A 当たり算出
	ディスクハロー オフセット24×24枚			冬期補正:なし 基本給時間:8.0	豪雪補正:10% 超勤時間:0.0	
	1) 機械器具賃料コード	F96002		深夜時間:0.0	週休:月単位	
	2) 機械器具規格	オフセット24×24枚		時間的制約:なし	制約作業時間:0.0	
	3) 単価の入力	15,000円		夜間制約作業時間:0.0		
F96002	ディスクハロー オフセット24×24枚	1,000	日	15,000	15,000	
	合計				15,000	算出数量 1,000 各単位
	単価				15,000	
	*** S単-8号 ***					
S02112	ケンブリッジローラー		日		1,000 各単位	歩A 当たり算出
	ケンブリッジローラー 作業幅2.7m級			冬期補正:なし 基本給時間:8.0	豪雪補正:10% 超勤時間:0.0	
	1) 機械器具賃料コード	F96003		深夜時間:0.0	週休:月単位	
	2) 機械器具規格	作業幅2.7m級		時間的制約:なし	制約作業時間:0.0	
	3) 単価の入力	15,000円		夜間制約作業時間:0.0		
F96003	ケンブリッジローラー 作業幅2.7m級	1,000	日	15,000	15,000	
	合計				15,000	算出数量 1,000 各単位
	単価				15,000	
	*** S単-9号 ***					
S02115	土木一般世話役		人		1,000 人	歩A 当たり算出
	土木一般世話役			冬期補正:なし 基本給時間:8.0	豪雪補正:10% 超勤時間:0.0	
	1) 労務コード	R01001		深夜時間:0.0	週休:月単位	
	2) 労務単価算定区分	基(B)		時間的制約:なし	制約作業時間:0.0	
				夜間制約作業時間:0.0		
R01001	土木一般世話役	1,000	人	33,864	33,864	

事業名	草地畜産基盤整備事業 八森
工事名	八森草畜第5号工事

コード	名称	数量	単位	単価	金額	備考
	合計				33,864	算出数量 1.000 人
	単価				33,864	
	*** S単- 10号 ***					
S02115	普通作業員		人			歩A 当たり算出
	普通作業員				1.000 人	
	1) 労務コード 2) 労務単価算定区分	R01003 基(B)		冬期補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0 時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	豪雪補正:10% 超勤時間:0.0 週休:月単位 制約作業時間:0.0	
R01003	普通作業員	1.000	人	22,134	22,134	
	合計				22,134	算出数量 1.000 人
	単価				22,134	
	*** S単- 11号 ***					
S02115	配管工		人			歩A 当たり算出
	配管工				1.000 人	
	1) 労務コード 2) 労務単価算定区分	R02006 基(B)		冬期補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0 時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	豪雪補正:10% 超勤時間:0.0 週休:月単位 制約作業時間:0.0	
R02006	配管工	1.000	人	25,500	25,500	
	合計				25,500	算出数量 1.000 人
	単価				25,500	
	*** S単- 12号 ***					
S02124	運転手 (特殊)		人			歩A 当たり算出
	運転手 (特殊)				1.000 人	
	1) 運転労務区分 2) 労務単価算定区分	運転手 (特殊) 基(A2)		冬期補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0 時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	豪雪補正:10% 超勤時間:0.0 週休:月単位 制約作業時間:0.0	
R01021	運転手 (特殊)	1.000	人	33,558	33,558	
	合計				33,558	算出数量 1.000 人
	単価		人		33,558	
	*** S単- 13号 ***					
S07001	パイプライン基礎		m3			歩A 当たり算出
	パイプライン基礎 砂・砂質土, その他購入土, 山積0.28m3(平積0.20m3), 振動コンパクタ, 区分I, なし, あり				10.000 m3	
	1) 基礎区分 2) 材料区分 3) パック材規格 4) 締固め機械 5) 締固め区分 6) 単価0円区分(基礎材) 7) 長期割引単価区分(賃料機械)	砂・砂質土 その他購入土 山積0.28m3(平積0.20m3) 振動コンパクタ 区分I なし あり		冬期補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0 時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	豪雪補正:10% 超勤時間:0.0 週休:月単位 制約作業時間:0.0	
J03208	購入土	13.200	m3	0	0	
R01001	土木一般世話役	0.250	人	33,864	8,466	
R01003	普通作業員	0.920	人	22,134	20,363	
R01002	特殊作業員	0.200	人	29,988	5,998	
Y00004	諸雑費 12%	0.120		5,998	720	

事業名	草地畜産基盤整備事業 八森
工事名	八森草畜第5号工事

コード	名称	数量	単位	単価	金額	備考
F08011	バックホウ[クローラ型・〜超低・排対型(〜3次)] 山積0.28m3(平積0.20m3)	0.300	日	5,200	1,560	
P34029	軽油 バトロール給油	6.300	L	130	819	
R01021	運転手(特殊)	0.190	人	33,558	6,376	
	合計				44,302	算出数量 10.000 m3
	単価		m3		4,430	
	*** S単-14号 ***					
S07021	硬質ポリ塩化ビニル管人力布設		m		10,000 m	歩A 当たり算出
	硬質ポリ塩化ビニル管人力布設 VU,100mm,直管(両差し口),4.0m管,0箇所			冬期補正:なし 基本給時間:8.0	豪雪補正:10% 超勤時間:0.0	
	1)管種区分	VU		深夜時間:0.0	週休:月単位	
	2)管径区分(mm)	100mm		時間的制約:なし	制約作業時間:0.0	
	3)形状区分	直管(両差し口)		夜間制約作業時間:0.0		
	4)管長区分	4.0m管				
	5)接合箇所	0箇所				
P05038	硬質ポリ塩化ビニル管 薄肉管VU 径100 長4.0m	2.440	本	2,170	5,295	
Y00004	雑材料費	0.020		5,295	106	
R01001	土木一般世話役	0.080	人	33,864	2,709	
R01002	特殊作業員	0.120	人	29,988	3,599	
R01003	普通作業員	0.170	人	22,134	3,763	
	合計				15,472	算出数量 10.000 m
	単価		m		1,547	
	*** S単-15号 ***					
S16001	農用トラクタ[乗用・ホイール型]		時間		1,000 各単位	歩A 当たり算出
	農用トラクタ[乗用・ホイール型] 四輪駆動 67〜88kw級(90〜120PS),, 運転1時間当たり算出, 機械損 料等のみ,			冬期補正:なし 基本給時間:8.0	豪雪補正:10% 超勤時間:0.0	
	1)機械コード《単位が時間のみ》	M35065		深夜時間:0.0	週休:月単位	
	2)機械コード(同上)	M35065		時間的制約:なし	制約作業時間:0.0	
	3)機械損料算出区分	運転1時間当たり算出		夜間制約作業時間:0.0		
	4)運転1日当たり運転時間(T)	4.9時間				
	5)運転日に対する供用日の割合(YC)	2.20				
	6)単価計上区分	機械損料等のみ				
	7)岩石補正区分	岩石補正なし				
	10)燃料消費量(入力の場合)	0.0				
	11)消耗部品の計上の有無	消耗部品の計上しない				
	13)消耗部品費の適用条件(2)	消耗部品なし				
	14)名称(消耗部品)	-				
	15)規格(消耗部品)	-				
M35065	農用トラクタ[乗用・ホイール型] 四輪駆動 67〜88kw級(90〜120PS)	1.000	時間	6,870	6,870	
	合計				6,870	算出数量 1.000 各単位
	単価		各単位		6,870	
Y00001	単位					
	*** S単-16号 ***					
S16001	農用トラクタ[乗用・ホイール型]		時間		1,000 各単位	歩A 当たり算出
	農用トラクタ[乗用・ホイール型] 四輪駆動 67〜88kw級(90〜120PS),, 運転1時間当たり算出, 機械損 料等+燃料+運転労務, 軽油			冬期補正:なし 基本給時間:8.0	豪雪補正:10% 超勤時間:0.0	
	1)機械コード《単位が時間のみ》	M35065		深夜時間:0.0	週休:月単位	
	2)機械コード(同上)	M35065		時間的制約:なし	制約作業時間:0.0	
	3)機械損料算出区分	運転1時間当たり算出		夜間制約作業時間:0.0		
	4)運転1日当たり運転時間(T)	4.9時間				
	5)運転日に対する供用日の割合(YC)	2.20				
	6)単価計上区分	機械損料等+燃料+運転労務				
	7)岩石補正区分	岩石補正なし				
	8)燃料の計上方法	機械経費算定基準値による				

事業名	草地畜産基盤整備事業 八森
工事名	八森草畜第5号工事

コード	名称	数量	単位	単価	金額	備考
	9)燃料区分	軽油				
	10)燃料消費量(入力の場合)	0.0				
	11)消耗部品の計上の有無	消耗部品の計上しない				
	13)消耗部品費の適用条件(2)	消耗部品の計上しない				
	14)名称(消耗部品)	—				
	15)規格(消耗部品)	—				
M35065	農用トラクタ[乗用・ホイール型] 四輪駆動 67～88kw級(90～120PS)	1.000	時間	6,870	6,870	
P34029	軽油 パトロール給油	11.000	L	130	1,430	
R01022	運転手(一般)	0.200	人	29,886	5,977	
	合計				14,277	算出数量 1.000 各単位
	単価		各単位		14,277	
Y00001	単位					
	*** S単- 17号 ***					
S16002	不整地運搬車[クローラ型・ガンブ・全旋回式・排対型(1次)※ 不整地運搬車[クローラ型・ガンブ・全旋回式・排対型(1次)※ ,10～11t積,運転1日当たり算出,機械損料のみ,,交替制補正対象外		日		1,000 各単位	歩A 当たり算出
	1)機械コード《単位が日のみ》	M28034				
	2)機械損料算出区分	運転1日当たり算出				
	3)運転1日当たり運転時間(T)	0.0				
	4)運転日に対する供用日の割合(YC)	1.75				
	5)単価計上区分	機械損料のみ				
	8)燃料消費量(入力の場合)	0.0				
	9)交替制作業補正区分	交替制補正対象外				
M28034	不整地運搬車[クローラ型・ガンブ・全旋回式・排対型(1次)※ 10～11t積	1.750	供用日	26,700	46,725	
	合計				46,725	算出数量 1.000 各単位
	単価		各単位		46,725	
Y00001	単位					
	*** S単- 18号 ***					
S16002	ライムソフワー(直装式) ライムソフワー(直装式) 容量800L、作業幅 3.0m級,、運転1時間当たり算出,機械損料のみ, ,交替制補正対象外		時間		1,000 各単位	歩A 当たり算出
	1)機械コード《単位が日のみ》	M96002				
	2)機械損料算出区分	運転1時間当たり算出				
	3)運転1日当たり運転時間(T)	5.7				
	4)運転日に対する供用日の割合(YC)	2.50				
	5)単価計上区分	機械損料のみ				
	8)燃料消費量(入力の場合)	0.0				
	9)交替制作業補正区分	交替制補正対象外				
M96002	ライムソフワー(直装式) 容量800L、作業幅 3.0m級	1.000	時間	1,090	1,090	
	合計				1,090	算出数量 1.000 各単位
	単価		各単位		1,090	
Y00001	単位					
	*** S単- 19号 ***					
S16002	ブームスプレイヤー ブームスプレイヤー 搭乗式、1000Lクラス,、運転1時間当たり算出,機械損料のみ,,交替 制補正対象外		時間		1,000 各単位	歩A 当たり算出
	1)機械コード《単位が日のみ》	M96001				
	2)機械損料算出区分	運転1時間当たり算出				
	3)運転1日当たり運転時間(T)	5.7				
	4)運転日に対する供用日の割合(YC)	2.50				
	5)単価計上区分	機械損料のみ				
	8)燃料消費量(入力の場合)	0.0				
	9)交替制作業補正区分	交替制補正対象外				

事業名	草地畜産基盤整備事業 八森
工事名	八森草畜第5号工事

コード	名称	数量	単位	単価	金額	備考
M96001	ブームスプレイヤー 搭乗式、1000Lクラス	1.000	時間	1,680	1,680	
	合計				1,680	算出数量 1.000 各単位
	単価		各単位		1,680	
Y00001	単位					
	*** S単- 20号 ***					
S16003	ブルドーザー〔普通・排対型(1次)〕 ブルドーザー〔普通・排対型(1次)〕 21t級、交替制補正対象外		供用日		1.000 供用日	歩A 当たり算出
	1)機械コード《単位が供用日のみ》 2)交替制作業補正区分	M01027		冬期補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0 時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	豪雪補正:10% 超勤時間:0.0 週休:月単位 制約作業時間:0.0	
M01027	ブルドーザー〔普通・排対型(1次)〕 21t級	1.000	供用日	22,300	22,300	
	合計				22,300	算出数量 1.000 供用日
	単価		供用日		22,300	
	*** S単- 21号 ***					
S16003	バックホウ〔クロー型・排対型(2014年規制)〕 バックホウ〔クロー型・排対型(2014年規制)〕 標準バケット容量 山積0.8m3(平積0.6m3)、交替制補正対象外		供用日		1.000 供用日	歩A 当たり算出
	1)機械コード《単位が供用日のみ》 2)交替制作業補正区分	M02056		冬期補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0 時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	豪雪補正:10% 超勤時間:0.0 週休:月単位 制約作業時間:0.0	
M02056	バックホウ〔クロー型・排対型(2014年規制)〕 標準バケット容量 山積0.8m3(平積0.6m3)	1.000	供用日	15,600	15,600	
	合計				15,600	算出数量 1.000 供用日
	単価		供用日		15,600	
	*** S単- 22号 ***					
S19001	分解・組立・運搬費(重建設機械) 分解・組立・運搬費(重建設機械) ブルドーザー(リッパ 装置付含む)、普通21 t 級以下、運搬～組立～分解～運搬、基地と現場の移動、あり		台		1.000 台	歩A 当たり算出
	1)機械区分 2)規格区分 3)移動区分 4)計上範囲 6)長期割引単価区分(賃料機械)	ブルドーザー(リッパ 装置付含む) 普通21 t 級以下 基地と現場の移動 運搬～組立～分解～運搬 あり		冬期補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0 時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	豪雪補正:10% 超勤時間:0.0 週休:月単位 制約作業時間:0.0	
R01002	特殊作業員	2.800	人	29,988	83,966	
F01086	ラフレレンクレーン〔油圧伸縮ジブ型・低騒音・排対型(2014)〕 吊上能力25t吊	2.100	日	52,400	110,040	
Y00004	運搬費等	1.550		194,006	300,709	
	合計				494,715	算出数量 1.000 台
	単価		台		494,715	
	*** S単- 23号 ***					
S42111	埋設標識シート・地中埋設標識工 埋設標識シート・地中埋設標識工 埋設標識シート、幅150mm、50m巻、2倍ボリエレンクロス、		m		100.000 [各単位]	歩A 当たり算出
	1)作業種別 3)規格 4)その他の埋設標識シート1.0m単価選択 5)地中埋設標識1.0m当り単価の選択 6)その他の埋設シート又は埋設標識の規格	埋設標識シート 幅150mm、50m巻、2倍ボリエレンクロス		冬期補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0 時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	豪雪補正:10% 超勤時間:0.0 週休:月単位 制約作業時間:0.0	
P39101	埋設物標示テープ 幅150mm 50m 2倍ボリエレンクロス	2.000	巻	9,400	18,800	

事業名	草地畜産基盤整備事業 八森
工事名	八森草畜第5号工事

コード	名称	数量	単位	単価	金額	備考
R01013	電工	0.400	人	25,908	10,363	
	合計				29,163	算出数量 100.000 [各単位]
	単価		[各単位]		292	
Y00001	埋設標識シート					
	*** S単-24号 ***					
SA0101	SP 掘削		m3		1,000 m3	歩A 当たり算出
	SP 掘削 土砂, オープンカット, 無し, 無し, 5,000m3未満, -, -, -			冬期補正: なし 基本給時間: 8.0 深夜時間: 0.0 時間的制約: なし 夜間制約作業時間: 0.0	豪雪補正: 10% 超勤時間: 0.0 週休: 月単位 制約作業時間: 0.0	
	1) 土質	土砂				
	2) 施工方法	オープンカット				
	3) 押土の有無	無し				
	4) 障害の有無	無し				
	5) 施工数量	5,000m3未満				
	6) 火薬使用	-				
	7) 破砕片除去の有無	-				
	8) 集積押土の有無	-				
	単価		m3		357.3	
	*** S単-25号 ***					
SA0101	SP 掘削		m3		1,000 m3	歩A 当たり算出
	SP 掘削 土砂, 上記以外(小規模), -, -, 標準, -, -, -			冬期補正: なし 基本給時間: 8.0 深夜時間: 0.0 時間的制約: なし 夜間制約作業時間: 0.0	豪雪補正: 10% 超勤時間: 0.0 週休: 月単位 制約作業時間: 0.0	
	1) 土質	土砂				
	2) 施工方法	上記以外(小規模)				
	3) 押土の有無	-				
	4) 障害の有無	-				
	5) 施工数量	標準				
	6) 火薬使用	-				
	7) 破砕片除去の有無	-				
	8) 集積押土の有無	-				
	単価		m3		1,381	
	*** S単-26号 ***					
SA0102	SP 積込(ルーズ)		m3		1,000 m3	歩A 当たり算出
	SP 積込(ルーズ) 土砂, 土量50,000m3未満			冬期補正: なし 基本給時間: 8.0 深夜時間: 0.0 時間的制約: なし 夜間制約作業時間: 0.0	豪雪補正: 10% 超勤時間: 0.0 週休: 月単位 制約作業時間: 0.0	
	1) 土質	土砂				
	2) 作業内容	土量50,000m3未満				
	単価		m3		260	
	*** S単-27号 ***					
SA0141	SP 路体(築堤)盛土・埋戻		m3		1,000 m3	歩A 当たり算出
	SP 路体(築堤)盛土・埋戻 4.0m以上, 20,000m3未満, 無し, あり			冬期補正: なし 基本給時間: 8.0 深夜時間: 0.0 時間的制約: なし 夜間制約作業時間: 0.0	豪雪補正: 10% 超勤時間: 0.0 週休: 月単位 制約作業時間: 0.0	
	1) 施工幅員	4.0m以上				
	2) 施工数量	20,000m3未満				
	3) 障害の有無	無し				
	4) 長期割引単価区分	あり				
	単価		m3		253.4	

事業名	草地畜産基盤整備事業 八森
工事名	八森草畜第5号工事

コード	名称	数量	単位	単価	金額	備考
	*** S単- 28号 ***					
SA0151	SP 基面整正		m ²		1.000	歩A 当たり算出
	SP 基面整正 基面整正					冬期補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0 時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0
						豪雪補正:10% 超勤時間:0.0 週休:月単位 制約作業時間:0.0
	1)整形区分	基面整正				
	単 価		m ²		442.7	
	*** S単- 29号 ***					
SA0161	SP 整地		m ³		1.000	歩A 当たり算出
	SP 整地 敷均し(ルズ), 標準(10,000m ³ 未満), 無し, なし					冬期補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0 時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0
						豪雪補正:10% 超勤時間:0.0 週休:月単位 制約作業時間:0.0
	1)作業区分 2)施工数量 3)障害の有無 4)長期割引単価区分	敷均し(ルズ) 標準(10,000m ³ 未満) 無し なし				
	単 価		m ³		138.9	
	*** S単- 30号 ***					
SA0301	SP 基礎碎石		m ²		1.000	歩A 当たり算出
	SP 基礎碎石 7.5cmを超え12.5cm以下, 計上する, あり, 再生クラッシャラン RC-40 40~0mm					冬期補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0 時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0
						豪雪補正:10% 超勤時間:0.0 週休:月単位 制約作業時間:0.0
	1)碎石の厚さ 2)碎石の計上 3)長期割引単価区分 4)規格区分	7.5cmを超え12.5cm以下 計上する あり 再生クラッシャラン RC-40 40~0mm				
	単 価		m ²		1,494	
	*** S単- 31号 ***					
SA0301	SP 基礎碎石		m ²		1.000	歩A 当たり算出
	SP 基礎碎石 12.5cmを超え17.5cm以下, 計上する, あり, 再生クラッシャラン RC-40 40~0mm					冬期補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0 時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0
						豪雪補正:10% 超勤時間:0.0 週休:月単位 制約作業時間:0.0
	1)碎石の厚さ 2)碎石の計上 3)長期割引単価区分 4)規格区分	12.5cmを超え17.5cm以下 計上する あり 再生クラッシャラン RC-40 40~0mm				
	単 価		m ²		1,683	
	*** S単- 32号 ***					
SA0311	SP コンクリート		m ³		1.000	歩A 当たり算出
	SP コンクリート 小型構造物, バック約(レン機能付)打設, 計上する, -, 一般養生, -, -, -, あり, 18-8-40(高炉B) W/C65%					冬期補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0 時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0
						豪雪補正:10% 超勤時間:0.0 週休:月単位 制約作業時間:0.0
	1)構造物種別 2)打設工法 3)コンクリートの計上 4)設計日打設量	小型構造物 バック約(レン機能付)打設 計上する -				

事業名	草地畜産基盤整備事業 八森
工事名	八森草畜第5号工事

コード	名称	数量	単位	単価	金額	備考
	5)養生工の種類	一般養生				
	6)圧送管延長距離区分	-				
	7)現場内小運搬の有無	-				
	8)打設高さ、水平打設距離	-				
	9)長期割引単価区分	あり				
	10)規格区分	18-8-40(高炉B) W/C65%				
	単 価		m3		36,640	
	*** S単- 33号 ***					
SA0311	SP コンクリート		m3		1,000 m3	歩A 当たり算出
	SP コンクリート 無筋・鉄筋構造物,コンクリートポン車打設,計上する,10m3以上100m3未満 ,一般養生,60m以下,-,-,-,21-8-40(高炉B) W/C60%			冬期補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0 時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	豪雪補正:10% 超勤時間:0.0 週休:月単位 制約作業時間:0.0	
	1)構造物種別	無筋・鉄筋構造物				
	2)打設工法	コンクリートポン車打設				
	3)コンクリートの計上	計上する				
	4)設計日打設量	10m3以上100m3未満				
	5)養生工の種類	一般養生				
	6)圧送管延長距離区分	60m以下				
	7)現場内小運搬の有無	-				
	8)打設高さ、水平打設距離	-				
	10)規格区分	21-8-40(高炉B) W/C60%				
	単 価		m3		26,670	
	*** S単- 34号 ***					
SA0312	SP 型枠		m ²		1,000 m ²	歩A 当たり算出
	SP 型枠 一般型枠,小型構造物			冬期補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0 時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	豪雪補正:10% 超勤時間:0.0 週休:月単位 制約作業時間:0.0	
	1)型枠の種類	一般型枠				
	2)構造物の種類	小型構造物				
	単 価		m ²		9,716	
	*** S単- 35号 ***					
SA0312	SP 型枠		m ²		1,000 m ²	歩A 当たり算出
	SP 型枠 一般型枠,鉄筋・無筋構造物			冬期補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0 時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	豪雪補正:10% 超勤時間:0.0 週休:月単位 制約作業時間:0.0	
	1)型枠の種類	一般型枠				
	2)構造物の種類	鉄筋・無筋構造物				
	単 価		m ²		10,890	
	*** S単- 36号 ***					
SA0331	SP 目地板		m ²		1,000 m ²	歩A 当たり算出
	SP 目地板 30m2未満,計上する,目地板(瀝青質板) t=10mm			冬期補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0 時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	豪雪補正:10% 超勤時間:0.0 週休:月単位 制約作業時間:0.0	
	1)1工事当り使用量	30m2未満				
	2)目地板の計上	計上する				
	3)規格区分	目地板(瀝青質板) t=10mm				
	単 価		m ²		5,916	

事業名	草地畜産基盤整備事業 八森
工事名	八森草畜第5号工事

コード	名称(規格)	数量	単位	単価	金額	備考
F96001	特殊排水板 (レーキ)		日	13,000		
F96002	ディスクハロー オフセット24×24枚		日	15,000		
F96003	ケンブリッジローラー 作業幅2.7m級		日	15,000		
M96001	ブームスプレイヤー 搭乗式、1000Lクラス		時間	1,680		
M96002	ライムソワー (直装式) 容量800L、作業幅 3.0m級		時間	1,090		
P07004	水道用ポリエチレン管 (2層管) 1種 径25		m	253		
P39101	埋設物標示テープ 幅150mm 50m 2倍ポリエチレンクロス		巻	9,400		
P96001	除草剤 ラウンドアップマックスロード ようりん		L	4,810		
P96002	砂状、硝酸分20%、7%割合46% 高度化成肥料		ton	180,200		
P96003	N:P:K=17:17:17 オーチャードグラス		ton	206,100		
P96004	パッカス		kg	2,460		
P96005	ペレニアルライグラス フレンド		kg	1,750		
P96006	シロクロローバー フィア		kg	2,410		
P96007	本柱 (外柵用) t2.3, w60, h37, L1800mm, パブブロック4個付き		本	4,300		
P96008	本柱 (内柵用) t2.3, w60, h37, L1800mm, パブブロック3個付き		本	3,900		
P96009	支柱 t2.3, φ38, L1200mm、t2.3, w60, h37, L600mm		組	3,310		
P96011	遮断柵門扉 主力柱式、4m幅、3段用		組	39,600		
P96012	主力柱 t2.3×60×60×L2000mm		本	5,720		
P96013	主力柱アーチ 2.3×60×60		本	18,000		
P96014	横鋼 t2.0×70×33mm		m	3,400		
P96015	横鋼 (R付) t2.0×70×33mm		m	4,100		
P96016	DPボルト ジョイント (直用)		個	260		
P96017	ジョイント (直用)		個	1,100		
P96018	ジョイント (コーナー用)		個	3,400		
P96019	ジョイント (特コーナー用)		個	3,900		
P96020	DPキャップ		個	130		
P96021	スライディングゲート		台	198,000		
P96022	門扉 (R-3型) 片開き3m		基	90,000		
P96023	門扉 (R-2-2型) 両開き4m		基	154,000		
P96024	門扉 (1M型)		基	50,000		
P96025	門扉 (2M型)		基	55,000		
P96026	馬栓棒		本	1,470		
P96027	馬栓棒止金具		個	1,620		
P96028	溶接金網 6.0×150×150		m ²	878		
P96029	柵水槽 (柵、止め金具込み)		台	680,000		
P96030	バルブボックス SSV100B		個	1,470		
P96031	水抜栓 MT-II 25*0.8		本	22,900		
P96032	SPジョイント 分止水栓用ジョイント25		個	3,710		
P96033	SPジョイント エルボー25		個	7,310		
P96034	浸透マス OK-K		組	3,760		

事業名	草地畜産基盤整備事業 八森
工事名	八森草畜第5号工事

コード	名称(規格)	数量	単位	単価	金額	備考
*** T単-1号 ***						
T00001	除草剤散布		ha		1.000 ha	歩A 当たり算出
P96001	除草剤 ラウンドアップマックスロード	5.100	L	4,810	24,531	
S16001	農用トラクタ[乗用・ホイール型] 四輪駆動 67～88kw級(90～120PS),, 運転1時間当たり算出, 機械損料等+燃料 +運転労務, 軽油	0.190	時間	14,277	2,713	S単 16号
S16002	ブームスプレイヤー 搭乗式、1000Lクラス,, 運転1時間当たり算出, 機械損料のみ,, 交替制補正対象外	0.190	時間	1,680	319	S単 19号
	合計				27,563	算出数量 1.000 ha
	単価		ha		27,563	
*** T単-2号 ***						
T00002	耕起		ha		1.000 ha	歩A 当たり算出
S16003	ブルドーザ[普通・排対型(1次)] 21t級, 交替制補正対象外	1.904	供用日	22,300	42,459	S単 20号
S02124	運転手(特殊)	1.871	人	33,558	62,787	S単 12号
P34029	軽油 バトロ-給油	284.419	L	130	36,974	
S02112	特殊排土板(レーキ)	1.205	日	13,000	15,665	S単 6号
S16003	バックホ[クロー型・排対型(2014年規制)] 標準バケット容量 山積0.8m3(平積0.6m3), 交替制補正対象外	0.500	供用日	15,600	7,800	S単 21号
S16002	不整地運搬車[クロー型・タンク・全旋回式・排対型(1次)]※ , 10～11t積, 運転1日当たり算出, 機械損料のみ,, 交替制補正対象外	0.583	日	46,725	27,241	S単 17号
	合計				192,926	算出数量 1.000 ha
	単価		ha		192,926	
*** T単-3号 ***						
T00003	砕土攪拌		ha		1.000 ha	歩A 当たり算出
	1回掛け					
S16003	ブルドーザ[普通・排対型(1次)] 21t級, 交替制補正対象外	0.790	供用日	22,300	17,617	S単 20号
S02124	運転手(特殊)	0.500	人	33,558	16,779	S単 12号
P34029	軽油 バトロ-給油	60.000	L	130	7,800	
S02112	ディスクハロー オフセット24×24枚	0.500	日	15,000	7,500	S単 7号
	合計				49,696	算出数量 1.000 ha
	単価		ha		49,696	
*** T単-4号 ***						
T00004	砕土攪拌		ha		1.000 ha	歩A 当たり算出
	2回掛け					
S16003	ブルドーザ[普通・排対型(1次)] 21t級, 交替制補正対象外	1.317	供用日	22,300	29,369	S単 20号
S02124	運転手(特殊)	0.833	人	33,558	27,954	S単 12号
P34029	軽油 バトロ-給油	100.000	L	130	13,000	
S02112	ディスクハロー オフセット24×24枚	0.833	日	15,000	12,495	S単 7号
	合計				82,818	算出数量 1.000 ha
	単価		ha		82,818	

事業名	草地畜産基盤整備事業 八森
工事名	八森草畜第5号工事

コード	名称(規格)	数量	単位	単価	金額	備考
*** T単-5号 ***						
T00005	砕土攪拌		ha		1.000 ha	歩A 当たり算出
	3回掛け					
S16003	ブルドーザ[普通・排対型(1次)] 21t級, 交替制補正対象外	1.975	供用日	22,300	44,043	S単 20号
S02124	運転手(特殊)	1.250	人	33,558	41,948	S単 12号
P34029	軽油					
	バトロル給油	150.000	L	130	19,500	
S02112	ディスクハロー オフセット24×24枚	1.250	日	15,000	18,750	S単 7号
	合計				124,241	算出数量 1.000 ha
	単価		ha		124,241	
*** T単-6号 ***						
T00006	整地鎮圧		ha		1.000 ha	歩A 当たり算出
	1回掛け					
S16003	ブルドーザ[普通・排対型(1次)] 21t級, 交替制補正対象外	0.564	供用日	22,300	12,577	S単 20号
S02124	運転手(特殊)	0.357	人	33,558	11,980	S単 12号
P34029	軽油					
	バトロル給油	32.143	L	130	4,179	
S02112	ケンブリッジローラー 作業幅2.7m級	0.357	日	15,000	5,355	S単 8号
	合計				34,091	算出数量 1.000 ha
	単価		ha		34,091	
*** T単-7号 ***						
T00014	土壤改良材機械散布(17-1)		ha		1.000 ha	歩A 当たり算出
	炭酸カルシウム					
PQU002	炭酸カルシウム アルカリ53%	3.800	ton	19,100	72,580	
S02124	運転手(特殊)	0.390	人	33,558	13,088	S単 12号
P34029	軽油					
	バトロル給油	23.000	L	130	2,990	
S16001	農用トラクタ[乗用・ホイール型] 四輪駆動 67~88kw級(90~120PS),, 運転1時間当たり算出, 機械損料等のみ,	1.900	時間	6,870	13,053	S単 15号
S16002	ライムソウ(直装式) 容量800L、作業幅 3.0m級,, 運転1時間当たり算出, 機械損料のみ,, 交替制補 正対象外	1.900	時間	1,090	2,071	S単 18号
S02115	土木一般世話役	0.340	人	33,864	11,514	S単 9号
S02115	普通作業員	1.330	人	22,134	29,438	S単 10号
	合計				144,734	算出数量 1.000 ha
	単価		ha		144,734	
*** T単-8号 ***						
T00015	土壤改良材機械散布(18-1)		ha		1.000 ha	歩A 当たり算出
	炭酸カルシウム					
PQU002	炭酸カルシウム アルカリ53%	4.600	ton	19,100	87,860	
S02124	運転手(特殊)	0.390	人	33,558	13,088	S単 12号
P34029	軽油					
	バトロル給油	23.000	L	130	2,990	
S16001	農用トラクタ[乗用・ホイール型] 四輪駆動 67~88kw級(90~120PS),, 運転1時間当たり算出, 機械損料等のみ,	1.900	時間	6,870	13,053	S単 15号
S16002	ライムソウ(直装式) 容量800L、作業幅 3.0m級,, 運転1時間当たり算出, 機械損料のみ,, 交替制補 正対象外	1.900	時間	1,090	2,071	S単 18号

事業名	草地畜産基盤整備事業 八森
工事名	八森草畜第5号工事

コード	名称(規格)	数量	単位	単価	金額	備考
S02115	土木一般世話役	0.340	人	33,864	11,514	S単 9号
S02115	普通作業員	1.330	人	22,134	29,438	S単 10号
	合計				160,014	算出数量 1.000 ha
	単価		ha		160,014	
	*** T単- 9号 ***					
T00016	土壌改良材機械散布 (18-3)		ha		1.000 ha	歩A 当たり算出
PQU002	炭酸カルシウム 7%かり53%	6.900	ton	19,100	131,790	
S02124	運転手(特殊)	0.590	人	33,558	19,799	S単 12号
P34029	軽油 バトロール給油	35.000	L	130	4,550	
S16001	農用トラクタ[乗用・ホイール型] 四輪駆動 67~88kw級(90~120PS), 運転1時間当たり算出, 機械損料等のみ,	2.900	時間	6,870	19,923	S単 15号
S16002	ライムソワー(直装式) 容量800L、作業幅 3.0m級, 運転1時間当たり算出, 機械損料のみ, 交替制補 正対象外	2.900	時間	1,090	3,161	S単 18号
S02115	土木一般世話役	0.520	人	33,864	17,609	S単 9号
S02115	普通作業員	2.030	人	22,134	44,932	S単 10号
	合計				241,764	算出数量 1.000 ha
	単価		ha		241,764	
	*** T単- 10号 ***					
T00023	土壌改良材機械散布 (17-1)		ha		1.000 ha	歩A 当たり算出
	ようりん					
P96002	ようりん 砂状、P酸分20%、7%かり46%	1.500	ton	180,200	270,300	
S02124	運転手(特殊)	0.270	人	33,558	9,061	S単 12号
P34029	軽油 バトロール給油	16.000	L	130	2,080	
S16001	農用トラクタ[乗用・ホイール型] 四輪駆動 67~88kw級(90~120PS), 運転1時間当たり算出, 機械損料等のみ,	1.300	時間	6,870	8,931	S単 15号
S16002	ライムソワー(直装式) 容量800L、作業幅 3.0m級, 運転1時間当たり算出, 機械損料のみ, 交替制補 正対象外	1.300	時間	1,090	1,417	S単 18号
S02115	土木一般世話役	0.230	人	33,864	7,789	S単 9号
S02115	普通作業員	0.910	人	22,134	20,142	S単 10号
	合計				319,720	算出数量 1.000 ha
	単価		ha		319,720	
	*** T単- 11号 ***					
T00024	土壌改良材機械散布 (18-1)		ha		1.000 ha	歩A 当たり算出
	ようりん					
P96002	ようりん 砂状、P酸分20%、7%かり46%	1.500	ton	180,200	270,300	
S02124	運転手(特殊)	0.240	人	33,558	8,054	S単 12号
P34029	軽油 バトロール給油	14.000	L	130	1,820	
S16001	農用トラクタ[乗用・ホイール型] 四輪駆動 67~88kw級(90~120PS), 運転1時間当たり算出, 機械損料等のみ,	1.200	時間	6,870	8,244	S単 15号
S16002	ライムソワー(直装式) 容量800L、作業幅 3.0m級, 運転1時間当たり算出, 機械損料のみ, 交替制補 正対象外	1.200	時間	1,090	1,308	S単 18号
S02115	土木一般世話役	0.220	人	33,864	7,450	S単 9号

事業名	草地畜産基盤整備事業 八森
工事名	八森草畜第5号工事

コード	名称(規格)	数量	単位	単価	金額	備考
S02115	普通作業員	0.840	人	22,134	18,593	S単 10号
	合計				315,769	算出数量 1.000 ha
	単価		ha		315,769	
	*** 丁単- 12号 ***					
T00025	土壌改良材機械散布 (18-3)		ha		1.000 ha	歩A 当たり算出
P96002	ようりん 砂状、リン酸分20%、7#カリ分46%	1.500	ton	180,200	270,300	
S02124	運転手(特殊)	0.290	人	33,558	9,732	S単 12号
P34029	軽油 バトール給油	17.000	L	130	2,210	
S16001	農用トラクタ[乗用・ホイール型] 四輪駆動 67~88kw級(90~120PS), 運転1時間当たり算出, 機械損料等のみ,	1.400	時間	6,870	9,618	S単 15号
S16002	ライムソワー(直装式) 容量800L、作業幅 3.0m級, 運転1時間当たり算出, 機械損料のみ, 交替制補 正対象外	1.400	時間	1,090	1,526	S単 18号
S02115	土木一般世話役	0.250	人	33,864	8,466	S単 9号
S02115	普通作業員	0.980	人	22,134	21,691	S単 10号
	合計				323,543	算出数量 1.000 ha
	単価		ha		323,543	
	*** 丁単- 13号 ***					
T00028	土壌改良材機械散布 (18-3)		ha		1.000 ha	歩A 当たり算出
P96003	高度化成肥料、種子 高度化成肥料 N:P:K=17:17:17	0.300	ton	206,100	61,830	
P96004	オーチャードグラス バックラス	18.400	kg	2,460	45,264	
P96005	ペレニアルライグラス フレンド	8.200	kg	1,750	14,350	
P96006	シロクロローバー フィア	3.100	kg	2,410	7,471	
S02124	運転手(特殊)	0.220	人	33,558	7,383	S単 12号
P34029	軽油 バトール給油	13.000	L	130	1,690	
S16001	農用トラクタ[乗用・ホイール型] 四輪駆動 67~88kw級(90~120PS), 運転1時間当たり算出, 機械損料等のみ,	1.100	時間	6,870	7,557	S単 15号
S16002	ライムソワー(直装式) 容量800L、作業幅 3.0m級, 運転1時間当たり算出, 機械損料のみ, 交替制補 正対象外	1.100	時間	1,090	1,199	S単 18号
S02115	土木一般世話役	0.200	人	33,864	6,773	S単 9号
S02115	普通作業員	0.770	人	22,134	17,043	S単 10号
	合計				170,560	算出数量 1.000 ha
	単価		ha		170,560	
	*** 丁単- 14号 ***					
T00029	土壌改良材機械散布 (その他牧区)		ha		1.000 ha	歩A 当たり算出
P96003	高度化成肥料、種子 高度化成肥料 N:P:K=17:17:17	0.300	ton	206,100	61,830	
P96004	オーチャードグラス バックラス	18.400	kg	2,460	45,264	
P96005	ペレニアルライグラス フレンド	8.200	kg	1,750	14,350	
P96006	シロクロローバー フィア	3.100	kg	2,410	7,471	
S02124	運転手(特殊)	0.200	人	33,558	6,712	S単 12号

事業名	草地畜産基盤整備事業 八森
工事名	八森草畜第5号工事

コード	名称(規格)	数量	単位	単価	金額	備考
	特殊排土板 (レーキ)					
F96001			日	13,000		S単 6号
	ディスクハロー					
F96002	オフセット24×24枚		日	15,000		S単 7号
	ケンブリッジローラー					
F96003	作業幅2.7m級		日	15,000		S単 8号
	除草剤					
P96001	ラウンドアップマックスロード		L	4,810		T単 1号
	ようりん					
P96002	砂状、リン酸分20%、7Mカリ分46%		ton	180,200		T単 10号
	高度化成肥料					
P96003	N:P:K=17:17:17		ton	206,100		T単 14号
	オーチャードグラス					
P96004	バッカス		kg	2,460		T単 14号
	ペレニアルライグラス					
P96005	フレンド		kg	1,750		T単 14号
	シロクロローバー					
P96006	フィア		kg	2,410		T単 14号
	本柱 (外柵用)					
P96007	t2.3, w60, h37, L1800mm, パブトロック4個付き		本	4,300		B単 32号
	本柱 (内柵用)					
P96008	t2.3, w60, h37, L1800mm, パブトロック3個付き		本	3,900		B単 33号
	支柱					
P96009	t2.3, φ38.1, L1200mm, t2.3, w60, h37, L600mm		組	3,310		B単 32号
	遮断柵門扉					
P96011	主力柱式、4m幅、3段用		組	39,600		B単 34号
	主力柱					
P96012	t2.3×60×60×L2000mm		本	5,720		B単 38号
	主力柱アーチ					
P96013	2.3×60×60		本	18,000		B単 38号
	横鋼					
P96014	t2.0×70×33mm		m	3,400		B単 38号
	横鋼 (R付)					
P96015	t2.0×70×33mm		m	4,100		B単 38号
	DPボルト					
P96016			個	260		B単 38号
	ジョイント (直用)					
P96017			個	1,100		B単 38号
	ジョイント (コーナー用)					
P96018			個	3,400		B単 38号
	ジョイント (特コーナー用)					
P96019			個	3,900		B単 38号
	DPキャップ					
P96020			個	130		B単 38号
	スライディングゲート					
P96021			台	198,000		B単 38号
	門扉 (R-3型)					
P96022	片開き3m		基	90,000		B単 38号
	門扉 (R-2-2型)					
P96023	両開き4m		基	154,000		B単 38号
	門扉 (1M型)					
P96024			基	50,000		B単 38号
	門扉 (2M型)					
P96025			基	55,000		B単 38号
	馬栓棒					
P96026			本	1,470		B単 38号
	馬栓棒止金具					
P96027			個	1,620		B単 38号
	溶接金網					
P96028	6.0×150×150		m ²	878		B単 37号
	柵水槽 (柵、止め金具込み)					
P96029			台	680,000		B単 47号
	バルブボックス					
P96030	SSV100B		個	1,470		B単 47号
	水抜栓					
P96031	MT-II 25*0.8		本	22,900		B単 47号
	SPジョイント					
P96032	分止水栓用ジョイント25		個	3,710		B単 47号
	SPジョイント					
P96033	エルボー25		個	7,310		B単 47号
	浸透マス					
P96034	OK-K		組	3,760		B単 47号