



誰もが住んでみたい村に  
農業農村整備

令和8年度

草地畜産基盤整備事業

八森

八森草畜第6号工事

農公社第1号

# 積算書

(当初)

本積算書は、あおり農業支援センター以外の者の権利を含む場合があるため、ダウンロードを行った個人又は法人における1次利用に限るものとし、有償無償に関わらず「第三者への提供行為」を行わないこと。







事業名	草地畜産基盤整備事業 八森
工事名	八森草畜第6号工事

項目名	数量	単位	金額	備考
1 工事価格			48,020,000	
2 ・工事原価			40,139,000	
3 純工事費			29,834,000	
4 ・ ・直接工事費			24,971,000	
5 ・ ・ ・直接工事費 (仮設工を除く)	1.000	式	24,971,000	
6 ・ ・ ・直接工事費 (仮設工)	1.000	式	0	
7 ・ ・間接工事費			15,168,000	
8 ・ ・ ・共通仮設費			4,863,000	
9 ・ ・ ・事業損失防止施設費	1.000	式	0	
10 ・ ・ ・運搬費～営繕費等				
(4+9+25+26+31+34-36-37-38) × ((標準値*N035)*N026*N030*N041)				
24,971,000 × ((11.410*1.200)*1.000*1.040*1.000)	14.240	%	3,556,000	
11 ・ ・ ・ ・運搬費	1.000	式	1,000,000	
12 ・ ・ ・ ・準備費	1.000	式	0	
13 ・ ・ ・ ・安全費	1.000	式	0	
14 ・ ・ ・ ・役務費	1.000	式	0	
15 ・ ・ ・ ・技術管理費	1.000	式	0	
16 ・ ・ ・ ・営繕費等	1.000	式	0	
17 ・ ・ ・ ・現場環境改善費			307,000	
18 ・ ・ ・ ・現場環境改善費 (率計上)				
(4+25+32-33) × (標準値)				
24,971,000 × (1.230)	1.230	%	307,000	
19 ・ ・ ・ ・現場環境改善費 (積上)	1.000	式	0	
20 ・ ・ ・現場管理費			10,305,000	
21 ・ ・ ・ ・現場管理費 (率計上)				
(4+8+25+26+27+30-36-38) × ((標準値*N035)*N027*N030*N042+N031+N032-N033)				
29,834,000 × ((29.740*1.100)*1.000*1.050*1.000+0.190+0.000-0.000)	34.540	%	10,305,000	
22 ・ ・ ・ ・現場管理費 (積上)	1.000	式	0	
23 ・ ・ ・ ・現場管理費 (一般管理费率対象外)	1.000	式	0	
24 ・ ・ ・工期延長等に伴う現場維持等の費用	1.000	式	0	
25 ・ ・官貸額 (直工)	1.000	式	0	
26 ・ ・官貸額 (事業損失防止)	1.000	式	0	
27 ・ ・官貸額 (直工・事業損失防止除く)	1.000	式	0	
28 ・一般管理費等				
(4+7-23-36-38) × (標準値*N002+保証费率)				
40,139,000 × (19.070*1.000+0.04)=7,670,000	19.110	%	7,662,000	
29 ・一括計上価格	1.000	式	219,000	
30 支給品費			0	
31 支給品費 (直工・事業損失防止)			0	
32 支給品費 (直工)			0	









事業名	草地畜産基盤整備事業 八森
工事名	八森草畜第6号工事

名称(規格)	数量	単位	単価	金額	備考
直接工事費(仮設工を除く)				24,971,000	
・草地整備改良工	1.000	式		8,957,000	
・・草地整備改良工 11-2	1.000	式		2,070,000	
000001 耕起	2.170	ha	196,074	425,481	歩A・単A B単 1号
000002 砕土攪拌 1回掛け	2.170	ha	50,521	109,631	歩A・単A B単 2号
000003 土壌改良材機械散布 炭酸カルシウム	2.170	ha	66,999	145,388	歩A・単A B単 3号
000004 砕土攪拌 2回掛け	2.170	ha	84,192	182,697	歩A・単A B単 4号
000005 整地鎮圧 1回目	2.170	ha	34,669	75,232	歩A・単A B単 5号
000006 除草剤散布	2.170	ha	27,595	59,881	歩A・単A B単 6号
000007 土壌改良材機械散布 ようりん	2.170	ha	295,279	640,755	歩A・単A B単 7号
000008 施肥・播種(土壌改良材機械散布) 高度化成肥料、種子	2.170	ha	164,013	355,908	歩A・単A B単 8号
000009 整地鎮圧 2回目	2.170	ha	34,669	75,232	歩A・単A B単 9号
合計				2,070,205	
・・草地整備改良工 15-1北東	1.000	式		314,000	
000010 耕起	0.340	ha	196,074	66,665	歩A・単A B単 10号
000011 砕土攪拌 1回掛け	0.340	ha	50,521	17,177	歩A・単A B単 11号
000012 土壌改良材機械散布 炭酸カルシウム	0.340	ha	64,950	22,083	歩A・単A B単 12号
000013 砕土攪拌 2回掛け	0.340	ha	84,192	28,625	歩A・単A B単 13号
000014 整地鎮圧 1回目	0.340	ha	34,669	11,787	歩A・単A B単 14号
000015 除草剤散布	0.340	ha	27,595	9,382	歩A・単A B単 15号
000016 土壌改良材機械散布 ようりん	0.340	ha	263,190	89,485	歩A・単A B単 16号
000017 施肥・播種(土壌改良材機械散布) 高度化成肥料、種子	0.340	ha	167,964	57,108	歩A・単A B単 17号
000018 整地鎮圧 2回目	0.340	ha	34,669	11,787	歩A・単A B単 18号
合計				314,099	
・・草地整備改良工 15-1南西	1.000	式		2,633,000	
000019 耕起	2.850	ha	196,074	558,811	歩A・単A B単 19号
000020 砕土攪拌 1回掛け	2.850	ha	50,521	143,985	歩A・単A B単 20号
000021 土壌改良材機械散布 炭酸カルシウム	2.850	ha	64,950	185,108	歩A・単A B単 21号
000022 砕土攪拌 2回掛け	2.850	ha	84,192	239,947	歩A・単A B単 22号
000023 整地鎮圧 1回目	2.850	ha	34,669	98,807	歩A・単A B単 23号
000024 除草剤散布	2.850	ha	27,595	78,646	歩A・単A B単 24号
000025 土壌改良材機械散布 ようりん	2.850	ha	263,190	750,092	歩A・単A B単 25号
000026 施肥・播種(土壌改良材機械散布) 高度化成肥料、種子	2.850	ha	167,964	478,697	歩A・単A B単 26号
000027 整地鎮圧 2回目	2.850	ha	34,669	98,807	歩A・単A B単 27号
合計				2,632,900	
・・草地整備改良工 15-2東	1.000	式		2,397,000	
000028 耕起	2.640	ha	196,074	517,635	歩A・単A B単 28号
000029 砕土攪拌 1回掛け	2.640	ha	50,521	133,375	歩A・単A B単 29号
000030 土壌改良材機械散布 炭酸カルシウム	2.640	ha	57,049	150,609	歩A・単A B単 30号
000031 砕土攪拌 2回掛け	2.640	ha	84,192	222,267	歩A・単A B単 31号

事業名	草地畜産基盤整備事業 八森
工事名	八森草畜第6号工事

名称(規格)	数量	単位	単価	金額	備考
000032 整地鎮圧 1回目	2.640	ha	34,669	91,526	歩A・単A B単 32号
000033 除草剤散布	2.640	ha	27,595	72,851	歩A・単A B単 33号
000034 土壌改良材機械散布 ようりん	2.640	ha	259,239	684,391	歩A・単A B単 34号
000035 施肥・播種(土壌改良材機械散布) 高度化成肥料、種子	2.640	ha	164,013	432,994	歩A・単A B単 35号
000036 整地鎮圧 2回目	2.640	ha	34,669	91,526	歩A・単A B単 36号
合 計				2,397,174	
・・草地整備改良工 15-3	1.000	式		1,543,000	
000037 耕起	1.670	ha	196,074	327,444	歩A・単A B単 37号
000038 砕土攪拌 1回掛け	1.670	ha	50,521	84,370	歩A・単A B単 38号
000039 土壌改良材機械散布 炭酸カルシウム	1.670	ha	64,950	108,467	歩A・単A B単 39号
000040 砕土攪拌 2回掛け	1.670	ha	84,192	140,601	歩A・単A B単 40号
000041 整地鎮圧 1回目	1.670	ha	34,669	57,897	歩A・単A B単 41号
000042 除草剤散布	1.670	ha	27,595	46,084	歩A・単A B単 42号
000043 土壌改良材機械散布 ようりん	1.670	ha	263,190	439,527	歩A・単A B単 43号
000044 施肥・播種(土壌改良材機械散布) 高度化成肥料、種子	1.670	ha	167,964	280,500	歩A・単A B単 44号
000045 整地鎮圧 2回目	1.670	ha	34,669	57,897	歩A・単A B単 45号
合 計				1,542,787	
・用地造成工 15-1南西	1.000	式		412,000	
・・掘削工	1.000	式		121,000	
000046 掘削	331.000	m <sup>3</sup>	365	120,815	歩A・単A B単 46号
合 計				120,815	
・・盛土工	1.000	式		18,000	
000047 盛土	70.000	m <sup>3</sup>	261	18,270	歩A・単A B単 47号
合 計				18,270	
・・整形仕上げ工	1.000	式		65,000	
000048 法面整形	68.000	m <sup>2</sup>	960	65,280	歩A・単A B単 48号
合 計				65,280	
・・作業残土処理工	1.000	式		33,000	
000049 整地 残土処理	234.000	m <sup>3</sup>	143	33,462	歩A・単A B単 49号
合 計				33,462	
・・植生工	1.000	式		175,000	
000050 人工芝付	68.000	m <sup>2</sup>	861	58,548	歩A・単A B単 50号
000051 筋芝	58.000	m <sup>2</sup>	2,015	116,870	歩A・単A B単 51号
合 計				175,418	
・構造物撤去工	1.000	式		529,000	
・・構造物撤去工	1.000	式		529,000	

事業名	草地畜産基盤整備事業 八森
工事名	八森草畜第6号工事

名称(規格)	数量	単位	単価	金額	備考
000052 既設牧柵撤去	354.000	m	1,495	529,230	歩A・単A B単 52号
合 計				529,230	
・ 隔障物工	1.000	式		14,332,000	
・ ・ 牧柵設置工	1.000	式		3,830,000	
000053 牧柵 外柵4段	2,166.000	m	1,507	3,264,162	歩A・単A B単 53号
000054 牧柵 内柵3段	397.500	m	1,369	544,178	歩A・単A B単 54号
000055 削孔 11-2	1.000	式	8,300	8,300	歩A・単A B単 55号
000056 盛土 11-1	53.000	m <sup>3</sup>	261	13,833	歩A・単A B単 56号
合 計				3,830,473	
・ ・ 土工	1.000	式		117,000	
000057 掘削	189.000	m <sup>3</sup>	365	68,985	歩A・単A B単 57号
000058 埋戻	9.000	m <sup>3</sup>	2,509	22,581	歩A・単A B単 58号
000059 整地 残土処理	179.000	m <sup>3</sup>	143	25,597	歩A・単A B単 59号
合 計				117,163	
・ ・ 遮断柵門扉設置工	1.000	式		362,000	
000060 遮断柵門扉 4段用	3.000	基	45,261	135,783	歩A・単A B単 60号
000061 遮断柵門扉 3段用	5.000	基	45,261	226,305	歩A・単A B単 61号
合 計				362,088	
・ ・ 追込柵設置工	1.000	式		10,023,000	
000062 基礎束石 300*300*H600、N=42個	1.000	箇所	483,268	483,268	歩A・単A B単 62号
000063 基礎束石 400*400*H800、N=12個	1.000	箇所	261,210	261,210	歩A・単A B単 63号
000064 土間コンクリート	1.000	箇所	4,971,001	4,971,001	歩A・単A B単 64号
000065 追込柵	1.000	箇所	4,307,379	4,307,379	歩A・単A B単 65号
合 計				10,022,858	
・ 水飲場工	1.000	式		741,000	
・ ・ 給水管布設工	1.000	式		14,000	
000066 掘削	1.000	m <sup>3</sup>	1,423	1,423	歩A・単A B単 66号
000067 砂基礎	1.000	m <sup>3</sup>	8,438	8,438	歩A・単A B単 67号
000068 埋戻	1.000	m <sup>3</sup>	2,509	2,509	歩A・単A B単 68号
000069 整地 残土処理	1.000	m <sup>3</sup>	143	143	歩A・単A B単 69号
000070 給水用ポリエチレン管	1.500	m	1,008	1,512	歩A・単A B単 70号
合 計				14,025	
・ ・ 柵水槽設置工	1.000	式		727,000	
000071 柵水槽	1.000	箇所	727,230	727,230	歩A・単A B単 71号
合 計				727,230	





事業名	草地畜産基盤整備事業 八森
工事名	八森草畜第6号工事

コード	名称(規格)	数量	単位	単価	金額	備考
000001	*** B単-1号 *** 耕起		ha	196,074		歩A・単A
000002	*** B単-2号 *** 砕土攪拌		ha	50,521		歩A・単A
000003	*** B単-3号 *** 1回掛け 土壤改良材機械散布		ha	66,999		歩A・単A
000004	炭酸カルシウム *** B単-4号 *** 砕土攪拌		ha	84,192		歩A・単A
000005	*** B単-5号 *** 整地鎮圧		ha	34,669		歩A・単A
000006	*** B単-6号 *** 1回目 除草剤散布		ha	27,595		歩A・単A
000007	*** B単-7号 *** 土壤改良材機械散布		ha	295,279		歩A・単A
000008	*** B単-8号 *** ようりん 施肥・播種(土壤改良材機械散布)		ha	164,013		歩A・単A
000009	*** B単-9号 *** 高度化成肥料、種子 整地鎮圧		ha	34,669		歩A・単A
000010	*** B単-10号 *** 2回目 耕起		ha	196,074		歩A・単A
000011	*** B単-11号 *** 砕土攪拌		ha	50,521		歩A・単A
000012	*** B単-12号 *** 1回掛け 土壤改良材機械散布		ha	64,950		歩A・単A
000013	炭酸カルシウム *** B単-13号 *** 砕土攪拌		ha	84,192		歩A・単A
000014	*** B単-14号 *** 2回掛け 整地鎮圧		ha	34,669		歩A・単A
000015	*** B単-15号 *** 1回目 除草剤散布		ha	27,595		歩A・単A
000016	*** B単-16号 *** 土壤改良材機械散布		ha	263,190		歩A・単A
000017	*** B単-17号 *** ようりん 施肥・播種(土壤改良材機械散布)		ha	167,964		歩A・単A
000018	*** B単-18号 *** 高度化成肥料、種子 整地鎮圧		ha	34,669		歩A・単A
000019	*** B単-19号 *** 2回目 耕起		ha	196,074		歩A・単A
000020	*** B単-20号 *** 砕土攪拌		ha	50,521		歩A・単A
000021	*** B単-21号 *** 1回掛け 土壤改良材機械散布		ha	64,950		歩A・単A
000022	炭酸カルシウム *** B単-22号 *** 砕土攪拌		ha			

事業名	草地畜産基盤整備事業 八森
工事名	八森草畜第6号工事

コード	名称(規格)	数量	単位	単価	金額	備考
	2回掛け *** B単- 23号 ***		ha	84,192		歩A・単A
000023	整地鎮圧					
	1回目 *** B単- 24号 ***		ha	34,669		歩A・単A
000024	除草剤散布					
	*** B単- 25号 ***		ha	27,595		歩A・単A
000025	土壌改良材機械散布					
	ようりん *** B単- 26号 ***		ha	263,190		歩A・単A
000026	施肥・播種(土壌改良材機械散布)					
	高度化成肥料、種子 *** B単- 27号 ***		ha	167,964		歩A・単A
000027	整地鎮圧					
	2回目 *** B単- 28号 ***		ha	34,669		歩A・単A
000028	耕起					
	*** B単- 29号 ***		ha	196,074		歩A・単A
000029	砕土攪拌					
	1回掛け *** B単- 30号 ***		ha	50,521		歩A・単A
000030	土壌改良材機械散布					
	炭酸カルシウム *** B単- 31号 ***		ha	57,049		歩A・単A
000031	砕土攪拌					
	2回掛け *** B単- 32号 ***		ha	84,192		歩A・単A
000032	整地鎮圧					
	1回目 *** B単- 33号 ***		ha	34,669		歩A・単A
000033	除草剤散布					
	*** B単- 34号 ***		ha	27,595		歩A・単A
000034	土壌改良材機械散布					
	ようりん *** B単- 35号 ***		ha	259,239		歩A・単A
000035	施肥・播種(土壌改良材機械散布)					
	高度化成肥料、種子 *** B単- 36号 ***		ha	164,013		歩A・単A
000036	整地鎮圧					
	2回目 *** B単- 37号 ***		ha	34,669		歩A・単A
000037	耕起					
	*** B単- 38号 ***		ha	196,074		歩A・単A
000038	砕土攪拌					
	1回掛け *** B単- 39号 ***		ha	50,521		歩A・単A
000039	土壌改良材機械散布					
	炭酸カルシウム *** B単- 40号 ***		ha	64,950		歩A・単A
000040	砕土攪拌					
	2回掛け *** B単- 41号 ***		ha	84,192		歩A・単A
000041	整地鎮圧					
	1回目 *** B単- 42号 ***		ha	34,669		歩A・単A
000042	除草剤散布					
	*** B単- 43号 ***		ha	27,595		歩A・単A
000043	土壌改良材機械散布					
	ようりん		ha	263,190		歩A・単A

事業名	草地畜産基盤整備事業 八森
工事名	八森草畜第6号工事

コード	名称(規格)	数量	単位	単価	金額	備考
000044	*** B単- 44号 *** 施肥・播種 (土壌改良材機械散布)					
	高度化成肥料、種子		ha	167,964		歩A・単A
000045	*** B単- 45号 *** 整地鎮圧					
	2回目		ha	34,669		歩A・単A
000046	*** B単- 46号 *** 掘削					
			m3	365		歩A・単A
000047	*** B単- 47号 *** 盛土					
			m3	261		歩A・単A
000048	*** B単- 48号 *** 法面整形					
			m <sup>2</sup>	960		歩A・単A
000049	*** B単- 49号 *** 整地					
	残土処理		m3	143		歩A・単A
000050	*** B単- 50号 *** 人工芝付					
			m <sup>2</sup>	861		歩A・単A
000051	*** B単- 51号 *** 筋芝					
			m <sup>2</sup>	2,015		歩A・単A
000052	*** B単- 52号 *** 既設牧柵撤去					
			m	1,495		歩A・単A
000053	*** B単- 53号 *** 牧柵					
	外柵4段		m	1,507		歩A・単A
000054	*** B単- 54号 *** 牧柵					
	内柵3段		m	1,369		歩A・単A
000055	*** B単- 55号 *** 削孔					
	11-2		式	8,300		歩A・単A
000056	*** B単- 56号 *** 盛土					
	11-1		m3	261		歩A・単A
000057	*** B単- 57号 *** 掘削					
			m3	365		歩A・単A
000058	*** B単- 58号 *** 埋戻					
			m3	2,509		歩A・単A
000059	*** B単- 59号 *** 整地					
	残土処理		m3	143		歩A・単A
000060	*** B単- 60号 *** 遮断柵門扉					
	4段用		基	45,261		歩A・単A
000061	*** B単- 61号 *** 遮断柵門扉					
	3段用		基	45,261		歩A・単A
000062	*** B単- 62号 *** 基礎束石					
	300*300*H600、N=42個		箇所	483,268		歩A・単A
000063	*** B単- 63号 *** 基礎束石					
	400*400*H800、N=12個		箇所	261,210		歩A・単A
000064	*** B単- 64号 *** 土間コンクリート					
			箇所	4,971,001		歩A・単A
000065	*** B単- 65号 *** 追込柵					



事業名	草地畜産基盤整備事業 八森
工事名	八森草畜第6号工事

コード	名称(規格)	数量	単位	単価	金額	備考
*** B単-1号 ***						
000001	耕起		ha		1.000 ha	歩A 当たり算出
T00002	耕起	1.000	ha	196,074	196,074	T単 2号
	合計				196,074	
	単価				196,074	
*** B単-2号 ***						
000002	碎土攪拌 1回掛け		ha		1.000 ha	歩A 当たり算出
T00003	碎土攪拌 1回掛け	1.000	ha	50,521	50,521	T単 3号
	合計				50,521	
	単価				50,521	
*** B単-3号 ***						
000003	土壤改良材機械散布 炭酸カルシウム		ha		1.000 ha	歩A 当たり算出
T00007	土壤改良材機械散布 (11-2) 炭酸カルシウム	1.000	ha	66,999	66,999	T単 6号
	合計				66,999	
	単価				66,999	
*** B単-4号 ***						
000004	碎土攪拌 2回掛け		ha		1.000 ha	歩A 当たり算出
T00004	碎土攪拌 2回掛け	1.000	ha	84,192	84,192	T単 4号
	合計				84,192	
	単価				84,192	
*** B単-5号 ***						
000005	整地鎮圧 1回目		ha		1.000 ha	歩A 当たり算出
T00006	整地鎮圧 1回掛け	1.000	ha	34,669	34,669	T単 5号
	合計				34,669	
	単価				34,669	
*** B単-6号 ***						
000006	除草剤散布		ha		1.000 ha	歩A 当たり算出
T00001	除草剤散布	1.000	ha	27,595	27,595	T単 1号
	合計				27,595	
	単価				27,595	
*** B単-7号 ***						
000007	土壤改良材機械散布 ようりん		ha		1.000 ha	歩A 当たり算出
T00017	土壤改良材機械散布 (11-2) ようりん	1.000	ha	295,279	295,279	T単 9号
	合計				295,279	
	単価				295,279	
*** B単-8号 ***						

事業名	草地畜産基盤整備事業 八森
工事名	八森草畜第6号工事

コード	名称(規格)	数量	単位	単価	金額	備考
000008	施肥・播種(土壌改良材機械散布) 高度化成肥料、種子		ha		1.000 ha	歩A 当たり算出
T00026	土壌改良材機械散布(11-2、15-2東、16-1北) 高度化成肥料、種子	1.000	ha	164,013	164,013	T単 12号
	合計				164,013	
	単価				164,013	
	*** B単- 9号 ***					
000009	整地鎮圧 2回目		ha		1.000 ha	歩A 当たり算出
T00006	整地鎮圧 1回掛け	1.000	ha	34,669	34,669	T単 5号
	合計				34,669	
	単価				34,669	
	*** B単- 10号 ***					
000010	耕起		ha		1.000 ha	歩A 当たり算出
T00002	耕起	1.000	ha	196,074	196,074	T単 2号
	合計				196,074	
	単価				196,074	
	*** B単- 11号 ***					
000011	碎土攪拌 1回掛け		ha		1.000 ha	歩A 当たり算出
T00003	碎土攪拌 1回掛け	1.000	ha	50,521	50,521	T単 3号
	合計				50,521	
	単価				50,521	
	*** B単- 12号 ***					
000012	土壌改良材機械散布 炭酸カルシウム		ha		1.000 ha	歩A 当たり算出
T00008	土壌改良材機械散布(15-1北東、15-1南西、15-3) 炭酸カルシウム	1.000	ha	64,950	64,950	T単 7号
	合計				64,950	
	単価				64,950	
	*** B単- 13号 ***					
000013	碎土攪拌 2回掛け		ha		1.000 ha	歩A 当たり算出
T00004	碎土攪拌 2回掛け	1.000	ha	84,192	84,192	T単 4号
	合計				84,192	
	単価				84,192	
	*** B単- 14号 ***					
000014	整地鎮圧 1回目		ha		1.000 ha	歩A 当たり算出
T00006	整地鎮圧 1回掛け	1.000	ha	34,669	34,669	T単 5号
	合計				34,669	
	単価				34,669	
	*** B単- 15号 ***					
000015	除草剤散布		ha		1.000 ha	歩A 当たり算出

事業名	草地畜産基盤整備事業 八森
工事名	八森草畜第6号工事

コード	名称(規格)	数量	単位	単価	金額	備考
T00001	除草剤散布	1.000	ha	27,595	27,595	T単 1号
	合計				27,595	
	単価				27,595	
	*** B単-16号 ***					
000016	土壌改良材機械散布 ようりん		ha		1.000 ha	歩A 当たり算出
T00018	土壌改良材機械散布 (15-1北東、15-1南西、15-3) ようりん	1.000	ha	263,190	263,190	T単 10号
	合計				263,190	
	単価				263,190	
	*** B単-17号 ***					
000017	施肥・播種 (土壌改良材機械散布) 高度化成肥料、種子		ha		1.000 ha	歩A 当たり算出
T00029	土壌改良材機械散布 (その他牧区) 高度化成肥料、種子	1.000	ha	167,964	167,964	T単 13号
	合計				167,964	
	単価				167,964	
	*** B単-18号 ***					
000018	整地鎮圧 2回目		ha		1.000 ha	歩A 当たり算出
T00006	整地鎮圧 1回掛け	1.000	ha	34,669	34,669	T単 5号
	合計				34,669	
	単価				34,669	
	*** B単-19号 ***					
000019	耕起		ha		1.000 ha	歩A 当たり算出
T00002	耕起	1.000	ha	196,074	196,074	T単 2号
	合計				196,074	
	単価				196,074	
	*** B単-20号 ***					
000020	碎土攪拌 1回掛け		ha		1.000 ha	歩A 当たり算出
T00003	碎土攪拌 1回掛け	1.000	ha	50,521	50,521	T単 3号
	合計				50,521	
	単価				50,521	
	*** B単-21号 ***					
000021	土壌改良材機械散布 炭酸カルシウム		ha		1.000 ha	歩A 当たり算出
T00008	土壌改良材機械散布 (15-1北東、15-1南西、15-3) 炭酸カルシウム	1.000	ha	64,950	64,950	T単 7号
	合計				64,950	
	単価				64,950	
	*** B単-22号 ***					
000022	碎土攪拌 2回掛け		ha		1.000 ha	歩A 当たり算出
T00004	碎土攪拌 2回掛け	1.000	ha	84,192	84,192	T単 4号

事業名	草地畜産基盤整備事業 八森
工事名	八森草畜第6号工事

コード	名称(規格)	数量	単位	単価	金額	備考
	合計				84,192	
	単価				84,192	
	*** B単- 23号 ***					
000023	整地鎮圧 1回目		ha		1,000	歩A 当たり算出
T00006	整地鎮圧 1回掛け	1.000	ha	34,669	34,669	T単 5号
	合計				34,669	
	単価				34,669	
	*** B単- 24号 ***					
000024	除草剤散布		ha		1,000	歩A 当たり算出
T00001	除草剤散布	1.000	ha	27,595	27,595	T単 1号
	合計				27,595	
	単価				27,595	
	*** B単- 25号 ***					
000025	土壌改良材機械散布 ようりん		ha		1,000	歩A 当たり算出
T00018	土壌改良材機械散布 (15-1北東、15-1南西、15-3) ようりん	1.000	ha	263,190	263,190	T単 10号
	合計				263,190	
	単価				263,190	
	*** B単- 26号 ***					
000026	施肥・播種 (土壌改良材機械散布) 高度化成肥料、種子		ha		1,000	歩A 当たり算出
T00029	土壌改良材機械散布 (その他牧区) 高度化成肥料、種子	1.000	ha	167,964	167,964	T単 13号
	合計				167,964	
	単価				167,964	
	*** B単- 27号 ***					
000027	整地鎮圧 2回目		ha		1,000	歩A 当たり算出
T00006	整地鎮圧 1回掛け	1.000	ha	34,669	34,669	T単 5号
	合計				34,669	
	単価				34,669	
	*** B単- 28号 ***					
000028	耕起		ha		1,000	歩A 当たり算出
T00002	耕起	1.000	ha	196,074	196,074	T単 2号
	合計				196,074	
	単価				196,074	
	*** B単- 29号 ***					
000029	碎土攪拌 1回掛け		ha		1,000	歩A 当たり算出
T00003	碎土攪拌 1回掛け	1.000	ha	50,521	50,521	T単 3号
	合計				50,521	

事業名	草地畜産基盤整備事業 八森
工事名	八森草畜第6号工事

コード	名称(規格)	数量	単位	単価	金額	備考
	単 価				50,521	
	*** B単- 30号 ***					
000030	土壌改良材機械散布 炭酸カルシウム		ha		1,000 ha	歩A 当たり算出
T00009	土壌改良材機械散布 (15-2東) 炭酸カルシウム	1.000	ha	57,049	57,049	T単 8号
	合 計				57,049	
	単 価				57,049	
	*** B単- 31号 ***					
000031	砕土攪拌 2回掛け		ha		1,000 ha	歩A 当たり算出
T00004	砕土攪拌 2回掛け	1.000	ha	84,192	84,192	T単 4号
	合 計				84,192	
	単 価				84,192	
	*** B単- 32号 ***					
000032	整地鎮圧 1回目		ha		1,000 ha	歩A 当たり算出
T00006	整地鎮圧 1回掛け	1.000	ha	34,669	34,669	T単 5号
	合 計				34,669	
	単 価				34,669	
	*** B単- 33号 ***					
000033	除草剤散布		ha		1,000 ha	歩A 当たり算出
T00001	除草剤散布	1.000	ha	27,595	27,595	T単 1号
	合 計				27,595	
	単 価				27,595	
	*** B単- 34号 ***					
000034	土壌改良材機械散布 ようりん		ha		1,000 ha	歩A 当たり算出
T00019	土壌改良材機械散布 (15-2東) ようりん	1.000	ha	259,239	259,239	T単 11号
	合 計				259,239	
	単 価				259,239	
	*** B単- 35号 ***					
000035	施肥・播種 (土壌改良材機械散布) 高度化成肥料、種子		ha		1,000 ha	歩A 当たり算出
T00026	土壌改良材機械散布 (11-2、15-2東、16-1北) 高度化成肥料、種子	1.000	ha	164,013	164,013	T単 12号
	合 計				164,013	
	単 価				164,013	
	*** B単- 36号 ***					
000036	整地鎮圧 2回目		ha		1,000 ha	歩A 当たり算出
T00006	整地鎮圧 1回掛け	1.000	ha	34,669	34,669	T単 5号
	合 計				34,669	
	単 価				34,669	

事業名	草地畜産基盤整備事業 八森
工事名	八森草畜第6号工事

コード	名称(規格)	数量	単位	単価	金額	備考
*** B単- 37号 ***						
000037	耕起		ha		1.000	歩A 当たり算出
T00002	耕起	1.000	ha	196,074	196,074	T単 2号
	合 計				196,074	
	単 価				196,074	
*** B単- 38号 ***						
000038	砕土攪拌 1回掛け		ha		1.000	歩A 当たり算出
T00003	砕土攪拌 1回掛け	1.000	ha	50,521	50,521	T単 3号
	合 計				50,521	
	単 価				50,521	
*** B単- 39号 ***						
000039	土壌改良材機械散布 炭酸カルシウム		ha		1.000	歩A 当たり算出
T00008	土壌改良材機械散布 (15-1北東、15-1南西、15-3) 炭酸カルシウム	1.000	ha	64,950	64,950	T単 7号
	合 計				64,950	
	単 価				64,950	
*** B単- 40号 ***						
000040	砕土攪拌 2回掛け		ha		1.000	歩A 当たり算出
T00004	砕土攪拌 2回掛け	1.000	ha	84,192	84,192	T単 4号
	合 計				84,192	
	単 価				84,192	
*** B単- 41号 ***						
000041	整地鎮圧 1回目		ha		1.000	歩A 当たり算出
T00006	整地鎮圧 1回掛け	1.000	ha	34,669	34,669	T単 5号
	合 計				34,669	
	単 価				34,669	
*** B単- 42号 ***						
000042	除草剤散布		ha		1.000	歩A 当たり算出
T00001	除草剤散布	1.000	ha	27,595	27,595	T単 1号
	合 計				27,595	
	単 価				27,595	
*** B単- 43号 ***						
000043	土壌改良材機械散布 ようりん		ha		1.000	歩A 当たり算出
T00018	土壌改良材機械散布 (15-1北東、15-1南西、15-3) ようりん	1.000	ha	263,190	263,190	T単 10号
	合 計				263,190	
	単 価				263,190	

事業名	草地畜産基盤整備事業 八森
工事名	八森草畜第6号工事

コード	名称(規格)	数量	単位	単価	金額	備考
*** B単- 44号 ***						
000044	施肥・播種(土壌改良材機械散布) 高度化成肥料、種子		ha		1.000 ha	歩A 当たり算出
T00029	土壌改良材機械散布(その他牧区) 高度化成肥料、種子	1.000	ha	167,964	167,964	T単 13号
	合 計				167,964	
	単 価				167,964	
*** B単- 45号 ***						
000045	整地鎮圧 2回目		ha		1.000 ha	歩A 当たり算出
T00006	整地鎮圧 1回掛け	1.000	ha	34,669	34,669	T単 5号
	合 計				34,669	
	単 価				34,669	
*** B単- 46号 ***						
000046	掘削		m <sup>3</sup>		1.000 m <sup>3</sup>	歩A 当たり算出
SA0101	SP 掘削 土砂, オブカット, 無し, 無し, 5,000m <sup>3</sup> 未満, -, -, -	1.000	m <sup>3</sup>	364.5	365	S単 27号
	合 計				365	
	単 価				365	
*** B単- 47号 ***						
000047	盛土		m <sup>3</sup>		1.000 m <sup>3</sup>	歩A 当たり算出
SA0141	SP 路体(築堤)盛土・埋戻 4.0m以上, 20,000m <sup>3</sup> 未満, 無し, あり	1.000	m <sup>3</sup>	260.6	261	S単 30号
	合 計				261	
	単 価				261	
*** B単- 48号 ***						
000048	法面整形		m <sup>2</sup>		1.000 m <sup>2</sup>	歩A 当たり算出
SA0152	SP 法面整形 切土部, -, 無し, 粘質土、砂及び砂質土、粘性土、なし	1.000	m <sup>2</sup>	960	960	S単 32号
	合 計				960	
	単 価				960	
*** B単- 49号 ***						
000049	整地 残土処理		m <sup>3</sup>		1.000 m <sup>3</sup>	歩A 当たり算出
SA0161	SP 整地 敷均し(スズ), 標準(10,000m <sup>3</sup> 未満), 無し, なし	1.000	m <sup>3</sup>	142.7	143	S単 33号
	合 計				143	
	単 価				143	
*** B単- 50号 ***						
000050	人工芝付		m <sup>2</sup>		1.000 m <sup>2</sup>	歩A 当たり算出
S02081	芝付工 全面張, 人工芝(幅 50cm程度)	1.000	m <sup>2</sup>	861	861	S単 6号
	合 計				861	
	単 価				861	
*** B単- 51号 ***						

事業名	草地畜産基盤整備事業 八森
工事名	八森草畜第6号工事

コード	名称(規格)	数量	単位	単価	金額	備考
000051	筋芝		m <sup>2</sup>		1,000	歩A 当たり算出
S02701	【法面工(法面芝付工)】 植生筋工,人工芝(種子帯),100m2未満,-	1,000	m <sup>2</sup>	2,015	2,015	S単 14号
	合計				2,015	
	単価				2,015	
	*** B単- 52号 ***					
000052	既設牧柵撤去		m		1,000	歩A 当たり算出
S02017	ネットフェンス撤去工(本体) 1.2m,アンカーブロック,廃棄,あり	1,000	m	1,495	1,495	S単 5号
	合計				1,495	
	単価				1,495	
	*** B単- 53号 ***					
000053	牧柵 外柵4段		m		1,000,000	歩A 当たり算出
P96007	本柱(外柵用) t2.3,w60,h37,L1800mm,パブブロック4個付き	250,000	本	4,300	1,075,000	
P96009	支柱 t2.3,φ38.1,L1200mm,t2.3,w60,h37,L600mm	50,000	組	3,310	165,500	
P19117	有刺鉄線 2.0mm(#14)	307,000	kg	292	89,644	
S02115	普通作業員	7,790	人	22,644	176,397	S単 11号
	合計				1,506,541	
	単価				1,507	
	*** B単- 54号 ***					
000054	牧柵 内柵3段		m		1,000,000	歩A 当たり算出
P96008	本柱(内柵用) t2.3,w60,h37,L1800mm,パブブロック3個付き	250,000	本	3,900	975,000	
P96009	支柱 t2.3,φ38.1,L1200mm,t2.3,w60,h37,L600mm	50,000	組	3,310	165,500	
P19117	有刺鉄線 2.0mm(#14)	230,000	kg	292	67,160	
S02115	普通作業員	7,140	人	22,644	161,678	S単 11号
	合計				1,369,338	
	単価				1,369	
	*** B単- 55号 ***					
000055	削孔 11-2		式		1,000	歩A 当たり算出
S08070	舗装版削孔工(アスファルト舗装版) 60を超え64未満	4,000	孔	2,075	8,300	S単 17号
	合計				8,300	
	単価				8,300	
	*** B単- 56号 ***					
000056	盛土 11-1		m <sup>3</sup>		1,000	歩A 当たり算出
SA0141	SP 路体(築堤)盛土・埋戻 4.0m以上,20,000m3未満,無し,あり	1,000	m <sup>3</sup>	260.6	261	S単 30号
	合計				261	
	単価				261	
	*** B単- 57号 ***					
000057	掘削		m <sup>3</sup>		1,000	歩A 当たり算出

事業名	草地畜産基盤整備事業 八森
工事名	八森草畜第6号工事

コード	名称(規格)	数量	単位	単価	金額	備考
SA0101	SP 掘削 土砂, オブカット, 無し, 無し, 5,000m3未満, -, -, -	1.000	m3	364.5	365	S単 27号
	合計				365	
	単価				365	
	*** B単- 58号 ***					
000058	埋戻		m3		1.000	歩A 当たり算出
S01041	人力土工(盛土・埋戻) 砂・砂質土, 埋戻, まき出し, 締固めを計上しない	1.000	m3	1,540	1,540	S単 1号
S01082	締固工(振動ロー締固め2.5m未満) 築堤・埋戻, 0.8~1.1ton, あり	1.000	m3	675	675	S単 4号
SA0102	SP 積込(ルーズ) 土砂, 土量50,000m3未満	1.110	m3	265.3	294	S単 29号
	合計				2,509	
	単価				2,509	
	*** B単- 59号 ***					
000059	整地 残土処理		m3		1.000	歩A 当たり算出
SA0161	SP 整地 敷均し(ﾙｰｽﾞ), 標準(10,000m3未満), 無し, なし	1.000	m3	142.7	143	S単 33号
	合計				143	
	単価				143	
	*** B単- 60号 ***					
000060	遮断柵門扉 4段用		基		1.000	歩A 当たり算出
P96010	遮断柵門扉 主力柱式、4m幅、4段用	1.000	組	39,600	39,600	
S02115	普通作業員	0.250	人	22,644	5,661	S単 11号
	合計				45,261	
	単価				45,261	
	*** B単- 61号 ***					
000061	遮断柵門扉 3段用		基		1.000	歩A 当たり算出
P96011	遮断柵門扉 主力柱式、4m幅、3段用	1.000	組	39,600	39,600	
S02115	普通作業員	0.250	人	22,644	5,661	S単 11号
	合計				45,261	
	単価				45,261	
	*** B単- 62号 ***					
000062	基礎束石 300*300*H600、N=42個		箇所		1.000	歩A 当たり算出
SA0101	SP 掘削 土砂, 上記以外(小規模), -, -, 標準, -, -, -	25.000	m3	1,423	35,575	S単 28号
S01041	人力土工(盛土・埋戻) 砂・砂質土, 埋戻, まき出し, 振動コンパクタ(I)	23.000	m3	2,215	50,945	S単 2号
SA0151	SP 基面整正 基面整正	7.000	m <sup>2</sup>	452.9	3,170	S単 31号
SA0301	SP 基礎砕石 7.5cmを超え12.5cm以下, 計上する, あり, 再生クラッシュヤラン RC-40 40~0mm	6.700	m <sup>3</sup>	1,528	10,238	S単 34号
SA0311	SP コンクリート 小型構造物, ハック鈎(クレン機能付)打設, 計上する, -, 一般養生, -, -, -, あり, 18-8-40(高炉B) W/C65%	2.200	m3	37,200	81,840	S単 36号
SA0312	SP 型枠 一般型枠, 小型構造物	30.000	m <sup>2</sup>	10,050	301,500	S単 38号
	合計				483,268	
	単価				483,268	

事業名	草地畜産基盤整備事業 八森
工事名	八森草畜第6号工事

コード	名称(規格)	数量	単位	単価	金額	備考
*** B単- 63号 ***						
000063	基礎束石 400*400*H800、N=12個		箇所		1,000	歩A 当たり算出
SA0101	SP 掘削 土砂、上記以外(小規模)、-、-、標準、-、-、-	14,000	m3	1,423	19,922	S単 28号
S01041	人力土工(盛土・埋戻) 砂・砂質土、埋戻、まき出し、振動コンパクタ(I)	13,000	m3	2,215	28,795	S単 2号
SA0151	SP 基面整正 基面整正	3,000	m <sup>2</sup>	452.9	1,359	S単 31号
SA0301	SP 基礎碎石 7.5cmを超え12.5cm以下、計上する、あり、再生クラッシュヤラン RC-40 40~0mm	3,000	m <sup>2</sup>	1,528	4,584	S単 34号
SA0311	SP コンクリート 小型構造物、パッキン(クレン機能付)打設、計上する、-、一般養生、-、-、-、あり、18-8-40(高炉B) W/C65%	1,500	m3	37,200	55,800	S単 36号
SA0312	SP 型枠 一般型枠、小型構造物	15,000	m <sup>2</sup>	10,050	150,750	S単 38号
合 計					261,210	
単 価					261,210	
*** B単- 64号 ***						
000064	土間コンクリート		箇所		1,000	歩A 当たり算出
SA0151	SP 基面整正 基面整正	610,000	m <sup>2</sup>	452.9	276,269	S単 31号
SA0301	SP 基礎碎石 12.5cmを超え17.5cm以下、計上する、あり、再生クラッシュヤラン RC-40 40~0mm	610,000	m <sup>2</sup>	1,717	1,047,370	S単 35号
SA0311	SP コンクリート 無筋・鉄筋構造物、コンクリートポンプ車打設、計上する、10m3以上100m3未満、一般養生、60m以下、-、-、-、21-8-40(高炉B) W/C60%	92,000	m3	26,840	2,469,280	S単 37号
SA0312	SP 型枠 一般型枠、鉄筋・無筋構造物	26,000	m <sup>2</sup>	11,260	292,760	S単 39号
SA0331	SP 目地板 30m2未満、計上する、目地板(瀝青質板) t=10mm	11,000	m <sup>2</sup>	6,007	66,077	S単 40号
P96028	溶接金網 6.0×150×150	615,600	m <sup>2</sup>	878	540,497	
S02115	普通作業員	12,310	人	22,644	278,748	S単 11号
合 計					4,971,001	
単 価					4,971,001	
*** B単- 65号 ***						
000065	追込柵		箇所		1,000	歩A 当たり算出
P96012	主力柱 t2.3×60×60×L2000mm	50,000	本	5,720	286,000	
P96013	主力柱アーチ 2.3×60×60	10,000	本	18,000	180,000	
P96014	横鋼 t2.0×70×33mm	406,800	m	3,400	1,383,120	
P96015	横鋼(R付) t2.0×70×33mm	76,800	m	4,100	314,880	
P96016	DPボルト	296,000	個	260	76,960	
P96017	ジョイント(直用)	80,000	個	1,100	88,000	
P96018	ジョイント(コーナー用)	24,000	個	3,400	81,600	
P96019	ジョイント(特コーナー用)	16,000	個	3,900	62,400	
P96020	DPキャップ	72,000	個	130	9,360	
P96021	スライディングゲート	2,000	台	198,000	396,000	
P96022	門扉(R-3型) 片開き3m	2,000	基	90,000	180,000	
P96023	門扉(R-2-2型) 両開き4m	3,000	基	154,000	462,000	
P96024	門扉(1M型)	1,000	基	50,000	50,000	
P96025	門扉(2M型)	2,000	基	55,000	110,000	
P96026	馬栓棒	24,000	本	1,470	35,280	

事業名	草地畜産基盤整備事業 八森
工事名	八森草畜第6号工事

コード	名称(規格)	数量	単位	単価	金額	備考
P96027	馬栓棒止金具	48.000	個	1.620	77.760	
S02115	普通作業員	22.700	人	22.644	514.019	S単 11号
	合計				4,307,379	
	単価				4,307,379	
	*** B単- 66号 ***					
000066	掘削		m3		1.000	歩A 当たり算出
SA0101	SP 掘削 土砂,上記以外(小規模),-, -, 標準, -, -, -	1.000	m3	1.423	1,423	S単 28号
	合計				1,423	
	単価				1,423	
	*** B単- 67号 ***					
000067	砂基礎		m3		1.000	歩A 当たり算出
S07001	パイプライン基礎 砂・砂質土,その他購入土,山積0.28m3(平積0.20m3),振動コンパクタ,区分I,なし, あり	1.000	m3	4,581	4,581	S単 15号
J03205	山砂	1.330	m3	2,900	3,857	
	合計				8,438	
	単価				8,438	
	*** B単- 68号 ***					
000068	埋戻		m3		1.000	歩A 当たり算出
S01041	人力士工(盛土・埋戻) 砂・砂質土,埋戻,まき出し,振動コンパクタ(I)	1.000	m3	2,215	2,215	S単 2号
SA0102	SP 積込(ルーズ) 土砂,土量50,000m3未満	1.110	m3	265.3	294	S単 29号
	合計				2,509	
	単価				2,509	
	*** B単- 69号 ***					
000069	整地 残土処理		m3		1.000	歩A 当たり算出
SA0161	SP 整地 敷均し(ルーズ),標準(10,000m3未満),無し,なし	1.000	m3	142.7	143	S単 33号
	合計				143	
	単価				143	
	*** B単- 70号 ***					
000070	給水用ポリエチレン管		m		1.000	歩A 当たり算出
T00031	給水用ポリエチレン管人力布設 φ25	1.000	m	711	711	T単 14号
S42111	埋設標識シート・地中埋設標識敷工 埋設標識シート,幅150mm,50m巻,2倍ポリエチレンクロス,	1.000	m	297	297	S単 26号
	合計				1,008	
	単価				1,008	
	*** B単- 71号 ***					
000071	柵水槽		箇所		1.000	歩A 当たり算出
SA0101	SP 掘削 土砂,上記以外(小規模),-, -, 標準, -, -, -	0.300	m3	1,423	427	S単 28号
S01041	人力士工(盛土・埋戻) 砂・砂質土,埋戻,まき出し,人力タコ	0.300	m3	3,125	938	S単 3号

事業名	草地畜産基盤整備事業 八森
工事名	八森草畜第6号工事

コード	名称(規格)	数量	単位	単価	金額	備考
P96029	柵水槽(柵、止め金具込み)	1.000	台	680,000	680,000	
P96030	バルブボックス SSV100B	1.000	個	1,470	1,470	
P96031	水抜栓 MT-II 25*0.8	1.000	本	22,900	22,900	
S07021	硬質ポリ塩化ビニル管人力布設 VU,100mm,直管(尚差し口),4.0m管,0箇所	1.000	m	1,583	1,583	S単 16号
T00031	給水用ポリエチレン管人力布設 φ25	2.000	m	711	1,422	T単 14号
P96032	SPジョイント 分止水栓用ジョイント25	2.000	個	3,710	7,420	
P96033	SPジョイント エルボー25	1.000	個	7,310	7,310	
P96034	浸透マス OK-K	1.000	組	3,760	3,760	
	合計				727,230	
	単価				727,230	
	*** B単一 72号 ***					
B19001	重建設機械分解・組立・輸送		台		1,000	歩A 当たり算出
S19001	分解・組立・運搬費(重建設機械) ブルドーザ(リッパ装置付含む),普通21t級以下,運搬～組立～分解～運搬,基地と現場の移動,,あり	1.000	台	499,815	499,815	S単 25号
	合計				499,815	
	単価				499,815	
	*** B単一 73号 ***					
000073	土壌分析試験 pH		試料		1,000	歩A 試料 当たり算出
P45132	室内土質試験 土のPH試験 ガラス電極法	1.000	試料	9,950	9,950	
	合計				9,950	
	単価				9,950	

事業名	草地畜産基盤整備事業 八森
工事名	八森草畜第6号工事

コード	名称(規格)	数量	単位	単価	金額	備考
S01041	*** S単-1号 *** 人力土工(盛土・埋戻) 人力土工(盛土・埋戻) 砂・砂質土,埋戻,まき出し,締めめを計上しない		m3	1,540		歩A・単A
S01041	*** S単-2号 *** 人力土工(盛土・埋戻) 人力土工(盛土・埋戻) 砂・砂質土,埋戻,まき出し,振動コンパクタ(I)		m3	2,215		歩A・単A
S01041	*** S単-3号 *** 人力土工(盛土・埋戻) 人力土工(盛土・埋戻) 砂・砂質土,埋戻,まき出し,人カタコ		m3	3,125		歩A・単A
S01082	*** S単-4号 *** 締固工(振動ロー締固め2.5m未満) 締固工(振動ロー締固め2.5m未満) 築堤・埋戻,0.8~1.1ton,あり		m3	675		歩A・単A
S02017	*** S単-5号 *** ネットフェンス撤去工(本体) ネットフェンス撤去工(本体) 1.2m,アンカーブロック,廃棄,あり		m	1,495		歩A・単A
S02081	*** S単-6号 *** 芝付工 芝付工 全面張,人工芝(幅50cm程度)		m <sup>2</sup>	861		歩A・単A
S02112	*** S単-7号 *** 特殊排土板(レーキ) 特殊排土板(レーキ)		日	13,000		歩A・単A
S02112	*** S単-8号 *** ディスクハロー ディスクハロー オフセット24×24枚		日	15,000		歩A・単A
S02112	*** S単-9号 *** ケンブリッジローラー ケンブリッジローラー 作業幅2.7m級		日	15,000		歩A・単A
S02115	*** S単-10号 *** 土木一般世話役 土木一般世話役		人	36,210		歩A・単A
S02115	*** S単-11号 *** 普通作業員 普通作業員		人	22,644		歩A・単A
S02115	*** S単-12号 *** 配管工 配管工		人	26,622		歩A・単A
S02124	*** S単-13号 *** 運転手(特殊) 運転手(特殊)		人	35,088		歩A・単A
S02701	*** S単-14号 *** 【法面工(法面芝付工)】 【法面工(法面芝付工)】 植生筋工,人工芝(種子帯),100m2未満,-		m <sup>2</sup>	2,015		歩A・単A
S07001	*** S単-15号 *** パイプライン基礎 パイプライン基礎 砂・砂質土,その他購入土,山積0.28m3(平積0.20m3),振動コンパクタ,区分I,なし,あり		m3	4,581		歩A・単A
S07021	*** S単-16号 *** 硬質ポリ塩化ビニル管人力布設 硬質ポリ塩化ビニル管人力布設 VU,100mm,直管(両差し口),4.0m管,0箇所		m	1,583		歩A・単A
S08070	*** S単-17号 *** 舗装版削孔工(アスファルト舗装版) 舗装版削孔工(アスファルト舗装版) 60を超え64未満		孔	2,075		歩A・単A
S16001	*** S単-18号 *** 農用トラクタ[乗用・ホイール型] 農用トラクタ[乗用・ホイール型] 四輪駆動 67~88kw級(90~120PS),運転1時間当たり算出,機械損料等のみ,		時間	6,870		歩A・単A
S16001	*** S単-19号 *** 農用トラクタ[乗用・ホイール型] 農用トラクタ[乗用・ホイール型] 四輪駆動 67~88kw級(90~120PS),運転1時間当たり算出,機械損料等+燃料+運転労務,軽油		時間	14,370		歩A・単A
S16002	*** S単-20号 *** 不整地運搬車[クローラ型・タンク・全旋回式・排対型(1次)※] 不整地運搬車[クローラ型・タンク・全旋回式・排対型(1次)※] ,10~11t積,運転1日当たり算出,機械損料のみ,,交替制補正対象外		日	46,725		歩A・単A
S16002	*** S単-21号 *** ライムソウ(直装式)					

事業名	草地畜産基盤整備事業 八森
工事名	八森草畜第6号工事

コード	名称(規格)	数量	単位	単価	金額	備考
	ライムソナー(直装式) 容量800L、作業幅 3.0m級、, 運転1時間当たり算出、機械損料のみ、, 交替制補正対象外		時間	1,220		歩A・単A
S16002	*** S単- 22号 *** ブームスプレイヤー ブームスプレイヤー 搭乗式、1000Lクラス、, 運転1時間当たり算出、機械損料のみ、, 交替制補正対象外		時間	1,760		歩A・単A
S16003	*** S単- 23号 *** ブルドーザ[普通・排対型(1次)] ブルドーザ[普通・排対型(1次)] 21t級、交替制補正対象外		供用日	22,300		歩A・単A
S16003	*** S単- 24号 *** バックホ[クロー型・排対型(2014年規制)] バックホ[クロー型・排対型(2014年規制)] 標準バケット容量 山積0.8m3(平積0.6m3)、交替制補正対象外		供用日	15,600		歩A・単A
S19001	*** S単- 25号 *** 分解・組立・運搬費(重建設機械) 分解・組立・運搬費(重建設機械) ブルドーザ(リッパ装置含む)、普通21t級以下、運搬～組立～分解～運搬、基地と現場の移動、, あり		台	499,815		歩A・単A
S42111	*** S単- 26号 *** 埋設標識シート・地中埋設標識敷工 埋設標識シート・地中埋設標識敷工 埋設標識シート、幅150mm、50m巻、2倍リフレックス、		m	297		歩A・単A
SA0101	*** S単- 27号 *** SP 掘削 SP 掘削 土砂、オープンカット、無し、無し、5,000m3未満、-, -, -		m3	364.5		歩A・単A
SA0101	*** S単- 28号 *** SP 掘削 SP 掘削 土砂、上記以外(小規模)、-, -, 標準、-, -, -		m3	1,423		歩A・単A
SA0102	*** S単- 29号 *** SP 積込(ルーズ) SP 積込(ルーズ) 土砂、土量50,000m3未満		m3	265.3		歩A・単A
SA0141	*** S単- 30号 *** SP 路体(築堤)盛土・埋戻 SP 路体(築堤)盛土・埋戻 4.0m以上、20,000m3未満、無し、あり		m3	260.6		歩A・単A
SA0151	*** S単- 31号 *** SP 基面整正 SP 基面整正 基面整正		m <sup>2</sup>	452.9		歩A・単A
SA0152	*** S単- 32号 *** SP 法面整形 SP 法面整形 切土部、-, 無し、, 質土、砂及び砂質土、粘性土、なし		m <sup>2</sup>	960		歩A・単A
SA0161	*** S単- 33号 *** SP 整地 SP 整地 敷均し(ス)、標準(10,000m3未満)、無し、なし		m3	142.7		歩A・単A
SA0301	*** S単- 34号 *** SP 基礎砕石 SP 基礎砕石 7.5cmを超え12.5cm以下、計上する、あり、再生クラッシュヤラン RC-40 40～0mm		m <sup>3</sup>	1,528		歩A・単A
SA0301	*** S単- 35号 *** SP 基礎砕石 SP 基礎砕石 12.5cmを超え17.5cm以下、計上する、あり、再生クラッシュヤラン RC-40 40～0mm		m <sup>3</sup>	1,717		歩A・単A
SA0311	*** S単- 36号 *** SP コンクリート SP コンクリート 小型構造物、バックホ(クレーン機能付)打設、計上する、-, 一般養生、-, -, -, あり、18-8-40(高炉B) W/C65%		m3	37,200		歩A・単A
SA0311	*** S単- 37号 *** SP コンクリート SP コンクリート 無筋・鉄筋構造物、コンクリートポンプ車打設、計上する、10m3以上100m3未満、一般養生、60m以下、-, -, -, 21-8-40(高炉B) W/C60%		m3	26,840		歩A・単A
SA0312	*** S単- 38号 *** SP 型枠 SP 型枠 一般型枠、小型構造物		m <sup>2</sup>	10,050		歩A・単A
SA0312	*** S単- 39号 *** SP 型枠 SP 型枠 一般型枠、鉄筋・無筋構造物		m <sup>2</sup>	11,260		歩A・単A
SA0331	*** S単- 40号 *** SP 目地板					



事業名	草地畜産基盤整備事業 八森
工事名	八森草畜第6号工事

コード	名称	数量	単位	単価	金額	備考
*** S単-1号 ***						
S01041	人力土工(盛土・埋戻)		m3		10,000	歩A 当たり算出
	人力土工(盛土・埋戻) 砂・砂質土,埋戻,まき出し,締固めを計上しない			冬期補正:なし 基本給時間:8.0	豪雪補正:10% 超勤時間:0.0	
	1)土質区分	砂・砂質土		深夜時間:0.0	週休:月単位	
	2)作業区分	埋戻		時間的制約:なし	制約作業時間:0.0	
	3)施工区分	まき出し		夜間制約作業時間:0.0		
	4)締固め区分	締固めを計上しない				
R01003	普通作業員	0.680	人	22,644	15,398	
	合計				15,398	算出数量 10.000 m3
	単価		m3		1,540	
*** S単-2号 ***						
S01041	人力土工(盛土・埋戻)		m3		10,000	歩A 当たり算出
	人力土工(盛土・埋戻) 砂・砂質土,埋戻,まき出し,振動コンパクタ(I)			冬期補正:なし 基本給時間:8.0	豪雪補正:10% 超勤時間:0.0	
	1)土質区分	砂・砂質土		深夜時間:0.0	週休:月単位	
	2)作業区分	埋戻		時間的制約:なし	制約作業時間:0.0	
	3)施工区分	まき出し		夜間制約作業時間:0.0		
	4)締固め区分	振動コンパクタ(I)				
R01002	特殊作業員	0.200	人	30,702	6,140	
R01003	普通作業員	0.680	人	22,644	15,398	
Y00004	諸雑費 10%	0.100		6,140	614	
	合計				22,152	算出数量 10.000 m3
	単価		m3		2,215	
*** S単-3号 ***						
S01041	人力土工(盛土・埋戻)		m3		10,000	歩A 当たり算出
	人力土工(盛土・埋戻) 砂・砂質土,埋戻,まき出し,人力タコ			冬期補正:なし 基本給時間:8.0	豪雪補正:10% 超勤時間:0.0	
	1)土質区分	砂・砂質土		深夜時間:0.0	週休:月単位	
	2)作業区分	埋戻		時間的制約:なし	制約作業時間:0.0	
	3)施工区分	まき出し		夜間制約作業時間:0.0		
	4)締固め区分	人力タコ				
R01003	普通作業員	1.380	人	22,644	31,249	
	合計				31,249	算出数量 10.000 m3
	単価		m3		3,125	
*** S単-4号 ***						
S01082	締固工(振動ロー締固め2.5m未満)		m3		1,000	歩A 当たり算出
	締固工(振動ロー締固め2.5m未満) 築堤・埋戻,0.8~1.1ton,あり			冬期補正:なし 基本給時間:8.0	豪雪補正:10% 超勤時間:0.0	
	1)工種区分	築堤・埋戻		深夜時間:0.0	週休:月単位	
	2)規格区分(ton)	0.8~1.1ton		時間的制約:なし	制約作業時間:0.0	
	3)長期割引単価区分	あり		夜間制約作業時間:0.0		
F04081	振動ロー[ハンドガイト式] 運転質量0.8~1.1t	1.440	日	1,590	2,290	
P34029	軽油 パトロール給油	5.700	L	131	747	
R01002	特殊作業員	1.000	人	30,702	30,702	
	合計				33,739	算出数量 50.000 m3
	単価		m3		675	
*** S単-5号 ***						
S02017	ネットフェンス撤去工(本体)		m		20,000	歩A 当たり算出
	ネットフェンス撤去工(本体) 1.2m,アンカーブロック,廃棄,あり			冬期補正:なし 基本給時間:8.0	豪雪補正:10% 超勤時間:0.0	

事業名	草地畜産基盤整備事業 八森
工事名	八森草畜第6号工事

コード	名称	数量	単位	単価	金額	備考
	1) 柵高 2) 基礎区分 3) 撤去区分 4) 長期割引単価区分(賃料機械)	1.2m アンカーブロック 廃棄 あり		深夜時間:0.0 時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	週休:月単位 制約作業時間:0.0	
R01001	土木一般世話役	0.230	人	36,210	8,328	
R01003	普通作業員	0.620	人	22,644	14,039	
F08013	バケット[クロー型・〜超低・排対型(〜2014)] バケット容量0.5m <sup>3</sup>	0.180	日	6,760	1,217	
P34029	軽油 バトロール給油	5.300	L	131	694	
R01021	運転手(特殊)	0.160	人	35,088	5,614	
	合計				29,892	算出数量 20.000 m
	単価		m		1,495	
	*** S単-6号 ***					
S02081	芝付工 芝付工 全面張,人工芝(幅50cm程度)		m <sup>2</sup>		10,000 m <sup>2</sup>	歩A 当たり算出
	1) 工種区分 2) 材料	全面張 人工芝(幅50cm程度)		冬期補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0 時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	豪雪補正:10% 超勤時間:0.0 週休:月単位 制約作業時間:0.0	
P50004	人工張芝(ネット) 人工芝(幅50cm程度)	10.800	m <sup>2</sup>	240	2,592	
R01001	土木一般世話役	0.060	人	36,210	2,173	
R01003	普通作業員	0.170	人	22,644	3,849	
	合計				8,614	算出数量 10.000 m <sup>2</sup>
	単価		m <sup>2</sup>		861	
	*** S単-7号 ***					
S02112	特殊排土板(レーキ) 特殊排土板(レーキ)		日		1,000 各単位	歩A 当たり算出
	1) 機械器具賃料コード 2) 機械器具規格 3) 単価の入力	F96001 13,000円		冬期補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0 時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	豪雪補正:10% 超勤時間:0.0 週休:月単位 制約作業時間:0.0	
F96001	特殊排土板(レーキ)	1.000	日	13,000	13,000	
	合計				13,000	算出数量 1.000 各単位
	単価				13,000	
	*** S単-8号 ***					
S02112	ディスクハロー ディスクハロー オフセット24×24枚		日		1,000 各単位	歩A 当たり算出
	1) 機械器具賃料コード 2) 機械器具規格 3) 単価の入力	F96002 オフセット24×24枚 15,000円		冬期補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0 時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	豪雪補正:10% 超勤時間:0.0 週休:月単位 制約作業時間:0.0	
F96002	ディスクハロー オフセット24×24枚	1.000	日	15,000	15,000	
	合計				15,000	算出数量 1.000 各単位
	単価				15,000	
	*** S単-9号 ***					
S02112	ケンブリッジローラー ケンブリッジローラー 作業幅2.7m級		日		1,000 各単位	歩A 当たり算出
	1) 機械器具賃料コード 2) 機械器具規格	F96003 作業幅2.7m級		冬期補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0 時間的制約:なし	豪雪補正:10% 超勤時間:0.0 週休:月単位 制約作業時間:0.0	

事業名	草地畜産基盤整備事業 八森
工事名	八森草畜第6号工事

コード	名称	数量	単位	単価	金額	備考
	3)単価の入力	15,000円				夜間制約作業時間:0.0
F96003	ケンブリッジローラー 作業幅2.7m級	1.000	日	15,000	15,000	
	合計				15,000	算出数量 1.000 各単位
	単価				15,000	
	*** S単- 10号 ***					
S02115	土木一般世話役 土木一般世話役		人		1,000 人	歩A 当たり算出
	1)労務コード 2)労務単価算定区分	R01001 基(B)				冬期補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0 時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0
R01001	土木一般世話役	1.000	人	36,210	36,210	
	合計				36,210	算出数量 1.000 人
	単価				36,210	
	*** S単- 11号 ***					
S02115	普通作業員 普通作業員		人		1,000 人	歩A 当たり算出
	1)労務コード 2)労務単価算定区分	R01003 基(B)				冬期補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0 時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0
R01003	普通作業員	1.000	人	22,644	22,644	
	合計				22,644	算出数量 1.000 人
	単価				22,644	
	*** S単- 12号 ***					
S02115	配管工 配管工		人		1,000 人	歩A 当たり算出
	1)労務コード 2)労務単価算定区分	R02006 基(B)				冬期補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0 時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0
R02006	配管工	1.000	人	26,622	26,622	
	合計				26,622	算出数量 1.000 人
	単価				26,622	
	*** S単- 13号 ***					
S02124	運転手 (特殊) 運転手 (特殊)		人		1,000 人	歩A 当たり算出
	1)運転労務区分 2)労務単価算定区分	運転手 (特殊) 基(A2)				冬期補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0 時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0
R01021	運転手 (特殊)	1.000	人	35,088	35,088	
	合計				35,088	算出数量 1.000 人
	単価		人		35,088	
	*** S単- 14号 ***					
S02701	【法面工 (法面芝付工)】		m <sup>2</sup>		1,000 m <sup>2</sup>	歩A 当たり算出

事業名	草地畜産基盤整備事業 八森
工事名	八森草畜第6号工事

コード	名称	数量	単位	単価	金額	備考
	【法面工(法面芝付工)】 植生筋工,人工芝(種子帯),100m2未満,-			冬期補正:なし 基本給時間:8.0	豪雪補正:10% 超勤時間:0.0	
	1)工種	植生筋工		深夜時間:0.0	週休:月単位	
	2)規格	人工芝(種子帯)		時間的制約:なし	制約作業時間:0.0	
	3)施工規模	100m2未満		夜間制約作業時間:0.0		
	4)時間的制約補正	-				
A09161	植生筋工 筋芝工 人工芝(種子帯)	1.500	㎡	1,343	2,015	
	合計				2,015	算出数量 1.000 ㎡
	単価				2,015	
	*** S単-15号 ***					
S07001	パイプライン基礎		m3		10.000 m3	歩A 当たり算出
	パイプライン基礎 砂・砂質土,その他購入土,山積0.28m3(平積0.20m3),振動コンパクタ,区分I,なし,あり			冬期補正:なし 基本給時間:8.0	豪雪補正:10% 超勤時間:0.0	
				深夜時間:0.0	週休:月単位	
				時間的制約:なし	制約作業時間:0.0	
	1)基礎区分	砂・砂質土		夜間制約作業時間:0.0		
	2)材料区分	その他購入土				
	3)パッカの規格	山積0.28m3(平積0.20m3)				
	4)締固め機械	振動コンパクタ				
	5)締固め区分	区分I				
	6)単価0円区分(基礎材)	なし				
	7)長期割引単価区分(賃料機械)	あり				
J03208	購入土	13.200	m3	0	0	
R01001	土木一般世話役	0.250	人	36,210	9,053	
R01003	普通作業員	0.920	人	22,644	20,832	
R01002	特殊作業員	0.200	人	30,702	6,140	
Y00004	諸雑費 12%	0.120		6,140	737	
F08011	パッカの[クロー型・〜超低・排対型(〜3次)] 山積0.28m3(平積0.20m3)	0.300	日	5,200	1,560	
P34029	軽油 バトロ給油	6.300	L	131	825	
R01021	運転手(特殊)	0.190	人	35,088	6,667	
	合計				45,814	算出数量 10.000 m3
	単価		m3		4,581	
	*** S単-16号 ***					
S07021	硬質ポリ塩化ビニル管人力布設		m		10.000 m	歩A 当たり算出
	硬質ポリ塩化ビニル管人力布設 VU,100mm,直管(両差し口),4.0m管,0箇所			冬期補正:なし 基本給時間:8.0	豪雪補正:10% 超勤時間:0.0	
	1)管種区分	VU		深夜時間:0.0	週休:月単位	
	2)管径区分(mm)	100mm		時間的制約:なし	制約作業時間:0.0	
	3)形状区分	直管(両差し口)		夜間制約作業時間:0.0		
	4)管長区分	4.0m管				
	5)接合箇所	0箇所				
P05038	硬質ポリ塩化ビニル管 薄肉管VU 径100 長4.0m	2.440	本	2,170	5,295	
Y00004	雑材料費	0.020		5,295	106	
R01001	土木一般世話役	0.080	人	36,210	2,897	
R01002	特殊作業員	0.120	人	30,702	3,684	
R01003	普通作業員	0.170	人	22,644	3,849	
	合計				15,831	算出数量 10.000 m
	単価		m		1,583	
	*** S単-17号 ***					
S08070	舗装版削孔工(アスファルト舗装版)		孔		100.000 孔	歩A 当たり算出
	舗装版削孔工(アスファルト舗装版) 60を超え64未満			冬期補正:なし 基本給時間:8.0	豪雪補正:10% 超勤時間:0.0	

事業名	草地畜産基盤整備事業 八森
工事名	八森草畜第6号工事

コード	名称	数量	単位	単価	金額	備考
	1) 削孔径範囲(mm)	60を超え64未満		深夜時間:0.0 時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	週休:月単位 制約作業時間:0.0	
R01001	土木一般世話役	1.000	人	36,210	36,210	
R01002	特殊作業員	2.000	人	30,702	61,404	
R01003	普通作業員	2.000	人	22,644	45,288	
P41244	ダイヤモンドビット (コンクリート削孔用) φ64.7	2.000	個	16,900	33,800	
M12051	コンクリート穿孔機[電動式コアボアリングマシン] 最大穿孔径25cm	2.600	日	3,310	8,606	
Y00004	雑品	0.120		185,308	22,237	
	合計				207,545	算出数量 100.000 孔
	単価		孔		2,075	
	*** S単-18号 ***					
S16001	農用トラクタ[乗用・ホイール型]		時間		1.000 各単位	歩A 当たり算出
	農用トラクタ[乗用・ホイール型] 四輪駆動 67~88kw級(90~120PS),, 運転1時間当たり算出, 機械損 料等のみ,			冬期補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0 時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	豪雪補正:10% 超勤時間:0.0 週休:月単位 制約作業時間:0.0	
	1) 機械コード《単位が時間のみ》	M35065				
	2) 機械コード(同上)	M35065				
	3) 機械損料算出区分	運転1時間当たり算出				
	4) 運転1日当たり運転時間(T)	4.9時間				
	5) 運転日に対する供用日の割合(YC)	2.20				
	6) 単価計上区分	機械損料等のみ				
	7) 岩石補正区分	岩石補正なし				
	10) 燃料消費量(入力の場合)	0.0				
	11) 消耗部品の計上の有無	消耗部品の計上しない				
	13) 消耗部品費の適用条件(2)	消耗部品なし				
	14) 名称(消耗部品)	-				
	15) 規格(消耗部品)	-				
M35065	農用トラクタ[乗用・ホイール型] 四輪駆動 67~88kw級(90~120PS)	1.000	時間	6,870	6,870	算出数量 1.000 各単位
	合計				6,870	
	単価		各単位		6,870	
Y00001	単位					
	*** S単-19号 ***					
S16001	農用トラクタ[乗用・ホイール型]		時間		1.000 各単位	歩A 当たり算出
	農用トラクタ[乗用・ホイール型] 四輪駆動 67~88kw級(90~120PS),, 運転1時間当たり算出, 機械損 料等+燃料+運転労務, 軽油			冬期補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0 時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	豪雪補正:10% 超勤時間:0.0 週休:月単位 制約作業時間:0.0	
	1) 機械コード《単位が時間のみ》	M35065				
	2) 機械コード(同上)	M35065				
	3) 機械損料算出区分	運転1時間当たり算出				
	4) 運転1日当たり運転時間(T)	4.9時間				
	5) 運転日に対する供用日の割合(YC)	2.20				
	6) 単価計上区分	機械損料等+燃料+運転労務				
	7) 岩石補正区分	岩石補正なし				
	8) 燃料の計上方法	機械経費算定基準値による				
	9) 燃料区分	軽油				
	10) 燃料消費量(入力の場合)	0.0				
	11) 消耗部品の計上の有無	消耗部品の計上しない				
	13) 消耗部品費の適用条件(2)	消耗部品なし				
	14) 名称(消耗部品)	-				
	15) 規格(消耗部品)	-				
M35065	農用トラクタ[乗用・ホイール型] 四輪駆動 67~88kw級(90~120PS)	1.000	時間	6,870	6,870	
P34029	軽油 パトロール給油	11.000	L	131	1,441	
R01022	運転手(一般)	0.200	人	30,294	6,059	
	合計				14,370	算出数量 1.000 各単位
	単価		各単位		14,370	
Y00001	単位					

事業名	草地畜産基盤整備事業 八森
工事名	八森草畜第6号工事

コード	名称	数量	単位	単価	金額	備考
	*** S単-20号 ***					
S16002	不整地運搬車[クロー型・ガンブ・全旋回式・排対型(1次)]※ 不整地運搬車[クロー型・ガンブ・全旋回式・排対型(1次)]※ 10~11t積, 運転1日当たり算出, 機械損料のみ, 交替制補正対象外		日		1,000 各単位	歩A 当たり算出
	1) 機械コード《単位が日のみ》 2) 機械損料算出区分 3) 運転1日当たり運転時間(T) 4) 運転日に対する供用日の割合(YC) 5) 単価計上区分 8) 燃料消費量(入力の場合) 9) 交替制作業補正区分	M28034 運転1日当たり算出 0.0 1.75 機械損料のみ 0.0 交替制補正対象外				
M28034	不整地運搬車[クロー型・ガンブ・全旋回式・排対型(1次)]※ 10~11t積	1.750	供用日	26,700	46,725	
	合計				46,725	算出数量 1,000 各単位
	単価		各単位		46,725	
Y00001	単位					
	*** S単-21号 ***					
S16002	ライムソワー (直装式) ライムソワー (直装式) 容量800L、作業幅 3.0m級, 運転1時間当たり算出, 機械損料のみ, , 交替制補正対象外		時間		1,000 各単位	歩A 当たり算出
	1) 機械コード《単位が日のみ》 2) 機械損料算出区分 3) 運転1日当たり運転時間(T) 4) 運転日に対する供用日の割合(YC) 5) 単価計上区分 8) 燃料消費量(入力の場合) 9) 交替制作業補正区分	M96002 運転1時間当たり算出 5.7 2.50 機械損料のみ 0.0 交替制補正対象外				
M96002	ライムソワー (直装式) 容量800L、作業幅 3.0m級	1.000	時間	1,220	1,220	
	合計				1,220	算出数量 1,000 各単位
	単価		各単位		1,220	
Y00001	単位					
	*** S単-22号 ***					
S16002	ブームスプレイヤー ブームスプレイヤー 搭乗式、1000Lクラス, 運転1時間当たり算出, 機械損料のみ, 交替 制補正対象外		時間		1,000 各単位	歩A 当たり算出
	1) 機械コード《単位が日のみ》 2) 機械損料算出区分 3) 運転1日当たり運転時間(T) 4) 運転日に対する供用日の割合(YC) 5) 単価計上区分 8) 燃料消費量(入力の場合) 9) 交替制作業補正区分	M96001 運転1時間当たり算出 5.7 2.50 機械損料のみ 0.0 交替制補正対象外				
M96001	ブームスプレイヤー 搭乗式、1000Lクラス	1.000	時間	1,760	1,760	
	合計				1,760	算出数量 1,000 各単位
	単価		各単位		1,760	
Y00001	単位					
	*** S単-23号 ***					
S16003	ブルドーザ [普通・排対型(1次)] ブルドーザ [普通・排対型(1次)] 21t級, 交替制補正対象外		供用日		1,000 供用日	歩A 当たり算出
	1) 機械コード《単位が供用日のみ》 2) 交替制作業補正区分	M01027 交替制補正対象外				

事業名	草地畜産基盤整備事業 八森
工事名	八森草畜第6号工事

コード	名称	数量	単位	単価	金額	備考
						夜間制約作業時間:0.0
M01027	ブルドーザ〔普通・排対型(1次)〕 21t級	1.000	供用日	22,300	22,300	
	合計				22,300	算出数量 1.000 供用日
	単価		供用日		22,300	
	*** S単-24号 ***					
S16003	バックホウ〔クローラ型・排対型(2014年規制)〕 バックホウ〔クローラ型・排対型(2014年規制)〕 標準バケット容量 山積0.8m3(平積0.6m3), 交替制補正対象外		供用日		1.000 供用日	歩A 当たり算出
	1)機械コード<<単位が供用日のみ>> 2)交替制作業補正区分	M02056				冬期補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0 時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0
M02056	バックホウ〔クローラ型・排対型(2014年規制)〕 標準バケット容量 山積0.8m3(平積0.6m3)	1.000	供用日	15,600	15,600	
	合計				15,600	算出数量 1.000 供用日
	単価		供用日		15,600	
	*** S単-25号 ***					
S19001	分解・組立・運搬費(重建設機械)		台		1.000 台	歩A 当たり算出
	分解・組立・運搬費(重建設機械) ブルドーザ(リッパ装置付含む),普通21t級以下,運搬~組立~分解~運搬,基地と現場の移動,,あり					冬期補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0 時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0
	1)機械区分 2)規格区分 3)移動区分 4)計上範囲 6)長期割引単価区分(賃料機械)	ブルドーザ(リッパ装置付含む) 普通21t級以下 基地と現場の移動 運搬~組立~分解~運搬 あり				
R01002	特殊作業員	2.800	人	30,702	85,966	
F01086	ラフレレンクレン〔油圧伸縮シブ型・低騒・排対型(2014)〕 最大吊上能力25t吊	2.100	日	52,400	110,040	
Y00004	運搬費等	1.550		196,006	303,809	
	合計				499,815	算出数量 1.000 台
	単価		台		499,815	
	*** S単-26号 ***					
S42111	埋設標識シート・地中埋設標識敷工		m		100.000 [各単位]	歩A 当たり算出
	埋設標識シート・地中埋設標識敷工 埋設標識シート,幅150mm、50m巻、2倍ボリエレンクロス,,					冬期補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0 時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0
	1)作業種別 3)規格 4)その他の埋設標識シート1.0m単価選択 5)地中埋設標1.0個当り単価の選択 6)その他の埋設シート又は埋設標の規格	埋設標識シート 幅150mm、50m巻、2倍ボリエレンクロス				
P39101	埋設物標示テープ 幅150mm 50m 2倍ボリエレンクロス	2.000	巻	9,400	18,800	
R01013	電工	0.400	人	27,234	10,894	
	合計				29,694	算出数量 100.000 [各単位]
	単価		[各単位]		297	
Y00001	埋設標識シート					
	*** S単-27号 ***					
SA0101	SP掘削		m3		1.000 m3	歩A 当たり算出
	SP掘削 土砂,オフカット,無し,無し,5,000m3未満,-,-,-					冬期補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0 時間的制約:なし
						豪雪補正:10% 超勤時間:0.0 週休:月単位 制約作業時間:0.0

事業名	草地畜産基盤整備事業 八森
工事名	八森草畜第6号工事

コード	名称	数量	単位	単価	金額	備考
				夜間制約作業時間:0.0		
	1)土質	土砂				
	2)施工方法	オープンカット				
	3)押土の有無	無し				
	4)障害の有無	無し				
	5)施工数量	5,000m3未満				
	6)火薬使用	-				
	7)破砕片除去の有無	-				
	8)集積押土の有無	-				
	単 価		m3		364.5	
	*** S単- 28号 ***					
SA0101	SP 掘削		m3		1.000 m3	歩A 当たり算出
	SP 掘削			冬期補正:なし	豪雪補正:10%	
	土砂,上記以外(小規模),-,-,標準,-,-,-			基本給時間:8.0	超勤時間:0.0	
				深夜時間:0.0	週休:月単位	
				時間的制約:なし	制約作業時間:0.0	
				夜間制約作業時間:0.0		
	1)土質	土砂				
	2)施工方法	上記以外(小規模)				
	3)押土の有無	-				
	4)障害の有無	-				
	5)施工数量	標準				
	6)火薬使用	-				
	7)破砕片除去の有無	-				
	8)集積押土の有無	-				
	単 価		m3		1,423	
	*** S単- 29号 ***					
SA0102	SP 積込(ルーズ)		m3		1.000 m3	歩A 当たり算出
	SP 積込(ルーズ)			冬期補正:なし	豪雪補正:10%	
	土砂,土量50,000m3未満			基本給時間:8.0	超勤時間:0.0	
				深夜時間:0.0	週休:月単位	
				時間的制約:なし	制約作業時間:0.0	
				夜間制約作業時間:0.0		
	1)土質	土砂				
	2)作業内容	土量50,000m3未満				
	単 価		m3		265.3	
	*** S単- 30号 ***					
SA0141	SP 路体(築堤)盛土・埋戻		m3		1.000 m3	歩A 当たり算出
	SP 路体(築堤)盛土・埋戻			冬期補正:なし	豪雪補正:10%	
	4.0m以上,20,000m3未満,無し,あり			基本給時間:8.0	超勤時間:0.0	
				深夜時間:0.0	週休:月単位	
				時間的制約:なし	制約作業時間:0.0	
				夜間制約作業時間:0.0		
	1)施工幅員	4.0m以上				
	2)施工数量	20,000m3未満				
	3)障害の有無	無し				
	4)長期割引単価区分	あり				
	単 価		m3		260.6	
	*** S単- 31号 ***					
SA0151	SP 基面整正		m <sup>2</sup>		1.000 m <sup>2</sup>	歩A 当たり算出
	SP 基面整正			冬期補正:なし	豪雪補正:10%	
	基面整正			基本給時間:8.0	超勤時間:0.0	
				深夜時間:0.0	週休:月単位	
				時間的制約:なし	制約作業時間:0.0	
				夜間制約作業時間:0.0		
	1)整形区分	基面整正				
	単 価		m <sup>2</sup>		452.9	

事業名	草地畜産基盤整備事業 八森
工事名	八森草畜第6号工事

コード	名称	数量	単位	単価	金額	備考
	*** S単- 32号 ***					
SA0152	SP 法面整形		m <sup>2</sup>		1.000 m <sup>2</sup>	歩A 当たり算出
	SP 法面整形 切土部, -, 無し, い質土, 砂及び砂質土, 粘性土, なし					冬期補正: なし 基本給時間: 8.0 深夜時間: 0.0 時間的制約: なし 夜間制約作業時間: 0.0
						豪雪補正: 10% 超勤時間: 0.0 週休: 月単位 制約作業時間: 0.0
	1) 整形箇所 2) 法面締固めの有無 3) 現場制約の有無 4) 土質 5) 長期割引単価区分	切土部 - 無し い質土, 砂及び砂質土, 粘性土 なし				
	単 価		m <sup>2</sup>		960	
	*** S単- 33号 ***					
SA0161	SP 整地		m <sup>3</sup>		1.000 m <sup>3</sup>	歩A 当たり算出
	SP 整地 敷均し(ルズ), 標準(10,000m <sup>3</sup> 未満), 無し, なし					冬期補正: なし 基本給時間: 8.0 深夜時間: 0.0 時間的制約: なし 夜間制約作業時間: 0.0
						豪雪補正: 10% 超勤時間: 0.0 週休: 月単位 制約作業時間: 0.0
	1) 作業区分 2) 施工数量 3) 障害の有無 4) 長期割引単価区分	敷均し(ルズ) 標準(10,000m <sup>3</sup> 未満) 無し なし				
	単 価		m <sup>3</sup>		142.7	
	*** S単- 34号 ***					
SA0301	SP 基礎碎石		m <sup>2</sup>		1.000 m <sup>2</sup>	歩A 当たり算出
	SP 基礎碎石 7.5cmを超え12.5cm以下, 計上する, あり, 再生クラッシャラン RC-40 40~0mm					冬期補正: なし 基本給時間: 8.0 深夜時間: 0.0 時間的制約: なし 夜間制約作業時間: 0.0
						豪雪補正: 10% 超勤時間: 0.0 週休: 月単位 制約作業時間: 0.0
	1) 碎石の厚さ 2) 碎石の計上 3) 長期割引単価区分 4) 規格区分	7.5cmを超え12.5cm以下 計上する あり 再生クラッシャラン RC-40 40~0mm				
	単 価		m <sup>2</sup>		1,528	
	*** S単- 35号 ***					
SA0301	SP 基礎碎石		m <sup>2</sup>		1.000 m <sup>2</sup>	歩A 当たり算出
	SP 基礎碎石 12.5cmを超え17.5cm以下, 計上する, あり, 再生クラッシャラン RC-40 40~0mm					冬期補正: なし 基本給時間: 8.0 深夜時間: 0.0 時間的制約: なし 夜間制約作業時間: 0.0
						豪雪補正: 10% 超勤時間: 0.0 週休: 月単位 制約作業時間: 0.0
	1) 碎石の厚さ 2) 碎石の計上 3) 長期割引単価区分 4) 規格区分	12.5cmを超え17.5cm以下 計上する あり 再生クラッシャラン RC-40 40~0mm				
	単 価		m <sup>2</sup>		1,717	
	*** S単- 36号 ***					
SA0311	SP コンクリート		m <sup>3</sup>		1.000 m <sup>3</sup>	歩A 当たり算出
	SP コンクリート 小型構造物, パック材(クレーン機能付)打設, 計上する, -, 一般養生, -, -, -, あり, 18-8-40(高炉B) W/C65%					冬期補正: なし 基本給時間: 8.0 深夜時間: 0.0 時間的制約: なし 夜間制約作業時間: 0.0
						豪雪補正: 10% 超勤時間: 0.0 週休: 月単位 制約作業時間: 0.0
	1) 構造物種別 2) 打設工法	小型構造物 パック材(クレーン機能付)打設				

事業名	草地畜産基盤整備事業 八森
工事名	八森草畜第6号工事

コード	名称	数量	単位	単価	金額	備考
	3)コンクリートの計上	計上する				
	4)設計日打設置量	-				
	5)養生工の種類	一般養生				
	6)圧送管延長距離区分	-				
	7)現場内小運搬の有無	-				
	8)打設高さ、水平打設距離	-				
	9)長期割引単価区分	あり				
	10)規格区分	18-8-40(高炉B) W/C65%				
	単 価		m3		37,200	
	*** S単- 37号 ***					
SA0311	SP コンクリート		m3		1,000 m3	歩A 当たり算出
	SP コンクリート 無筋・鉄筋構造物,コンクリートポンプ車打設,計上する,10m3以上100m3未満, 一般養生,60m以下,-,-,-,21-8-40(高炉B) W/C60%			冬期補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0 時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	豪雪補正:10% 超勤時間:0.0 週休:月単位 制約作業時間:0.0	
	1)構造物種別	無筋・鉄筋構造物				
	2)打設工法	コンクリートポンプ車打設				
	3)コンクリートの計上	計上する				
	4)設計日打設置量	10m3以上100m3未満				
	5)養生工の種類	一般養生				
	6)圧送管延長距離区分	60m以下				
	7)現場内小運搬の有無	-				
	8)打設高さ、水平打設距離	-				
	10)規格区分	21-8-40(高炉B) W/C60%				
	単 価		m3		26,840	
	*** S単- 38号 ***					
SA0312	SP 型枠		m <sup>2</sup>		1,000 m <sup>2</sup>	歩A 当たり算出
	SP 型枠 一般型枠,小型構造物			冬期補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0 時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	豪雪補正:10% 超勤時間:0.0 週休:月単位 制約作業時間:0.0	
	1)型枠の種類	一般型枠				
	2)構造物の種類	小型構造物				
	単 価		m <sup>2</sup>		10,050	
	*** S単- 39号 ***					
SA0312	SP 型枠		m <sup>2</sup>		1,000 m <sup>2</sup>	歩A 当たり算出
	SP 型枠 一般型枠,鉄筋・無筋構造物			冬期補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0 時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	豪雪補正:10% 超勤時間:0.0 週休:月単位 制約作業時間:0.0	
	1)型枠の種類	一般型枠				
	2)構造物の種類	鉄筋・無筋構造物				
	単 価		m <sup>2</sup>		11,260	
	*** S単- 40号 ***					
SA0331	SP 目地板		m <sup>2</sup>		1,000 m <sup>2</sup>	歩A 当たり算出
	SP 目地板 30m2未満,計上する,目地板(瀝青質板) t=10mm			冬期補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0 時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	豪雪補正:10% 超勤時間:0.0 週休:月単位 制約作業時間:0.0	
	1)1工事当り使用量	30m2未満				
	2)目地板の計上	計上する				
	3)規格区分	目地板(瀝青質板) t=10mm				
	単 価		m <sup>2</sup>		6,007	

事業名	草地畜産基盤整備事業 八森
工事名	八森草畜第6号工事

コード	名称(規格)	数量	単位	単価	金額	備考
F08013	バック材[クロー型・超低・排対型(～2014)] バケツ容量0.5m3		日	6,760		
F96001	特殊排土板(レーキ)		日	13,000		
F96002	ディスクハロー オフセット24×24枚		日	15,000		
F96003	ケンブリッジローラー 作業幅2.7m級		日	15,000		
M96001	ブームスプレイヤー 搭乗式、1000Lクラス		時間	1,760		
M96002	ライムソウ(直装式) 容量800L、作業幅 3.0m級		時間	1,220		
P07004	水道用ポリエチレン管(2層管) 1種 径25		m	253		
P39101	埋設物標示テープ 幅150mm 50m 2倍ポリエチレンクロス		巻	9,400		
P41244	ダイヤモンドビット(コンクリート削孔用) φ64.7		個	16,900		
P96001	除草剤 ラウンドアップマックスロード		L	4,810		
P96002	ようりん 砂状、窒素分20%、7Mカリ分46%		ton	180,200		
P96003	高度化成肥料 N:P:K=17:17:17		ton	206,100		
P96004	オーチャードグラス パッカス		kg	2,460		
P96005	ペレニアルライグラス フレンド		kg	1,750		
P96006	シロクロローバー フィア		kg	2,410		
P96007	本柱(外柵用) t2.3, w60, h37, L1800mm, パブトロック4個付き		本	4,300		
P96008	本柱(内柵用) t2.3, w60, h37, L1800mm, パブトロック3個付き		本	3,900		
P96009	支柱 t2.3, φ38.1, L1200mm, t2.3, w60, h37, L600mm		組	3,310		
P96010	遮断柵門扉 主力柱式、4m幅、4段用		組	39,600		
P96011	遮断柵門扉 主力柱式、4m幅、3段用		組	39,600		
P96012	主力柱 t2.3×60×60×L2000mm		本	5,720		
P96013	主力柱アーチ 2.3×60×60		本	18,000		
P96014	横鋼 t2.0×70×33mm		m	3,400		
P96015	横鋼(R付) t2.0×70×33mm		m	4,100		
P96016	DPボルト		個	260		
P96017	ジョイント(直用)		個	1,100		
P96018	ジョイント(コーナー用)		個	3,400		
P96019	ジョイント(特コーナー用)		個	3,900		
P96020	DPキャップ		個	130		
P96021	スライディングゲート		台	198,000		
P96022	門扉(R-3型) 片開き3m		基	90,000		
P96023	門扉(R-2-2型) 両開き4m		基	154,000		
P96024	門扉(1M型)		基	50,000		
P96025	門扉(2M型)		基	55,000		
P96026	馬栓棒		本	1,470		
P96027	馬栓棒止金具		個	1,620		
P96028	溶接金網 6.0×150×150		m <sup>2</sup>	878		
P96029	柵水槽(柵、止め金具込み)		台	680,000		
P96030	バルブボックス SSV100B		個	1,470		
P96031	水抜栓 MT-II 25*0.8		本	22,900		
P96032	SPジョイント 分止水栓用ジョイント25		個	3,710		
P96033	SPジョイント エルボー25		個	7,310		
P96034	浸透マス OK-K		組	3,760		

事業名	草地畜産基盤整備事業 八森
工事名	八森草畜第6号工事

コード	名称(規格)	数量	単位	単価	金額	備考
*** T単-1号 ***						
T00001	除草剤散布		ha		1,000	歩A 当たり算出
P96001	除草剤 ラウンドアップマックスロード	5.100	L	4,810	24,531	
S16001	農用トラクタ[乗用・ホイール型] 四輪駆動 67~88kw級(90~120PS),, 運転1時間当たり算出, 機械損料等+燃料 + 運転労務, 軽油	0.190	時間	14,370	2,730	S単 19号
S16002	ブームスプレイヤー 搭乗式、1000Lクラス,, 運転1時間当たり算出, 機械損料のみ,, 交替制補正対象外	0.190	時間	1,760	334	S単 22号
	合 計				27,595	算出数量 1.000 ha
	単 価		ha		27,595	
*** T単-2号 ***						
T00002	耕起		ha		1,000	歩A 当たり算出
S16003	ブルドーザ[普通・排対型(1次)] 21t級, 交替制補正対象外	1.904	供用日	22,300	42,459	S単 23号
S02124	運転手(特殊)	1.871	人	35,088	65,650	S単 13号
P34029	軽油 バトロ-給油	284.419	L	131	37,259	
S02112	特殊排土板(レーキ)	1.205	日	13,000	15,665	S単 7号
S16003	バックホ[クロー型・排対型(2014年規制)] 標準バケット容量 山積0.8m3(平積0.6m3), 交替制補正対象外	0.500	供用日	15,600	7,800	S単 24号
S16002	不整地運搬車[クロー型・タンク・全旋回式・排対型(1次)]※ , 10~11t積, 運転1日当たり算出, 機械損料のみ,, 交替制補正対象外	0.583	日	46,725	27,241	S単 20号
	合 計				196,074	算出数量 1.000 ha
	単 価		ha		196,074	
*** T単-3号 ***						
T00003	砕土攪拌		ha		1,000	歩A 当たり算出
	1回掛け					
S16003	ブルドーザ[普通・排対型(1次)] 21t級, 交替制補正対象外	0.790	供用日	22,300	17,617	S単 23号
S02124	運転手(特殊)	0.500	人	35,088	17,544	S単 13号
P34029	軽油 バトロ-給油	60.000	L	131	7,860	
S02112	ディスクハロー オフセット24×24枚	0.500	日	15,000	7,500	S単 8号
	合 計				50,521	算出数量 1.000 ha
	単 価		ha		50,521	
*** T単-4号 ***						
T00004	砕土攪拌		ha		1,000	歩A 当たり算出
	2回掛け					
S16003	ブルドーザ[普通・排対型(1次)] 21t級, 交替制補正対象外	1.317	供用日	22,300	29,369	S単 23号
S02124	運転手(特殊)	0.833	人	35,088	29,228	S単 13号
P34029	軽油 バトロ-給油	100.000	L	131	13,100	
S02112	ディスクハロー オフセット24×24枚	0.833	日	15,000	12,495	S単 8号
	合 計				84,192	算出数量 1.000 ha
	単 価		ha		84,192	

事業名	草地畜産基盤整備事業 八森
工事名	八森草畜第6号工事

コード	名称(規格)	数量	単位	単価	金額	備考
	*** T単-5号 ***					
T00006	整地鎮圧		ha		1,000	歩A 当たり算出
	1回掛け					
S16003	ブルドーザ〔普通・排対型(1次)〕 21t級, 交替制補正対象外	0.564	供用日	22,300	12,577	S単 23号
S02124	運転手(特殊)	0.357	人	35,088	12,526	S単 13号
P34029	軽油					
	バトロ-給油	32.143	L	131	4,211	
S02112	ケンブリッジローラー 作業幅2.7m級	0.357	日	15,000	5,355	S単 9号
	合計				34,669	算出数量 1,000 ha
	単価		ha		34,669	
	*** T単-6号 ***					
T00007	土壌改良材機械散布(11-2)		ha		1,000	歩A 当たり算出
	炭酸カルシウム					
PQU002	炭酸カルシウム 7%かり53%	1.200	ton	20,000	24,000	
S02124	運転手(特殊)	0.220	人	35,088	7,719	S単 13号
P34029	軽油					
	バトロ-給油	13.000	L	131	1,703	
S16001	農用トラクタ〔乗用・ホイ-ル型〕 四輪駆動 67~88kw級(90~120PS), 運転1時間当たり算出, 機械損料等のみ,	1.100	時間	6,870	7,557	S単 18号
S16002	ライムソフ- (直装式) 容量800L、作業幅 3.0m級, 運転1時間当たり算出, 機械損料のみ, 交替制補 正対象外	1.100	時間	1,220	1,342	S単 21号
S02115	土木一般世話役	0.200	人	36,210	7,242	S単 10号
S02115	普通作業員	0.770	人	22,644	17,436	S単 11号
	合計				66,999	算出数量 1,000 ha
	単価		ha		66,999	
	*** T単-7号 ***					
T00008	土壌改良材機械散布(15-1北東、15-1南西、15-3)		ha		1,000	歩A 当たり算出
	炭酸カルシウム					
PQU002	炭酸カルシウム 7%かり53%	0.900	ton	20,000	18,000	
S02124	運転手(特殊)	0.240	人	35,088	8,421	S単 13号
P34029	軽油					
	バトロ-給油	14.000	L	131	1,834	
S16001	農用トラクタ〔乗用・ホイ-ル型〕 四輪駆動 67~88kw級(90~120PS), 運転1時間当たり算出, 機械損料等のみ,	1.200	時間	6,870	8,244	S単 18号
S16002	ライムソフ- (直装式) 容量800L、作業幅 3.0m級, 運転1時間当たり算出, 機械損料のみ, 交替制補 正対象外	1.200	時間	1,220	1,464	S単 21号
S02115	土木一般世話役	0.220	人	36,210	7,966	S単 10号
S02115	普通作業員	0.840	人	22,644	19,021	S単 11号
	合計				64,950	算出数量 1,000 ha
	単価		ha		64,950	
	*** T単-8号 ***					
T00009	土壌改良材機械散布(15-2東)		ha		1,000	歩A 当たり算出
	炭酸カルシウム					
PQU002	炭酸カルシウム 7%かり53%	0.900	ton	20,000	18,000	
S02124	運転手(特殊)	0.200	人	35,088	7,018	S単 13号

事業名	草地畜産基盤整備事業 八森
工事名	八森草畜第6号工事

コード	名称(規格)	数量	単位	単価	金額	備考
P34029	軽油 バトロ#給油	12.000	L	131	1,572	
S16001	農用トラクタ[乗用・ホイール型] 四輪駆動 67~88kw級(90~120PS), 運転1時間当たり算出, 機械損料等のみ,	1.000	時間	6,870	6,870	S単 18号
S16002	ライムソフター(直装式) 容量800L、作業幅 3.0m級., 運転1時間当たり算出, 機械損料のみ., 交替制補 正対象外	1.000	時間	1,220	1,220	S単 21号
S02115	土木一般世話役	0.180	人	36,210	6,518	S単 10号
S02115	普通作業員	0.700	人	22,644	15,851	S単 11号
	合計				57,049	算出数量 1.000 ha
	単価		ha		57,049	
	*** T単- 9号 ***					
T00017	土壌改良材機械散布(11-2)		ha		1.000 ha	歩A 当たり算出
	ようりん					
P96002	ようりん 砂状、リン酸分20%、7Mカリ分46%	1.400	ton	180,200	252,280	
S02124	運転手(特殊)	0.220	人	35,088	7,719	S単 13号
P34029	軽油 バトロ#給油	13.000	L	131	1,703	
S16001	農用トラクタ[乗用・ホイール型] 四輪駆動 67~88kw級(90~120PS), 運転1時間当たり算出, 機械損料等のみ,	1.100	時間	6,870	7,557	S単 18号
S16002	ライムソフター(直装式) 容量800L、作業幅 3.0m級., 運転1時間当たり算出, 機械損料のみ., 交替制補 正対象外	1.100	時間	1,220	1,342	S単 21号
S02115	土木一般世話役	0.200	人	36,210	7,242	S単 10号
S02115	普通作業員	0.770	人	22,644	17,436	S単 11号
	合計				295,279	算出数量 1.000 ha
	単価		ha		295,279	
	*** T単- 10号 ***					
T00018	土壌改良材機械散布(15-1北東、15-1南西、15-3)		ha		1.000 ha	歩A 当たり算出
	ようりん					
P96002	ようりん 砂状、リン酸分20%、7Mカリ分46%	1.200	ton	180,200	216,240	
S02124	運転手(特殊)	0.240	人	35,088	8,421	S単 13号
P34029	軽油 バトロ#給油	14.000	L	131	1,834	
S16001	農用トラクタ[乗用・ホイール型] 四輪駆動 67~88kw級(90~120PS), 運転1時間当たり算出, 機械損料等のみ,	1.200	時間	6,870	8,244	S単 18号
S16002	ライムソフター(直装式) 容量800L、作業幅 3.0m級., 運転1時間当たり算出, 機械損料のみ., 交替制補 正対象外	1.200	時間	1,220	1,464	S単 21号
S02115	土木一般世話役	0.220	人	36,210	7,966	S単 10号
S02115	普通作業員	0.840	人	22,644	19,021	S単 11号
	合計				263,190	算出数量 1.000 ha
	単価		ha		263,190	
	*** T単- 11号 ***					
T00019	土壌改良材機械散布(15-2東)		ha		1.000 ha	歩A 当たり算出
	ようりん					
P96002	ようりん 砂状、リン酸分20%、7Mカリ分46%	1.200	ton	180,200	216,240	
S02124	運転手(特殊)	0.220	人	35,088	7,719	S単 13号
P34029	軽油 バトロ#給油	13.000	L	131	1,703	

事業名	草地畜産基盤整備事業 八森
工事名	八森草畜第6号工事

コード	名称(規格)	数量	単位	単価	金額	備考
S16001	農用トラクタ[乗用・ホイール型] 四輪駆動 67～88kw級(90～120PS), 運転1時間当たり算出, 機械損料等のみ,	1.100	時間	6,870	7,557	S単 18号
S16002	ライムソワー(直装式) 容量800L、作業幅 3.0m級,, 運転1時間当たり算出, 機械損料のみ,, 交替制補 正対象外	1.100	時間	1,220	1,342	S単 21号
S02115	土木一般世話役	0.200	人	36,210	7,242	S単 10号
S02115	普通作業員	0.770	人	22,644	17,436	S単 11号
	合計				259,239	算出数量 1.000 ha
	単価		ha		259,239	
	*** T単- 12号 ***					
T00026	土壌改良材機械散布 (11-2、15-2東、16-1北)		ha		1.000 ha	歩A 当たり算出
	高度化成肥料、種子					
P96003	高度化成肥料 N:P:K=17:17:17	0.300	ton	206,100	61,830	
P96004	オーチャードグラス バックス	18.400	kg	2,460	45,264	
P96005	ペレニアルライグラス フレンド	8.200	kg	1,750	14,350	
P96006	シロクローバー フィア	3.100	kg	2,410	7,471	
S02124	運転手(特殊)	0.180	人	35,088	6,316	S単 13号
P34029	軽油 パトロール給油	11.000	L	131	1,441	
S16001	農用トラクタ[乗用・ホイール型] 四輪駆動 67～88kw級(90～120PS), 運転1時間当たり算出, 機械損料等のみ,	0.900	時間	6,870	6,183	S単 18号
S16002	ライムソワー(直装式) 容量800L、作業幅 3.0m級,, 運転1時間当たり算出, 機械損料のみ,, 交替制補 正対象外	0.900	時間	1,220	1,098	S単 21号
S02115	土木一般世話役	0.160	人	36,210	5,794	S単 10号
S02115	普通作業員	0.630	人	22,644	14,266	S単 11号
	合計				164,013	算出数量 1.000 ha
	単価		ha		164,013	
	*** T単- 13号 ***					
T00029	土壌改良材機械散布 (その他牧区)		ha		1.000 ha	歩A 当たり算出
	高度化成肥料、種子					
P96003	高度化成肥料 N:P:K=17:17:17	0.300	ton	206,100	61,830	
P96004	オーチャードグラス バックス	18.400	kg	2,460	45,264	
P96005	ペレニアルライグラス フレンド	8.200	kg	1,750	14,350	
P96006	シロクローバー フィア	3.100	kg	2,410	7,471	
S02124	運転手(特殊)	0.200	人	35,088	7,018	S単 13号
P34029	軽油 パトロール給油	12.000	L	131	1,572	
S16001	農用トラクタ[乗用・ホイール型] 四輪駆動 67～88kw級(90～120PS), 運転1時間当たり算出, 機械損料等のみ,	1.000	時間	6,870	6,870	S単 18号
S16002	ライムソワー(直装式) 容量800L、作業幅 3.0m級,, 運転1時間当たり算出, 機械損料のみ,, 交替制補 正対象外	1.000	時間	1,220	1,220	S単 21号
S02115	土木一般世話役	0.180	人	36,210	6,518	S単 10号
S02115	普通作業員	0.700	人	22,644	15,851	S単 11号
	合計				167,964	算出数量 1.000 ha
	単価		ha		167,964	
	*** T単- 14号 ***					



事業名	草地畜産基盤整備事業 八森
工事名	八森草畜第6号工事

コード	名称(規格)	数量	単位	単価	金額	備考
	特殊排土板 (レーキ)					
F96001			日	13,000		S単 7号
	ディスクハロー					
F96002	オフセット24×24枚		日	15,000		S単 8号
	ケンブリッジローラー					
F96003	作業幅2.7m級		日	15,000		S単 9号
	ブームスプレイヤー					
M96001	搭乗式、1000Lクラス		時間	1,760		S単 22号
	ライムソワー (直装式)					
M96002	容量800L、作業幅 3.0m級		時間	1,220		S単 21号
	除草剤					
P96001	ラウンドアップマックスロード ようりん		L	4,810		T単 1号
	砂状、リン酸分20%、7#カリ分46%		ton	180,200		T単 9号
	高度化成肥料					
P96003	N:P:K=17:17:17		ton	206,100		T単 12号
	オーチャードグラス					
P96004	バックラス		kg	2,460		T単 12号
	ペレニアルライグラス					
P96005	フレンド		kg	1,750		T単 12号
	シロクロローバー					
P96006	フィア		kg	2,410		T単 12号
	本柱 (外柵用)					
P96007	t2.3, w60, h37, L1800mm, パブトロック4個付き		本	4,300		B単 53号
	本柱 (内柵用)					
P96008	t2.3, w60, h37, L1800mm, パブトロック3個付き		本	3,900		B単 54号
	支柱					
P96009	t2.3, φ38.1, L1200mm、t2.3, w60, h37, L600mm		組	3,310		B単 53号
	遮断柵門扉					
P96010	主力柱式、4m幅、4段用		組	39,600		B単 60号
	遮断柵門扉					
P96011	主力柱式、4m幅、3段用		組	39,600		B単 61号
	主力柱					
P96012	t2.3×60×60×L2000mm		本	5,720		B単 65号
	主力柱アーチ					
P96013	2.3×60×60		本	18,000		B単 65号
	横鋼					
P96014	t2.0×70×33mm		m	3,400		B単 65号
	横鋼 (R付)					
P96015	t2.0×70×33mm		m	4,100		B単 65号
	DPボルト					
P96016			個	260		B単 65号
	ジョイント (直用)					
P96017			個	1,100		B単 65号
	ジョイント (コーナー用)					
P96018			個	3,400		B単 65号
	ジョイント (特コーナー用)					
P96019			個	3,900		B単 65号
	DPキャップ					
P96020			個	130		B単 65号
	スライディングゲート					
P96021			台	198,000		B単 65号
	門扉 (R-3型)					
P96022	片開き3m		基	90,000		B単 65号
	門扉 (R-2-2型)					
P96023	両開き4m		基	154,000		B単 65号
	門扉 (1M型)					
P96024			基	50,000		B単 65号
	門扉 (2M型)					
P96025			基	55,000		B単 65号
	馬栓棒					
P96026			本	1,470		B単 65号
	馬栓棒止金具					
P96027			個	1,620		B単 65号
	溶接金網					
P96028	6.0×150×150		m <sup>2</sup>	878		B単 64号
	柵水槽 (柵、止め金具込み)					
P96029			台	680,000		B単 71号
	バルブボックス					
P96030	SSV100B		個	1,470		B単 71号
	水抜栓					
P96031	MT-II 25*0.8		本	22,900		B単 71号
	SPジョイント					
P96032	分止水栓用ジョイント25		個	3,710		B単 71号
	SPジョイント					
P96033	エルボー-25		個	7,310		B単 71号
	浸透マス					
P96034	OK-K		組	3,760		B単 71号