



誰もが住んでみたい村に
農業農村整備

令和8年度
草地畜産基盤整備事業
八森
八森草畜第7号工事
農公社第2号

積算書

(当初)

本積算書は、あおり農業支援センター以外の者の権利を含む場合があるため、ダウンロードを行った個人又は法人における1次利用に限るものとし、有償無償に関わらず「第三者への提供行為」を行わないこと。

事業名	草地畜産基盤整備事業 八森
工事名	八森草畜第7号工事

項目名	数量	単位	金額	備考
1 工事価格			51,660,000	
2 ・工事原価			43,234,000	
3 純工事費			32,156,000	
4 ・ ・直接工事費			27,029,000	
5 ・ ・ ・直接工事費 (仮設工を除く)	1.000	式	27,029,000	
6 ・ ・ ・直接工事費 (仮設工)	1.000	式	0	
7 ・ ・間接工事費			16,205,000	
8 ・ ・ ・共通仮設費			5,127,000	
9 ・ ・ ・ ・事業損失防止施設費	1.000	式	0	
10 ・ ・ ・ ・運搬費～営繕費等				
(4+9+25+26+31+34-36-37-38) × ((標準値*N035)*N026*N030*N041)				
27,029,000 × ((11.280*1.200)*1.000*1.040*1.000)	14.080	%	3,806,000	
11 ・ ・ ・ ・運搬費	1.000	式	1,000,000	
12 ・ ・ ・ ・準備費	1.000	式	0	
13 ・ ・ ・ ・安全費	1.000	式	0	
14 ・ ・ ・ ・役務費	1.000	式	0	
15 ・ ・ ・ ・技術管理費	1.000	式	0	
16 ・ ・ ・ ・営繕費等	1.000	式	0	
17 ・ ・ ・ ・現場環境改善費			321,000	
18 ・ ・ ・ ・ ・現場環境改善費 (率計上)				
(4+25+32-33) × (標準値)				
27,029,000 × (1.190)	1.190	%	321,000	
19 ・ ・ ・ ・ ・現場環境改善費 (積上)	1.000	式	0	
20 ・ ・ ・現場管理費			11,078,000	
21 ・ ・ ・ ・現場管理費 (率計上)				
(4+8+25+26+27+30-36-38) × ((標準値*N035)*N027*N030*N042+N031+N032-N033)				
32,156,000 × ((29.660*1.100)*1.000*1.050*1.000+0.190+0.000-0.000)	34.450	%	11,078,000	
22 ・ ・ ・ ・現場管理費 (積上)	1.000	式	0	
23 ・ ・ ・ ・現場管理費 (一般管理費率対象外)	1.000	式	0	
24 ・ ・ ・工期延長等に伴う現場維持等の費用	1.000	式	0	
25 ・ ・官貸額 (直工)	1.000	式	0	
26 ・ ・官貸額 (事業損失防止)	1.000	式	0	
27 ・ ・官貸額 (直工・事業損失防止除く)	1.000	式	0	
28 ・一般管理費等				
(4+7-23-36-38) × (標準値*N002+保証費率)				
43,234,000 × (18.910*1.000+0.04)=8,192,000	18.950	%	8,187,000	
29 ・一括計上価格	1.000	式	239,000	
30 支給品費			0	
31 支給品費 (直工・事業損失防止)			0	
32 支給品費 (直工)			0	

事業名	草地畜産基盤整備事業 八森
工事名	八森草畜第7号工事

名称(規格)	数量	単位	単価	金額	備考
直接工事費(仮設工を除く)				27,029,000	
・草地整備改良工	1.000	式		9,684,000	
・・草地整備改良工 16-1北	1.000	式		962,000	
000001 耕起	0.990	ha	196,074	194,113	歩A・単A B単 1号
000002 砕土攪拌 1回掛け	0.990	ha	50,521	50,016	歩A・単A B単 2号
000003 土壌改良材機械散布 炭酸カルシウム	0.990	ha	80,950	80,141	歩A・単A B単 3号
000004 砕土攪拌 2回掛け	0.990	ha	84,192	83,350	歩A・単A B単 4号
000005 整地鎮圧 1回目	0.990	ha	34,669	34,322	歩A・単A B単 5号
000006 除草剤散布	0.990	ha	27,595	27,319	歩A・単A B単 6号
000007 土壌改良材機械散布 ようりん	0.990	ha	299,230	296,238	歩A・単A B単 7号
000008 施肥・播種(土壌改良材機械散布) 高度化成肥料、種子	0.990	ha	164,013	162,373	歩A・単A B単 8号
000009 整地鎮圧 2回目	0.990	ha	34,669	34,322	歩A・単A B単 9号
合 計				962,194	
・・草地整備改良工 16-1北-2	1.000	式		686,000	
000010 耕起	0.700	ha	196,074	137,252	歩A・単A B単 10号
000011 砕土攪拌 1回掛け	0.700	ha	50,521	35,365	歩A・単A B単 11号
000012 土壌改良材機械散布 炭酸カルシウム	0.700	ha	85,021	59,515	歩A・単A B単 12号
000013 砕土攪拌 2回掛け	0.700	ha	84,192	58,934	歩A・単A B単 13号
000014 整地鎮圧 1回目	0.700	ha	34,669	24,268	歩A・単A B単 14号
000015 除草剤散布	0.700	ha	27,595	19,317	歩A・単A B単 15号
000016 土壌改良材機械散布 ようりん	0.700	ha	299,230	209,461	歩A・単A B単 16号
000017 施肥・播種(土壌改良材機械散布) 高度化成肥料、種子	0.700	ha	167,964	117,575	歩A・単A B単 17号
000018 整地鎮圧 2回目	0.700	ha	34,669	24,268	歩A・単A B単 18号
合 計				685,955	
・・草地整備改良工 16-2	1.000	式		1,506,000	
000019 耕起	1.530	ha	196,074	299,993	歩A・単A B単 19号
000020 砕土攪拌 1回掛け	1.530	ha	50,521	77,297	歩A・単A B単 20号
000021 土壌改良材機械散布 炭酸カルシウム	1.530	ha	85,021	130,082	歩A・単A B単 21号
000022 砕土攪拌 2回掛け	1.530	ha	84,192	128,814	歩A・単A B単 22号
000023 整地鎮圧 1回目	1.530	ha	34,669	53,044	歩A・単A B単 23号
000024 除草剤散布	1.530	ha	27,595	42,220	歩A・単A B単 24号
000025 土壌改良材機械散布 ようりん	1.530	ha	303,301	464,051	歩A・単A B単 25号
000026 施肥・播種(土壌改良材機械散布) 高度化成肥料、種子	1.530	ha	167,964	256,985	歩A・単A B単 26号
000027 整地鎮圧 2回目	1.530	ha	34,669	53,044	歩A・単A B単 27号
合 計				1,505,530	
・・草地整備改良工 16-3	1.000	式		2,055,000	
000028 耕起	2.080	ha	196,074	407,834	歩A・単A B単 28号
000029 砕土攪拌 1回掛け	2.080	ha	50,521	105,084	歩A・単A B単 29号
000030 土壌改良材機械散布 炭酸カルシウム	2.080	ha	88,973	185,064	歩A・単A B単 30号
000031 砕土攪拌 2回掛け	2.080	ha	84,192	175,119	歩A・単A B単 31号

事業名	草地畜産基盤整備事業 八森
工事名	八森草畜第7号工事

名称(規格)	数量	単位	単価	金額	備考
000032 整地鎮圧 1回目	2.080	ha	34,669	72,112	歩A・単A B単 32号
000033 除草剤散布	2.080	ha	27,595	57,398	歩A・単A B単 33号
000034 土壌改良材機械散布 ようりん	2.080	ha	303,301	630,866	歩A・単A B単 34号
000035 施肥・播種(土壌改良材機械散布) 高度化成肥料、種子	2.080	ha	167,964	349,365	歩A・単A B単 35号
000036 整地鎮圧 2回目	2.080	ha	34,669	72,112	歩A・単A B単 36号
合 計				2,054,954	
・・草地整備改良工 16-4	1.000	式		2,048,000	
000037 耕起	2.090	ha	196,074	409,795	歩A・単A B単 37号
000038 砕土攪拌 1回掛け	2.090	ha	50,521	105,589	歩A・単A B単 38号
000039 土壌改良材機械散布 炭酸カルシウム	2.090	ha	85,021	177,694	歩A・単A B単 39号
000040 砕土攪拌 2回掛け	2.090	ha	84,192	175,961	歩A・単A B単 40号
000041 整地鎮圧 1回目	2.090	ha	34,669	72,458	歩A・単A B単 41号
000042 除草剤散布	2.090	ha	27,595	57,674	歩A・単A B単 42号
000043 土壌改良材機械散布 ようりん	2.090	ha	299,230	625,391	歩A・単A B単 43号
000044 施肥・播種(土壌改良材機械散布) 高度化成肥料、種子	2.090	ha	167,964	351,045	歩A・単A B単 44号
000045 整地鎮圧 2回目	2.090	ha	34,669	72,458	歩A・単A B単 45号
合 計				2,048,065	
・・草地整備改良工 16-5北	1.000	式		1,128,000	
000046 耕起	1.180	ha	196,074	231,367	歩A・単A B単 46号
000047 砕土攪拌 1回掛け	1.180	ha	50,521	59,615	歩A・単A B単 47号
000048 土壌改良材機械散布 炭酸カルシウム	1.180	ha	76,999	90,859	歩A・単A B単 48号
000049 砕土攪拌 2回掛け	1.180	ha	84,192	99,347	歩A・単A B単 49号
000050 整地鎮圧 1回目	1.180	ha	34,669	40,909	歩A・単A B単 50号
000051 除草剤散布	1.180	ha	27,595	32,562	歩A・単A B単 51号
000052 土壌改良材機械散布 ようりん	1.180	ha	291,329	343,768	歩A・単A B単 52号
000053 施肥・播種(土壌改良材機械散布) 高度化成肥料、種子	1.180	ha	160,061	188,872	歩A・単A B単 53号
000054 整地鎮圧 2回目	1.180	ha	34,669	40,909	歩A・単A B単 54号
合 計				1,128,208	
・・草地整備改良工 16-5南	1.000	式		1,299,000	
000055 耕起	1.320	ha	196,074	258,818	歩A・単A B単 55号
000056 砕土攪拌 1回掛け	1.320	ha	50,521	66,688	歩A・単A B単 56号
000057 土壌改良材機械散布 炭酸カルシウム	1.320	ha	85,021	112,228	歩A・単A B単 57号
000058 砕土攪拌 2回掛け	1.320	ha	84,192	111,133	歩A・単A B単 58号
000059 整地鎮圧 1回目	1.320	ha	34,669	45,763	歩A・単A B単 59号
000060 除草剤散布	1.320	ha	27,595	36,425	歩A・単A B単 60号
000061 土壌改良材機械散布 ようりん	1.320	ha	303,301	400,357	歩A・単A B単 61号
000062 施肥・播種(土壌改良材機械散布) 高度化成肥料、種子	1.320	ha	167,964	221,712	歩A・単A B単 62号
000063 整地鎮圧 2回目	1.320	ha	34,669	45,763	歩A・単A B単 63号
合 計				1,298,887	

事業名	草地畜産基盤整備事業 八森
工事名	八森草畜第7号工事

名称(規格)	数量	単位	単価	金額	備考
・用地造成工	1.000	式		316,000	
・掘削工	1.000	式		206,000	
000064 掘削	564.000	m3	365	205,860	歩A・単A B単 64号
合 計				205,860	
・盛土工	1.000	式		51,000	
000065 盛土	129.000	m3	261	33,669	歩A・単A B単 65号
000066 埋戻	7.000	m3	2,509	17,563	歩A・単A B単 66号
合 計				51,232	
・作業残土処理工	1.000	式		59,000	
000067 整地 残土処理	414.000	m3	143	59,202	歩A・単A B単 67号
合 計				59,202	
・隔障物工	1.000	式		14,477,000	
・牧柵設置工	1.000	式		3,866,000	
000068 牧柵 外柵4段	1,595.000	m	1,507	2,403,665	歩A・単A B単 68号
000069 牧柵 内柵3段	1,068.000	m	1,369	1,462,092	歩A・単A B単 69号
合 計				3,865,757	
・遮断柵門扉設置工	1.000	式		588,000	
000070 遮断柵門扉 4段用	2.000	基	45,261	90,522	歩A・単A B単 70号
000071 遮断柵門扉 3段用	11.000	基	45,261	497,871	歩A・単A B単 71号
合 計				588,393	
・追込柵設置工	1.000	式		10,023,000	
000072 基礎束石 300*300*H600、N=42個	1.000	箇所	483,268	483,268	歩A・単A B単 72号
000073 基礎束石 400*400*H800、N=12個	1.000	箇所	261,210	261,210	歩A・単A B単 73号
000074 土間コンクリート	1.000	箇所	4,971,001	4,971,001	歩A・単A B単 74号
000075 追込柵	1.000	箇所	4,307,379	4,307,379	歩A・単A B単 75号
合 計				10,022,858	
・水飲場工	1.000	式		2,552,000	
・土工	1.000	式		6,000	
000076 掘削	10.000	m3	365	3,650	歩A・単A B単 76号
000077 盛土	4.000	m3	261	1,044	歩A・単A B単 77号
000078 整地 残土処理	6.000	m3	143	858	歩A・単A B単 78号
合 計				5,552	
・給水管布設工	1.000	式		789,000	
000079 掘削	104.000	m3	1,423	147,992	歩A・単A B単 79号
000080 砂基礎	26.000	m3	8,438	219,388	歩A・単A B単 80号
000081 埋戻	78.000	m3	2,509	195,702	歩A・単A B単 81号

事業名	草地畜産基盤整備事業 八森
工事名	八森草畜第7号工事

コード	名称(規格)	数量	単位	単価	金額	備考
000001	*** B単-1号 *** 耕起		ha	196,074		歩A・単A
000002	*** B単-2号 *** 砕土攪拌		ha	50,521		歩A・単A
000003	*** B単-3号 *** 1回掛け 土壤改良材機械散布		ha	80,950		歩A・単A
000004	炭酸カルシウム *** B単-4号 *** 砕土攪拌		ha	84,192		歩A・単A
000005	*** B単-5号 *** 整地鎮圧		ha	34,669		歩A・単A
000006	*** B単-6号 *** 1回目 除草剤散布		ha	27,595		歩A・単A
000007	*** B単-7号 *** 土壤改良材機械散布		ha	299,230		歩A・単A
000008	*** B単-8号 *** ようりん 施肥・播種(土壤改良材機械散布)		ha	164,013		歩A・単A
000009	*** B単-9号 *** 高度化成肥料、種子 整地鎮圧		ha	34,669		歩A・単A
000010	*** B単-10号 *** 2回目 耕起		ha	196,074		歩A・単A
000011	*** B単-11号 *** 砕土攪拌		ha	50,521		歩A・単A
000012	*** B単-12号 *** 1回掛け 土壤改良材機械散布		ha	85,021		歩A・単A
000013	炭酸カルシウム *** B単-13号 *** 砕土攪拌		ha	84,192		歩A・単A
000014	*** B単-14号 *** 2回掛け 整地鎮圧		ha	34,669		歩A・単A
000015	*** B単-15号 *** 1回目 除草剤散布		ha	27,595		歩A・単A
000016	*** B単-16号 *** 土壤改良材機械散布		ha	299,230		歩A・単A
000017	*** B単-17号 *** ようりん 施肥・播種(土壤改良材機械散布)		ha	167,964		歩A・単A
000018	*** B単-18号 *** 高度化成肥料、種子 整地鎮圧		ha	34,669		歩A・単A
000019	*** B単-19号 *** 2回目 耕起		ha	196,074		歩A・単A
000020	*** B単-20号 *** 砕土攪拌		ha	50,521		歩A・単A
000021	*** B単-21号 *** 1回掛け 土壤改良材機械散布		ha	85,021		歩A・単A
000022	炭酸カルシウム *** B単-22号 *** 砕土攪拌		ha			

事業名	草地畜産基盤整備事業 八森
工事名	八森草畜第7号工事

コード	名称(規格)	数量	単位	単価	金額	備考
	2回掛け *** B単- 23号 ***		ha	84,192		歩A・単A
000023	整地鎮圧					
	1回目 *** B単- 24号 ***		ha	34,669		歩A・単A
000024	除草剤散布					
	*** B単- 25号 ***		ha	27,595		歩A・単A
000025	土壌改良材機械散布					
	ようりん *** B単- 26号 ***		ha	303,301		歩A・単A
000026	施肥・播種(土壌改良材機械散布)					
	高度化成肥料、種子 *** B単- 27号 ***		ha	167,964		歩A・単A
000027	整地鎮圧					
	2回目 *** B単- 28号 ***		ha	34,669		歩A・単A
000028	耕起					
	*** B単- 29号 ***		ha	196,074		歩A・単A
000029	砕土攪拌					
	1回掛け *** B単- 30号 ***		ha	50,521		歩A・単A
000030	土壌改良材機械散布					
	炭酸カルシウム *** B単- 31号 ***		ha	88,973		歩A・単A
000031	砕土攪拌					
	2回掛け *** B単- 32号 ***		ha	84,192		歩A・単A
000032	整地鎮圧					
	1回目 *** B単- 33号 ***		ha	34,669		歩A・単A
000033	除草剤散布					
	*** B単- 34号 ***		ha	27,595		歩A・単A
000034	土壌改良材機械散布					
	ようりん *** B単- 35号 ***		ha	303,301		歩A・単A
000035	施肥・播種(土壌改良材機械散布)					
	高度化成肥料、種子 *** B単- 36号 ***		ha	167,964		歩A・単A
000036	整地鎮圧					
	2回目 *** B単- 37号 ***		ha	34,669		歩A・単A
000037	耕起					
	*** B単- 38号 ***		ha	196,074		歩A・単A
000038	砕土攪拌					
	1回掛け *** B単- 39号 ***		ha	50,521		歩A・単A
000039	土壌改良材機械散布					
	炭酸カルシウム *** B単- 40号 ***		ha	85,021		歩A・単A
000040	砕土攪拌					
	2回掛け *** B単- 41号 ***		ha	84,192		歩A・単A
000041	整地鎮圧					
	1回目 *** B単- 42号 ***		ha	34,669		歩A・単A
000042	除草剤散布					
	*** B単- 43号 ***		ha	27,595		歩A・単A
000043	土壌改良材機械散布					
	ようりん		ha	299,230		歩A・単A

事業名	草地畜産基盤整備事業 八森
工事名	八森草畜第7号工事

コード	名称(規格)	数量	単位	単価	金額	備考
000044	*** B単- 44号 *** 施肥・播種(土壌改良材機械散布)					
	高度化成肥料、種子		ha	167,964		歩A・単A
000045	*** B単- 45号 *** 整地鎮圧					
	2回目		ha	34,669		歩A・単A
000046	*** B単- 46号 *** 耕起					
			ha	196,074		歩A・単A
000047	*** B単- 47号 *** 砕土攪拌					
	1回掛け		ha	50,521		歩A・単A
000048	*** B単- 48号 *** 土壌改良材機械散布					
	炭酸カルシウム		ha	76,999		歩A・単A
000049	*** B単- 49号 *** 砕土攪拌					
	2回掛け		ha	84,192		歩A・単A
000050	*** B単- 50号 *** 整地鎮圧					
	1回目		ha	34,669		歩A・単A
000051	*** B単- 51号 *** 除草剤散布					
			ha	27,595		歩A・単A
000052	*** B単- 52号 *** 土壌改良材機械散布					
	ようりん		ha	291,329		歩A・単A
000053	*** B単- 53号 *** 施肥・播種(土壌改良材機械散布)					
	高度化成肥料、種子		ha	160,061		歩A・単A
000054	*** B単- 54号 *** 整地鎮圧					
	2回目		ha	34,669		歩A・単A
000055	*** B単- 55号 *** 耕起					
			ha	196,074		歩A・単A
000056	*** B単- 56号 *** 砕土攪拌					
	1回掛け		ha	50,521		歩A・単A
000057	*** B単- 57号 *** 土壌改良材機械散布					
	炭酸カルシウム		ha	85,021		歩A・単A
000058	*** B単- 58号 *** 砕土攪拌					
	2回掛け		ha	84,192		歩A・単A
000059	*** B単- 59号 *** 整地鎮圧					
	1回目		ha	34,669		歩A・単A
000060	*** B単- 60号 *** 除草剤散布					
			ha	27,595		歩A・単A
000061	*** B単- 61号 *** 土壌改良材機械散布					
	ようりん		ha	303,301		歩A・単A
000062	*** B単- 62号 *** 施肥・播種(土壌改良材機械散布)					
	高度化成肥料、種子		ha	167,964		歩A・単A
000063	*** B単- 63号 *** 整地鎮圧					
	2回目		ha	34,669		歩A・単A
000064	*** B単- 64号 *** 掘削					
			m3	365		歩A・単A
000065	*** B単- 65号 *** 盛土					

事業名	草地畜産基盤整備事業 八森
工事名	八森草畜第7号工事

コード	名称(規格)	数量	単位	単価	金額	備考
000066	埋戻 *** B単- 66号 ***		m3	261		歩A・単A
000067	整地 *** B単- 67号 ***		m3	2,509		歩A・単A
000068	残土処理 牧柵 *** B単- 68号 ***		m3	143		歩A・単A
000069	外柵4段 牧柵 *** B単- 69号 ***		m	1,507		歩A・単A
000070	内柵3段 遮断柵門扉 *** B単- 70号 ***		m	1,369		歩A・単A
000071	4段用 遮断柵門扉 *** B単- 71号 ***		基	45,261		歩A・単A
000072	3段用 基礎束石 *** B単- 72号 ***		基	45,261		歩A・単A
000073	300*300*H600、N=42個 基礎束石 *** B単- 73号 ***		箇所	483,268		歩A・単A
000074	400*400*H800、N=12個 土間コンクリート *** B単- 74号 ***		箇所	261,210		歩A・単A
000075	追込柵 *** B単- 75号 ***		箇所	4,971,001		歩A・単A
000076	掘削 *** B単- 76号 ***		箇所	4,307,379		歩A・単A
000077	盛土 *** B単- 77号 ***		m3	365		歩A・単A
000078	整地 *** B単- 78号 ***		m3	261		歩A・単A
000079	残土処理 掘削 *** B単- 79号 ***		m3	143		歩A・単A
000080	砂基礎 *** B単- 80号 ***		m3	1,423		歩A・単A
000081	埋戻 *** B単- 81号 ***		m3	8,438		歩A・単A
000082	整地 *** B単- 82号 ***		m3	2,509		歩A・単A
000083	残土処理 給水用ポリエチレン管 *** B単- 83号 ***		m3	143		歩A・単A
000084	柵水槽 *** B単- 84号 ***		m	1,008		歩A・単A
000085	土間コンクリート *** B単- 85号 ***		箇所	727,230		歩A・単A
B19001	16-4 *** B単- 86号 *** 重建設機械分解・組立・輸送		箇所	302,207		歩A・単A
SK014			台	499,815		歩A・単A

事業名	草地畜産基盤整備事業 八森
工事名	八森草畜第7号工事

コード	名称(規格)	数量	単位	単価	金額	備考
*** B単-1号 ***						
000001	耕起		ha		1.000 ha	歩A 当たり算出
T00002	耕起	1.000	ha	196,074	196,074	T単 2号
	合 計				196,074	
	単 価				196,074	
*** B単-2号 ***						
000002	砕土攪拌 1回掛け		ha		1.000 ha	歩A 当たり算出
T00003	砕土攪拌 1回掛け	1.000	ha	50,521	50,521	T単 3号
	合 計				50,521	
	単 価				50,521	
*** B単-3号 ***						
000003	土壤改良材機械散布 炭酸カルシウム		ha		1.000 ha	歩A 当たり算出
T00010	土壤改良材機械散布 (16-1北) 炭酸カルシウム	1.000	ha	80,950	80,950	T単 6号
	合 計				80,950	
	単 価				80,950	
*** B単-4号 ***						
000004	砕土攪拌 2回掛け		ha		1.000 ha	歩A 当たり算出
T00004	砕土攪拌 2回掛け	1.000	ha	84,192	84,192	T単 4号
	合 計				84,192	
	単 価				84,192	
*** B単-5号 ***						
000005	整地鎮圧 1回目		ha		1.000 ha	歩A 当たり算出
T00006	整地鎮圧 1回掛け	1.000	ha	34,669	34,669	T単 5号
	合 計				34,669	
	単 価				34,669	
*** B単-6号 ***						
000006	除草剤散布		ha		1.000 ha	歩A 当たり算出
T00001	除草剤散布	1.000	ha	27,595	27,595	T単 1号
	合 計				27,595	
	単 価				27,595	
*** B単-7号 ***						
000007	土壤改良材機械散布 ようりん		ha		1.000 ha	歩A 当たり算出
T00020	土壤改良材機械散布 (16-1北、16-1北-2、16-4) ようりん	1.000	ha	299,230	299,230	T単 10号
	合 計				299,230	
	単 価				299,230	
*** B単-8号 ***						

事業名	草地畜産基盤整備事業 八森
工事名	八森草畜第7号工事

コード	名称(規格)	数量	単位	単価	金額	備考
000008	施肥・播種(土壌改良材機械散布) 高度化成肥料、種子		ha		1.000 ha	歩A 当たり算出
T00026	土壌改良材機械散布(11-2、15-2東、16-1北) 高度化成肥料、種子	1.000	ha	164,013	164,013	T単 13号
	合計				164,013	
	単価				164,013	
	*** B単- 9号 ***					
000009	整地鎮圧 2回目		ha		1.000 ha	歩A 当たり算出
T00006	整地鎮圧 1回掛け	1.000	ha	34,669	34,669	T単 5号
	合計				34,669	
	単価				34,669	
	*** B単- 10号 ***					
000010	耕起		ha		1.000 ha	歩A 当たり算出
T00002	耕起	1.000	ha	196,074	196,074	T単 2号
	合計				196,074	
	単価				196,074	
	*** B単- 11号 ***					
000011	碎土攪拌 1回掛け		ha		1.000 ha	歩A 当たり算出
T00003	碎土攪拌 1回掛け	1.000	ha	50,521	50,521	T単 3号
	合計				50,521	
	単価				50,521	
	*** B単- 12号 ***					
000012	土壌改良材機械散布 炭酸カルシウム		ha		1.000 ha	歩A 当たり算出
T00011	土壌改良材機械散布(16-1北-2、16-2、16-4、16-5南) 炭酸カルシウム	1.000	ha	85,021	85,021	T単 7号
	合計				85,021	
	単価				85,021	
	*** B単- 13号 ***					
000013	碎土攪拌 2回掛け		ha		1.000 ha	歩A 当たり算出
T00004	碎土攪拌 2回掛け	1.000	ha	84,192	84,192	T単 4号
	合計				84,192	
	単価				84,192	
	*** B単- 14号 ***					
000014	整地鎮圧 1回目		ha		1.000 ha	歩A 当たり算出
T00006	整地鎮圧 1回掛け	1.000	ha	34,669	34,669	T単 5号
	合計				34,669	
	単価				34,669	
	*** B単- 15号 ***					
000015	除草剤散布		ha		1.000 ha	歩A 当たり算出

事業名	草地畜産基盤整備事業 八森
工事名	八森草畜第7号工事

コード	名称(規格)	数量	単位	単価	金額	備考
T00001	除草剤散布	1.000	ha	27,595	27,595	T単 1号
	合計				27,595	
	単価				27,595	
	*** B単- 16号 ***					
000016	土壌改良材機械散布 ようりん		ha		1.000 ha	歩A 当たり算出
T00020	土壌改良材機械散布 (16-1北、16-1北-2、16-4) ようりん	1.000	ha	299,230	299,230	T単 10号
	合計				299,230	
	単価				299,230	
	*** B単- 17号 ***					
000017	施肥・播種 (土壌改良材機械散布) 高度化成肥料、種子		ha		1.000 ha	歩A 当たり算出
T00029	土壌改良材機械散布 (その他牧区) 高度化成肥料、種子	1.000	ha	167,964	167,964	T単 15号
	合計				167,964	
	単価				167,964	
	*** B単- 18号 ***					
000018	整地鎮圧 2回目		ha		1.000 ha	歩A 当たり算出
T00006	整地鎮圧 1回掛け	1.000	ha	34,669	34,669	T単 5号
	合計				34,669	
	単価				34,669	
	*** B単- 19号 ***					
000019	耕起		ha		1.000 ha	歩A 当たり算出
T00002	耕起	1.000	ha	196,074	196,074	T単 2号
	合計				196,074	
	単価				196,074	
	*** B単- 20号 ***					
000020	碎土攪拌 1回掛け		ha		1.000 ha	歩A 当たり算出
T00003	碎土攪拌 1回掛け	1.000	ha	50,521	50,521	T単 3号
	合計				50,521	
	単価				50,521	
	*** B単- 21号 ***					
000021	土壌改良材機械散布 炭酸カルシウム		ha		1.000 ha	歩A 当たり算出
T00011	土壌改良材機械散布 (16-1北-2、16-2、16-4、16-5南) 炭酸カルシウム	1.000	ha	85,021	85,021	T単 7号
	合計				85,021	
	単価				85,021	
	*** B単- 22号 ***					
000022	碎土攪拌 2回掛け		ha		1.000 ha	歩A 当たり算出
T00004	碎土攪拌 2回掛け	1.000	ha	84,192	84,192	T単 4号

事業名	草地畜産基盤整備事業 八森
工事名	八森草畜第7号工事

コード	名称(規格)	数量	単位	単価	金額	備考
	合計				84,192	
	単価				84,192	
	*** B単- 23号 ***					
000023	整地鎮圧 1回目		ha		1,000	歩A 当たり算出
T00006	整地鎮圧 1回掛け	1.000	ha	34,669	34,669	T単 5号
	合計				34,669	
	単価				34,669	
	*** B単- 24号 ***					
000024	除草剤散布		ha		1,000	歩A 当たり算出
T00001	除草剤散布	1.000	ha	27,595	27,595	T単 1号
	合計				27,595	
	単価				27,595	
	*** B単- 25号 ***					
000025	土壌改良材機械散布 ようりん		ha		1,000	歩A 当たり算出
T00021	土壌改良材機械散布 (16-2、16-3、16-5南) ようりん	1.000	ha	303,301	303,301	T単 11号
	合計				303,301	
	単価				303,301	
	*** B単- 26号 ***					
000026	施肥・播種 (土壌改良材機械散布) 高度化成肥料、種子		ha		1,000	歩A 当たり算出
T00029	土壌改良材機械散布 (その他牧区) 高度化成肥料、種子	1.000	ha	167,964	167,964	T単 15号
	合計				167,964	
	単価				167,964	
	*** B単- 27号 ***					
000027	整地鎮圧 2回目		ha		1,000	歩A 当たり算出
T00006	整地鎮圧 1回掛け	1.000	ha	34,669	34,669	T単 5号
	合計				34,669	
	単価				34,669	
	*** B単- 28号 ***					
000028	耕起		ha		1,000	歩A 当たり算出
T00002	耕起	1.000	ha	196,074	196,074	T単 2号
	合計				196,074	
	単価				196,074	
	*** B単- 29号 ***					
000029	碎土攪拌 1回掛け		ha		1,000	歩A 当たり算出
T00003	碎土攪拌 1回掛け	1.000	ha	50,521	50,521	T単 3号
	合計				50,521	

事業名	草地畜産基盤整備事業 八森
工事名	八森草畜第7号工事

コード	名称(規格)	数量	単位	単価	金額	備考
	単 価				50,521	
	*** B単- 30号 ***					
000030	土壌改良材機械散布 炭酸カルシウム		ha		1,000 ha	歩A 当たり算出
T00012	土壌改良材機械散布 (16-3) 炭酸カルシウム	1.000	ha	88,973	88,973	T単 8号
	合 計				88,973	
	単 価				88,973	
	*** B単- 31号 ***					
000031	砕土攪拌 2回掛け		ha		1,000 ha	歩A 当たり算出
T00004	砕土攪拌 2回掛け	1.000	ha	84,192	84,192	T単 4号
	合 計				84,192	
	単 価				84,192	
	*** B単- 32号 ***					
000032	整地鎮圧 1回目		ha		1,000 ha	歩A 当たり算出
T00006	整地鎮圧 1回掛け	1.000	ha	34,669	34,669	T単 5号
	合 計				34,669	
	単 価				34,669	
	*** B単- 33号 ***					
000033	除草剤散布		ha		1,000 ha	歩A 当たり算出
T00001	除草剤散布	1.000	ha	27,595	27,595	T単 1号
	合 計				27,595	
	単 価				27,595	
	*** B単- 34号 ***					
000034	土壌改良材機械散布 ようりん		ha		1,000 ha	歩A 当たり算出
T00021	土壌改良材機械散布 (16-2、16-3、16-5南) ようりん	1.000	ha	303,301	303,301	T単 11号
	合 計				303,301	
	単 価				303,301	
	*** B単- 35号 ***					
000035	施肥・播種 (土壌改良材機械散布) 高度化成肥料、種子		ha		1,000 ha	歩A 当たり算出
T00029	土壌改良材機械散布 (その他牧区) 高度化成肥料、種子	1.000	ha	167,964	167,964	T単 15号
	合 計				167,964	
	単 価				167,964	
	*** B単- 36号 ***					
000036	整地鎮圧 2回目		ha		1,000 ha	歩A 当たり算出
T00006	整地鎮圧 1回掛け	1.000	ha	34,669	34,669	T単 5号
	合 計				34,669	
	単 価				34,669	

事業名	草地畜産基盤整備事業 八森
工事名	八森草畜第7号工事

コード	名称(規格)	数量	単位	単価	金額	備考
	*** B単- 37号 ***					
000037	耕起		ha		1.000	歩A 当たり算出
T00002	耕起	1.000	ha	196,074	196,074	T単 2号
	合計				196,074	
	単価				196,074	
	*** B単- 38号 ***					
000038	砕土攪拌 1回掛け		ha		1.000	歩A 当たり算出
T00003	砕土攪拌 1回掛け	1.000	ha	50,521	50,521	T単 3号
	合計				50,521	
	単価				50,521	
	*** B単- 39号 ***					
000039	土壌改良材機械散布 炭酸カルシウム		ha		1.000	歩A 当たり算出
T00011	土壌改良材機械散布 (16-1北-2, 16-2, 16-4, 16-5南) 炭酸カルシウム	1.000	ha	85,021	85,021	T単 7号
	合計				85,021	
	単価				85,021	
	*** B単- 40号 ***					
000040	砕土攪拌 2回掛け		ha		1.000	歩A 当たり算出
T00004	砕土攪拌 2回掛け	1.000	ha	84,192	84,192	T単 4号
	合計				84,192	
	単価				84,192	
	*** B単- 41号 ***					
000041	整地鎮圧 1回目		ha		1.000	歩A 当たり算出
T00006	整地鎮圧 1回掛け	1.000	ha	34,669	34,669	T単 5号
	合計				34,669	
	単価				34,669	
	*** B単- 42号 ***					
000042	除草剤散布		ha		1.000	歩A 当たり算出
T00001	除草剤散布	1.000	ha	27,595	27,595	T単 1号
	合計				27,595	
	単価				27,595	
	*** B単- 43号 ***					
000043	土壌改良材機械散布 ようりん		ha		1.000	歩A 当たり算出
T00020	土壌改良材機械散布 (16-1北、16-1北-2、16-4) ようりん	1.000	ha	299,230	299,230	T単 10号
	合計				299,230	
	単価				299,230	

事業名	草地畜産基盤整備事業 八森
工事名	八森草畜第7号工事

コード	名称(規格)	数量	単位	単価	金額	備考
*** B単- 44号 ***						
000044	施肥・播種(土壌改良材機械散布) 高度化成肥料、種子		ha		1.000 ha	歩A 当たり算出
T00029	土壌改良材機械散布(その他牧区) 高度化成肥料、種子	1.000	ha	167,964	167,964	T単 15号
	合計				167,964	
	単価				167,964	
*** B単- 45号 ***						
000045	整地鎮圧 2回目		ha		1.000 ha	歩A 当たり算出
T00006	整地鎮圧 1回掛け	1.000	ha	34,669	34,669	T単 5号
	合計				34,669	
	単価				34,669	
*** B単- 46号 ***						
000046	耕起		ha		1.000 ha	歩A 当たり算出
T00002	耕起	1.000	ha	196,074	196,074	T単 2号
	合計				196,074	
	単価				196,074	
*** B単- 47号 ***						
000047	碎土攪拌 1回掛け		ha		1.000 ha	歩A 当たり算出
T00003	碎土攪拌 1回掛け	1.000	ha	50,521	50,521	T単 3号
	合計				50,521	
	単価				50,521	
*** B単- 48号 ***						
000048	土壌改良材機械散布 炭酸カルシウム		ha		1.000 ha	歩A 当たり算出
T00013	土壌改良材機械散布(16-5北) 炭酸カルシウム	1.000	ha	76,999	76,999	T単 9号
	合計				76,999	
	単価				76,999	
*** B単- 49号 ***						
000049	碎土攪拌 2回掛け		ha		1.000 ha	歩A 当たり算出
T00004	碎土攪拌 2回掛け	1.000	ha	84,192	84,192	T単 4号
	合計				84,192	
	単価				84,192	
*** B単- 50号 ***						
000050	整地鎮圧 1回目		ha		1.000 ha	歩A 当たり算出
T00006	整地鎮圧 1回掛け	1.000	ha	34,669	34,669	T単 5号
	合計				34,669	
	単価				34,669	
*** B単- 51号 ***						

事業名	草地畜産基盤整備事業 八森
工事名	八森草畜第7号工事

コード	名称(規格)	数量	単位	単価	金額	備考
000051	除草剤散布		ha		1.000 ha	歩A 当たり算出
T00001	除草剤散布	1.000	ha	27,595	27,595	T単 1号
	合計				27,595	
	単価				27,595	
	*** B単- 52号 ***					
000052	土壤改良材機械散布 ようりん		ha		1.000 ha	歩A 当たり算出
T00022	土壤改良材機械散布 (16-5北) ようりん	1.000	ha	291,329	291,329	T単 12号
	合計				291,329	
	単価				291,329	
	*** B単- 53号 ***					
000053	施肥・播種 (土壤改良材機械散布) 高度化成肥料、種子		ha		1.000 ha	歩A 当たり算出
T00027	土壤改良材機械散布 (16-5北) 高度化成肥料、種子	1.000	ha	160,061	160,061	T単 14号
	合計				160,061	
	単価				160,061	
	*** B単- 54号 ***					
000054	整地鎮圧 2回目		ha		1.000 ha	歩A 当たり算出
T00006	整地鎮圧 1回掛け	1.000	ha	34,669	34,669	T単 5号
	合計				34,669	
	単価				34,669	
	*** B単- 55号 ***					
000055	耕起		ha		1.000 ha	歩A 当たり算出
T00002	耕起	1.000	ha	196,074	196,074	T単 2号
	合計				196,074	
	単価				196,074	
	*** B単- 56号 ***					
000056	砕土攪拌 1回掛け		ha		1.000 ha	歩A 当たり算出
T00003	砕土攪拌 1回掛け	1.000	ha	50,521	50,521	T単 3号
	合計				50,521	
	単価				50,521	
	*** B単- 57号 ***					
000057	土壤改良材機械散布 炭酸カルシウム		ha		1.000 ha	歩A 当たり算出
T00011	土壤改良材機械散布 (16-1北-2, 16-2, 16-4, 16-5南) 炭酸カルシウム	1.000	ha	85,021	85,021	T単 7号
	合計				85,021	
	単価				85,021	
	*** B単- 58号 ***					
000058	砕土攪拌 2回掛け		ha		1.000 ha	歩A 当たり算出

事業名	草地畜産基盤整備事業 八森
工事名	八森草畜第7号工事

コード	名称(規格)	数量	単位	単価	金額	備考
T00004	砕土攪拌 2回掛け	1.000	ha	84,192	84,192	T単 4号
	合計				84,192	
	単価				84,192	
	*** B単- 59号 ***					
000059	整地鎮圧 1回目		ha		1.000 ha	歩A 当たり算出
T00006	整地鎮圧 1回掛け	1.000	ha	34,669	34,669	T単 5号
	合計				34,669	
	単価				34,669	
	*** B単- 60号 ***					
000060	除草剤散布		ha		1.000 ha	歩A 当たり算出
T00001	除草剤散布	1.000	ha	27,595	27,595	T単 1号
	合計				27,595	
	単価				27,595	
	*** B単- 61号 ***					
000061	土壌改良材機械散布 ようりん		ha		1.000 ha	歩A 当たり算出
T00021	土壌改良材機械散布 (16-2、16-3、16-5南) ようりん	1.000	ha	303,301	303,301	T単 11号
	合計				303,301	
	単価				303,301	
	*** B単- 62号 ***					
000062	施肥・播種 (土壌改良材機械散布) 高度化成肥料、種子		ha		1.000 ha	歩A 当たり算出
T00029	土壌改良材機械散布 (その他牧区) 高度化成肥料、種子	1.000	ha	167,964	167,964	T単 15号
	合計				167,964	
	単価				167,964	
	*** B単- 63号 ***					
000063	整地鎮圧 2回目		ha		1.000 ha	歩A 当たり算出
T00006	整地鎮圧 1回掛け	1.000	ha	34,669	34,669	T単 5号
	合計				34,669	
	単価				34,669	
	*** B単- 64号 ***					
000064	掘削		m3		1.000 m3	歩A 当たり算出
SA0101	SP 掘削 土砂, オブカット, 無し, 無し, 5,000m3未満, -, -, -	1.000	m3	364.5	365	S単 23号
	合計				365	
	単価				365	
	*** B単- 65号 ***					
000065	盛土		m3		1.000 m3	歩A 当たり算出
SA0141	SP 路体 (築堤) 盛土・埋戻 4.0m以上, 20,000m3未満, 無し, あり	1.000	m3	260.6	261	S単 26号

事業名	草地畜産基盤整備事業 八森
工事名	八森草畜第7号工事

コード	名称(規格)	数量	単位	単価	金額	備考
	合計				261	
	単価				261	
	*** B単- 66号 ***					
000066	埋戻		m3		1,000	歩A 当たり算出
S01041	人力土工(盛土・埋戻) 砂・砂質土,埋戻,まき出し,締固めを計上しない	1,000	m3	1,540	1,540	S単 1号
S01082	締固工(振動ロー締固め2.5m未満) 築堤・埋戻,0.8~1.1ton,あり	1,000	m3	675	675	S単 4号
SA0102	SP 積込(ルーズ) 土砂,土量50,000m3未満	1,110	m3	265.3	294	S単 25号
	合計				2,509	
	単価				2,509	
	*** B単- 67号 ***					
000067	整地 残土処理		m3		1,000	歩A 当たり算出
SA0161	SP 整地 敷均し(ス),標準(10,000m3未満),無し,なし	1,000	m3	142.7	143	S単 28号
	合計				143	
	単価				143	
	*** B単- 68号 ***					
000068	牧柵 外柵4段		m		1,000,000	歩A 当たり算出
P96007	本柱(外柵用) t2.3,w60,h37,L1800mm,パブトロック4個付き	250,000	本	4,300	1,075,000	
P96009	支柱 t2.3,φ38.1,L1200mm,t2.3,w60,h37,L600mm	50,000	組	3,310	165,500	
P19117	有刺鉄線 2.0mm(#14)	307,000	kg	292	89,644	
S02115	普通作業員	7,790	人	22,644	176,397	S単 9号
	合計				1,506,541	
	単価				1,507	
	*** B単- 69号 ***					
000069	牧柵 内柵3段		m		1,000,000	歩A 当たり算出
P96008	本柱(内柵用) t2.3,w60,h37,L1800mm,パブトロック3個付き	250,000	本	3,900	975,000	
P96009	支柱 t2.3,φ38.1,L1200mm,t2.3,w60,h37,L600mm	50,000	組	3,310	165,500	
P19117	有刺鉄線 2.0mm(#14)	230,000	kg	292	67,160	
S02115	普通作業員	7,140	人	22,644	161,678	S単 9号
	合計				1,369,338	
	単価				1,369	
	*** B単- 70号 ***					
000070	遮断柵門扉 4段用		基		1,000	歩A 当たり算出
P96010	遮断柵門扉 主力柱式、4m幅、4段用	1,000	組	39,600	39,600	
S02115	普通作業員	0,250	人	22,644	5,661	S単 9号
	合計				45,261	
	単価				45,261	
	*** B単- 71号 ***					

事業名	草地畜産基盤整備事業 八森
工事名	八森草畜第7号工事

コード	名称(規格)	数量	単位	単価	金額	備考
000071	遮断柵門扉 3段用		基		1.000	歩A 当たり算出
P96011	遮断柵門扉 主力柱式、4m幅、3段用	1.000	組	39.600	39.600	
S02115	普通作業員	0.250	人	22.644	5.661	S単 9号
	合計				45.261	
	単価				45.261	
	*** B単-72号 ***					
000072	基礎束石 300*300*H600、N=42個		箇所		1.000	歩A 当たり算出
SA0101	SP 掘削 土砂、上記以外(小規模)、-, -, 標準、-, -, -	25.000	m3	1.423	35.575	S単 24号
S01041	人土工(盛土・埋戻) 砂・砂質土、埋戻、まき出し、振動コンパクタ(I)	23.000	m3	2.215	50.945	S単 2号
SA0151	SP 基面整正 基面整正	7.000	m ²	452.9	3.170	S単 27号
SA0301	SP 基礎砕石 7.5cmを超え12.5cm以下、計上する、あり、再生クラッシュヤラン RC-40 40~0mm	6.700	m ³	1.528	10.238	S単 29号
SA0311	SP コンクリート 小型構造物、パッキン(クレーン機能付)打設、計上する、-, 一般養生、-, -, -, あり、18-8-40(高炉B) W/C65%	2.200	m3	37.200	81.840	S単 31号
SA0312	SP 型枠 一般型枠、小型構造物	30.000	m ²	10.050	301.500	S単 33号
	合計				483.268	
	単価				483.268	
	*** B単-73号 ***					
000073	基礎束石 400*400*H800、N=12個		箇所		1.000	歩A 当たり算出
SA0101	SP 掘削 土砂、上記以外(小規模)、-, -, 標準、-, -, -	14.000	m3	1.423	19.922	S単 24号
S01041	人土工(盛土・埋戻) 砂・砂質土、埋戻、まき出し、振動コンパクタ(I)	13.000	m3	2.215	28.795	S単 2号
SA0151	SP 基面整正 基面整正	3.000	m ²	452.9	1.359	S単 27号
SA0301	SP 基礎砕石 7.5cmを超え12.5cm以下、計上する、あり、再生クラッシュヤラン RC-40 40~0mm	3.000	m ³	1.528	4.584	S単 29号
SA0311	SP コンクリート 小型構造物、パッキン(クレーン機能付)打設、計上する、-, 一般養生、-, -, -, あり、18-8-40(高炉B) W/C65%	1.500	m3	37.200	55.800	S単 31号
SA0312	SP 型枠 一般型枠、小型構造物	15.000	m ²	10.050	150.750	S単 33号
	合計				261.210	
	単価				261.210	
	*** B単-74号 ***					
000074	土間コンクリート		箇所		1.000	歩A 当たり算出
SA0151	SP 基面整正 基面整正	610.000	m ²	452.9	276.269	S単 27号
SA0301	SP 基礎砕石 12.5cmを超え17.5cm以下、計上する、あり、再生クラッシュヤラン RC-40 40~0mm	610.000	m ³	1.717	1,047.370	S単 30号
SA0311	SP コンクリート 無筋・鉄筋構造物、コンクリートポンプ車打設、計上する、10m3以上100m3未満、一般養生、60m以下、-, -, -, 21-8-40(高炉B) W/C60%	92.000	m3	26.840	2,469.280	S単 32号
SA0312	SP 型枠 一般型枠、鉄筋・無筋構造物	26.000	m ²	11.260	292.760	S単 34号
SA0331	SP 目地板 30m2未満、計上する、目地板(瀝青質板) t=10mm	11.000	m ²	6.007	66.077	S単 35号
P96028	溶接金網 6.0×150×150	615.600	m ²	878	540.497	
S02115	普通作業員	12.310	人	22.644	278.748	S単 9号
	合計				4,971.001	
	単価				4,971.001	

事業名	草地畜産基盤整備事業 八森
工事名	八森草畜第7号工事

コード	名称(規格)	数量	単位	単価	金額	備考
*** B単- 75号 ***						
000075	追込柵		箇所		1.000	歩A 当たり算出
P96012	主力柱 t2.3×60×60×L2000mm	50.000	本	5,720	286,000	
P96013	主力柱アーチ 2.3×60×60	10.000	本	18,000	180,000	
P96014	横鋼 t2.0×70×33mm	406.800	m	3,400	1,383,120	
P96015	横鋼(R付) t2.0×70×33mm	76.800	m	4,100	314,880	
P96016	DPボルト	296.000	個	260	76,960	
P96017	ジョイント(直用)	80.000	個	1,100	88,000	
P96018	ジョイント(コーナー用)	24.000	個	3,400	81,600	
P96019	ジョイント(特コーナー用)	16.000	個	3,900	62,400	
P96020	DPキャップ	72.000	個	130	9,360	
P96021	スライディングゲート	2.000	台	198,000	396,000	
P96022	門扉(R-3型) 片開き3m	2.000	基	90,000	180,000	
P96023	門扉(R-2-2型) 両開き4m	3.000	基	154,000	462,000	
P96024	門扉(1M型)	1.000	基	50,000	50,000	
P96025	門扉(2M型)	2.000	基	55,000	110,000	
P96026	馬栓棒	24.000	本	1,470	35,280	
P96027	馬栓棒止金具	48.000	個	1,620	77,760	
S02115	普通作業員	22.700	人	22,644	514,019	S単 9号
	合計				4,307,379	
	単価				4,307,379	
*** B単- 76号 ***						
000076	掘削		m3		1.000	歩A 当たり算出
SA0101	SP 掘削 土砂,オープンカット,無し,無し,5,000m3未満,--,--	1.000	m3	364.5	365	S単 23号
	合計				365	
	単価				365	
*** B単- 77号 ***						
000077	盛土		m3		1.000	歩A 当たり算出
SA0141	SP 路体(築堤)盛土・埋戻 4.0m以上,20,000m3未満,無し,あり	1.000	m3	260.6	261	S単 26号
	合計				261	
	単価				261	
*** B単- 78号 ***						
000078	整地 残土処理		m3		1.000	歩A 当たり算出
SA0161	SP 整地 敷均し(ルース),標準(10,000m3未満),無し,なし	1.000	m3	142.7	143	S単 28号
	合計				143	
	単価				143	
*** B単- 79号 ***						
000079	掘削		m3		1.000	歩A 当たり算出
SA0101	SP 掘削 土砂,上記以外(小規模),--,--,標準,--,--	1.000	m3	1,423	1,423	S単 24号

事業名	草地畜産基盤整備事業 八森
工事名	八森草畜第7号工事

コード	名称(規格)	数量	単位	単価	金額	備考
	合計				1,423	
	単価				1,423	
	*** B単- 80号 ***					
000080	砂基礎		m3		1,000	歩A 当たり算出
S07001	パイプライン基礎 砂・砂質土, その他購入土, 山積0.28m3(平積0.20m3), 振動コンパクタ, 区分I, なし, あり	1.000	m3	4,581	4,581	S単 12号
J03205	山砂	1.330	m3	2,900	3,857	
	合計				8,438	
	単価				8,438	
	*** B単- 81号 ***					
000081	埋戻		m3		1,000	歩A 当たり算出
S01041	人力土工(盛土・埋戻) 砂・砂質土, 埋戻, まき出し, 振動コンパクタ(I)	1.000	m3	2,215	2,215	S単 2号
SA0102	SP 積込(ルーズ) 土砂, 土量50,000m3未満	1.110	m3	265.3	294	S単 25号
	合計				2,509	
	単価				2,509	
	*** B単- 82号 ***					
000082	整地 残土処理		m3		1,000	歩A 当たり算出
SA0161	SP 整地 敷均し(4ス), 標準(10,000m3未満), 無し, なし	1.000	m3	142.7	143	S単 28号
	合計				143	
	単価				143	
	*** B単- 83号 ***					
000083	給水用ポリエチレン管		m		1,000	歩A 当たり算出
T00031	給水用ポリエチレン管人力布設 φ25	1.000	m	711	711	T単 16号
S42111	埋設標識シート・地中埋設標識敷工 埋設標識シート, 幅150mm, 50m巻, 2倍ポリエチレンクロス,	1.000	m	297	297	S単 22号
	合計				1,008	
	単価				1,008	
	*** B単- 84号 ***					
000084	柵水槽		箇所		1,000	歩A 当たり算出
SA0101	SP 掘削 土砂, 上記以外(小規模), -, -, 標準, -, -, -	0.300	m3	1,423	427	S単 24号
S01041	人力土工(盛土・埋戻) 砂・砂質土, 埋戻, まき出し, 人力タコ	0.300	m3	3,125	938	S単 3号
P96029	柵水槽(柵、止め金具込み)	1.000	台	680,000	680,000	
P96030	バルブボックス SSV100B	1.000	個	1,470	1,470	
P96031	水抜栓 MT-II 25*0.8	1.000	本	22,900	22,900	
S07021	硬質ポリエチレン管人力布設 VU, 100mm, 直管(両差し口), 4.0m管, 0箇所	1.000	m	1,583	1,583	S単 13号
T00031	給水用ポリエチレン管人力布設 φ25	2.000	m	711	1,422	T単 16号
P96032	SPジョイント 分止水栓用ジョイント25	2.000	個	3,710	7,420	
P96033	SPジョイント エルボー25	1.000	個	7,310	7,310	
P96034	浸透マス OK-K	1.000	組	3,760	3,760	

事業名	草地畜産基盤整備事業 八森
工事名	八森草畜第7号工事

コード	名称(規格)	数量	単位	単価	金額	備考
	合計				727,230	
	単価				727,230	
	*** B単- 85号 ***					
000085	土間コンクリート 16-4		箇所		1,000	歩A 当たり算出
SA0151	SP 基面整正 基面整正	37,000	m ²	452.9	16,757	S単 27号
SA0301	SP 基礎碎石 12.5cmを超え17.5cm以下,計上する,あり,再生クラッシュラン RC-40 40~0mm	44,000	m ²	1,717	75,548	S単 30号
SA0311	SP コンクリート 無筋・鉄筋構造物,コンクリートポン車打設,計上する,10m ³ 以上100m ³ 未満,一般養生, 60m以下,-,-,21-8-40(高炉B) W/C60%	4,900	m ³	26,840	131,516	S単 32号
SA0312	SP 型枠 一般型枠,鉄筋・無筋構造物	3,400	m ²	11,260	38,284	S単 34号
P96028	溶接金網 6.0×150×150	30,200	m ²	878	26,516	
S02115	普通作業員	0,600	人	22,644	13,586	S単 9号
	合計				302,207	
	単価				302,207	
	*** B単- 86号 ***					
B19001	重建設機械分解・組立・輸送		台		1,000	歩A 当たり算出
S19001	分解・組立・運搬費(重建設機械) プレート(リッパ装置付含む),普通21t級以下,運搬~組立~分解~運搬,基地と 現場の移動,,あり	1,000	台	499,815	499,815	S単 21号
	合計				499,815	
	単価				499,815	
	*** B単- 87号 ***					
000087	土壌分析試験 pH		試料		1,000	歩A 当たり算出
P45132	室内土質試験 土のPH試験 ガラス電極法	1,000	試料	9,950	9,950	
	合計				9,950	
	単価				9,950	

事業名	草地畜産基盤整備事業 八森
工事名	八森草畜第7号工事

コード	名称(規格)	数量	単位	単価	金額	備考
S01041	*** S単-1号 *** 人力土工(盛土・埋戻) 人力土工(盛土・埋戻) 砂・砂質土,埋戻,まき出し,締めめを計上しない		m3	1,540		歩A・単A
S01041	*** S単-2号 *** 人力土工(盛土・埋戻) 人力土工(盛土・埋戻) 砂・砂質土,埋戻,まき出し,振動コンパクタ(I)		m3	2,215		歩A・単A
S01041	*** S単-3号 *** 人力土工(盛土・埋戻) 人力土工(盛土・埋戻) 砂・砂質土,埋戻,まき出し,人カタコ		m3	3,125		歩A・単A
S01082	*** S単-4号 *** 締固工(振動ロー締固め2.5m未満) 締固工(振動ロー締固め2.5m未満) 築堤・埋戻,0.8~1.1ton,あり		m3	675		歩A・単A
S02112	*** S単-5号 *** 特殊排土板(レーキ) 特殊排土板(レーキ)		日	13,000		歩A・単A
S02112	*** S単-6号 *** ディスクハロー ディスクハロー オフセット24×24枚		日	15,000		歩A・単A
S02112	*** S単-7号 *** ケンブリッジローラー ケンブリッジローラー 作業幅2.7m級		日	15,000		歩A・単A
S02115	*** S単-8号 *** 土木一般世話役 土木一般世話役		人	36,210		歩A・単A
S02115	*** S単-9号 *** 普通作業員 普通作業員		人	22,644		歩A・単A
S02115	*** S単-10号 *** 配管工 配管工		人	26,622		歩A・単A
S02124	*** S単-11号 *** 運転手(特殊) 運転手(特殊)		人	35,088		歩A・単A
S07001	*** S単-12号 *** パイプライン基礎 パイプライン基礎 砂・砂質土,その他購入土,山積0.28m3(平積0.20m3),振動コンパクタ,区分I,なし,あり		m3	4,581		歩A・単A
S07021	*** S単-13号 *** 硬質ポリ塩化ビニル管人力布設 硬質ポリ塩化ビニル管人力布設 VU,100mm,直管(両差し口),4.0m管,0箇所		m	1,583		歩A・単A
S16001	*** S単-14号 *** 農用トラクタ[乗用・ホイール型] 農用トラクタ[乗用・ホイール型] 四輪駆動 67~88kw級(90~120PS),運転1時間当たり算出,機械損料等のみ,		時間	6,870		歩A・単A
S16001	*** S単-15号 *** 農用トラクタ[乗用・ホイール型] 農用トラクタ[乗用・ホイール型] 四輪駆動 67~88kw級(90~120PS),運転1時間当たり算出,機械損料等+燃料+運転労務,軽油		時間	14,370		歩A・単A
S16002	*** S単-16号 *** 不整地運搬車[クローラ型・ダンプ・全旋回式・排対型(1次)※] 不整地運搬車[クローラ型・ダンプ・全旋回式・排対型(1次)※] ,10~11t積,運転1日当たり算出,機械損料のみ,,交替制補正対象外		日	46,725		歩A・単A
S16002	*** S単-17号 *** ライムソウ(直装式) ライムソウ(直装式) 容量800L,作業幅 3.0m級,,運転1時間当たり算出,機械損料のみ,,交替制補正対象外		時間	1,220		歩A・単A
S16002	*** S単-18号 *** ブームスプレーヤー ブームスプレーヤー 搭乗式,1000Lクラス,,運転1時間当たり算出,機械損料のみ,,交替制補正対象外		時間	1,760		歩A・単A
S16003	*** S単-19号 *** ブルドーザ[普通・排対型(1次)] ブルドーザ[普通・排対型(1次)] 21t級,交替制補正対象外		供用日	22,300		歩A・単A
S16003	*** S単-20号 *** バックホウ[クローラ型・排対型(2014年規制)]					

事業名	草地畜産基盤整備事業 八森
工事名	八森草畜第7号工事

コード	名称(規格)	数量	単位	単価	金額	備考
	ﾊﾞｯｸﾙ[ｸﾛｰﾗ型・排対型(2014年規制)] 標準ﾊﾞｯｸﾙ容量 山積0.8m3(平積0.6m3), 交替制補正対象外 *** S単- 21号 ***		供用日	15,600		歩A・単A
S19001	分解・組立・運搬費(重建設機械) 分解・組立・運搬費(重建設機械) ﾌﾞﾙﾄﾞｰﾞ(ﾘｯﾌﾟ装置付含む), 普通21t級以下, 運搬～組立～分解～運搬, 基地と現場の移動,, あり		台	499,815		歩A・単A
S42111	*** S単- 22号 *** 埋設標識シート・地中埋設標識設工 埋設標識シート・地中埋設標識設工 埋設標識シート, 幅150mm, 50m巻, 2倍ﾌﾞﾘｰﾁﾝｸﾞｸﾗｽ,, *** S単- 23号 ***		m	297		歩A・単A
SA0101	SP 掘削 SP 掘削 土砂, オﾌﾟﾝｶｯﾄ, 無し, 無し, 5,000m3未満, -, -, - *** S単- 24号 ***		m3	364.5		歩A・単A
SA0101	SP 掘削 SP 掘削 土砂, 上記以外(小規模), -, -, 標準, -, -, - *** S単- 25号 ***		m3	1,423		歩A・単A
SA0102	SP 積込(ルーズ) SP 積込(ルーズ) 土砂, 土量50,000m3未満 *** S単- 26号 ***		m3	265.3		歩A・単A
SA0141	SP 路体(築堤)盛土・埋戻 SP 路体(築堤)盛土・埋戻 4.0m以上, 20,000m3未満, 無し, あり *** S単- 27号 ***		m3	260.6		歩A・単A
SA0151	SP 基面整正 SP 基面整正 基面整正 *** S単- 28号 ***		m ²	452.9		歩A・単A
SA0161	SP 整地 SP 整地 敷均し(ﾙｰｽ), 標準(10,000m3未満), 無し, なし *** S単- 29号 ***		m3	142.7		歩A・単A
SA0301	SP 基礎碎石 SP 基礎碎石 7.5cmを超え12.5cm以下, 計上する, あり, 再生クラッシュヤラン RC-40 40～0mm *** S単- 30号 ***		m ²	1,528		歩A・単A
SA0301	SP 基礎碎石 SP 基礎碎石 12.5cmを超え17.5cm以下, 計上する, あり, 再生クラッシュヤラン RC-40 40～0mm *** S単- 31号 ***		m ²	1,717		歩A・単A
SA0311	SP コンクリート SP コンクリート 小型構造物, ﾊﾞｯｸﾙ(ｸﾛｰﾝ機能付)打設, 計上する, -, 一般養生, -, -, -, あり, 18-8-40(高炉B) W/C65% *** S単- 32号 ***		m3	37,200		歩A・単A
SA0311	SP コンクリート SP コンクリート 無筋・鉄筋構造物, ｺﾝｸﾘｰﾄﾞﾄｯﾌﾟ車打設, 計上する, 10m3以上100m3未満, 一般養生, 60m以下, -, -, -, 21-8-40(高炉B) W/C60% *** S単- 33号 ***		m3	26,840		歩A・単A
SA0312	SP 型枠 SP 型枠 一般型枠, 小型構造物 *** S単- 34号 ***		m ²	10,050		歩A・単A
SA0312	SP 型枠 SP 型枠 一般型枠, 鉄筋・無筋構造物 *** S単- 35号 ***		m ²	11,260		歩A・単A
SA0331	SP 目地板 SP 目地板 30m2未満, 計上する, 目地板(瀝青質板) t=10mm		m ²	6,007		歩A・単A
T00001	*** T単- 1号 *** 除草剤散布		ha	27,595		歩A・単A
T00002	*** T単- 2号 *** 耕起		ha	196,074		歩A・単A
T00003	*** T単- 3号 *** 砕土攪拌		ha	50,521		歩A・単A
T00004	*** T単- 4号 *** 砕土攪拌		ha	84,192		歩A・単A

事業名	草地畜産基盤整備事業 八森
工事名	八森草畜第7号工事

コード	名称	数量	単位	単価	金額	備考
*** S単-1号 ***						
S01041	人力土工(盛土・埋戻)		m3		10,000	歩A 当たり算出
	人力土工(盛土・埋戻) 砂・砂質土,埋戻,まき出し,締固めを計上しない			冬期補正:なし 基本給時間:8.0	豪雪補正:10% 超勤時間:0.0	
	1)土質区分	砂・砂質土		深夜時間:0.0	週休:月単位	
	2)作業区分	埋戻		時間的制約:なし	制約作業時間:0.0	
	3)施工区分	まき出し		夜間制約作業時間:0.0		
	4)締固め区分	締固めを計上しない				
R01003	普通作業員	0.680	人	22,644	15,398	
	合計				15,398	算出数量 10.000 m3
	単価		m3		1,540	
*** S単-2号 ***						
S01041	人力土工(盛土・埋戻)		m3		10,000	歩A 当たり算出
	人力土工(盛土・埋戻) 砂・砂質土,埋戻,まき出し,振動コンパクタ(I)			冬期補正:なし 基本給時間:8.0	豪雪補正:10% 超勤時間:0.0	
	1)土質区分	砂・砂質土		深夜時間:0.0	週休:月単位	
	2)作業区分	埋戻		時間的制約:なし	制約作業時間:0.0	
	3)施工区分	まき出し		夜間制約作業時間:0.0		
	4)締固め区分	振動コンパクタ(I)				
R01002	特殊作業員	0.200	人	30,702	6,140	
R01003	普通作業員	0.680	人	22,644	15,398	
Y00004	諸雑費 10%	0.100		6,140	614	
	合計				22,152	算出数量 10.000 m3
	単価		m3		2,215	
*** S単-3号 ***						
S01041	人力土工(盛土・埋戻)		m3		10,000	歩A 当たり算出
	人力土工(盛土・埋戻) 砂・砂質土,埋戻,まき出し,人力タコ			冬期補正:なし 基本給時間:8.0	豪雪補正:10% 超勤時間:0.0	
	1)土質区分	砂・砂質土		深夜時間:0.0	週休:月単位	
	2)作業区分	埋戻		時間的制約:なし	制約作業時間:0.0	
	3)施工区分	まき出し		夜間制約作業時間:0.0		
	4)締固め区分	人力タコ				
R01003	普通作業員	1.380	人	22,644	31,249	
	合計				31,249	算出数量 10.000 m3
	単価		m3		3,125	
*** S単-4号 ***						
S01082	締固工(振動ロー締固め2.5m未満)		m3		1,000	歩A 当たり算出
	締固工(振動ロー締固め2.5m未満) 築堤・埋戻,0.8~1.1ton,あり			冬期補正:なし 基本給時間:8.0	豪雪補正:10% 超勤時間:0.0	
	1)工種区分	築堤・埋戻		深夜時間:0.0	週休:月単位	
	2)規格区分(ton)	0.8~1.1ton		時間的制約:なし	制約作業時間:0.0	
	3)長期割引単価区分	あり		夜間制約作業時間:0.0		
F04081	振動ロー[ﾊﾞﾄﾞｶﾞｲﾄﾞ式] 運転質量0.8~1.1t	1.440	日	1,590	2,290	
P34029	軽油 ﾊﾞﾄﾞｶﾞｲﾄﾞ給油	5.700	L	131	747	
R01002	特殊作業員	1.000	人	30,702	30,702	
	合計				33,739	算出数量 50.000 m3
	単価		m3		675	
*** S単-5号 ***						
S02112	特殊排土板(レーキ)		日		1,000	歩A 当たり算出
	特殊排土板(レーキ)			冬期補正:なし 基本給時間:8.0	豪雪補正:10% 超勤時間:0.0	

事業名	草地畜産基盤整備事業 八森
工事名	八森草畜第7号工事

コード	名称	数量	単位	単価	金額	備考
	1)機械器具賃料コード 2)機械器具規格 3)単価の入力	F96001 13,000円		深夜時間:0.0 時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	週休:月単位 制約作業時間:0.0	
F96001	特殊排土板 (レーキ)	1.000	日	13,000	13,000	
	合計				13,000	算出数量 1.000 各単位
	単価				13,000	
	*** S単-6号 ***					
S02112	ディスクハロー		日		1.000 各単位	歩A 当たり算出
	ディスクハロー オフセット24×24枚			冬期補正:なし 基本給時間:8.0	豪雪補正:10% 超勤時間:0.0	
	1)機械器具賃料コード 2)機械器具規格 3)単価の入力	F96002 15,000円		深夜時間:0.0 時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	週休:月単位 制約作業時間:0.0	
F96002	ディスクハロー オフセット24×24枚	1.000	日	15,000	15,000	
	合計				15,000	算出数量 1.000 各単位
	単価				15,000	
	*** S単-7号 ***					
S02112	ケンブリッジローラー		日		1.000 各単位	歩A 当たり算出
	ケンブリッジローラー 作業幅2.7m級			冬期補正:なし 基本給時間:8.0	豪雪補正:10% 超勤時間:0.0	
	1)機械器具賃料コード 2)機械器具規格 3)単価の入力	F96003 15,000円		深夜時間:0.0 時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	週休:月単位 制約作業時間:0.0	
F96003	ケンブリッジローラー 作業幅2.7m級	1.000	日	15,000	15,000	
	合計				15,000	算出数量 1.000 各単位
	単価				15,000	
	*** S単-8号 ***					
S02115	土木一般世話役		人		1.000 人	歩A 当たり算出
	土木一般世話役			冬期補正:なし 基本給時間:8.0	豪雪補正:10% 超勤時間:0.0	
	1)労務コード 2)労務単価算定区分	R01001 基(B)		深夜時間:0.0 時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	週休:月単位 制約作業時間:0.0	
R01001	土木一般世話役	1.000	人	36,210	36,210	
	合計				36,210	算出数量 1.000 人
	単価				36,210	
	*** S単-9号 ***					
S02115	普通作業員		人		1.000 人	歩A 当たり算出
	普通作業員			冬期補正:なし 基本給時間:8.0	豪雪補正:10% 超勤時間:0.0	
	1)労務コード 2)労務単価算定区分	R01003 基(B)		深夜時間:0.0 時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	週休:月単位 制約作業時間:0.0	
R01003	普通作業員	1.000	人	22,644	22,644	
	合計				22,644	算出数量 1.000 人
	単価				22,644	
	*** S単-10号 ***					

事業名	草地畜産基盤整備事業 八森
工事名	八森草畜第7号工事

コード	名称	数量	単位	単価	金額	備考
S02115	配管工		人		1,000	歩A 当たり算出
	配管工			冬期補正:なし 基本給時間:8.0	豪雪補正:10% 超勤時間:0.0	
	1) 労務コード 2) 労務単価算定区分	R02006 基(B)		深夜時間:0.0 時間的制約:なし	週休:月単位 制約作業時間:0.0	
				夜間制約作業時間:0.0		
R02006	配管工	1,000	人	26,622	26,622	
	合計				26,622	算出数量 1,000 人
	単価				26,622	
	*** S単-11号 ***					
S02124	運転手(特殊)		人		1,000	歩A 当たり算出
	運転手(特殊)			冬期補正:なし 基本給時間:8.0	豪雪補正:10% 超勤時間:0.0	
	1) 運転労務区分 2) 労務単価算定区分	運転手(特殊) 基(A2)		深夜時間:0.0 時間的制約:なし	週休:月単位 制約作業時間:0.0	
				夜間制約作業時間:0.0		
R01021	運転手(特殊)	1,000	人	35,088	35,088	
	合計				35,088	算出数量 1,000 人
	単価		人		35,088	
	*** S単-12号 ***					
S07001	パイプライン基礎		m3		10,000	歩A 当たり算出
	パイプライン基礎 砂・砂質土, その他購入土, 山積0.28m3(平積0.20m3), 振動コンパクタ, 区分I, なし, あり			冬期補正:なし 基本給時間:8.0	豪雪補正:10% 超勤時間:0.0	
	1) 基礎区分 2) 材料区分 3) パックホウ規格 4) 締固め機械 5) 締固め区分 6) 単価0円区分(基礎材) 7) 長期割引単価区分(賃料機械)	砂・砂質土 その他購入土 山積0.28m3(平積0.20m3) 振動コンパクタ 区分I なし あり		深夜時間:0.0 時間的制約:なし	週休:月単位 制約作業時間:0.0	
				夜間制約作業時間:0.0		
J03208	購入土	13,200	m3	0	0	
R01001	土木一般世話役	0,250	人	36,210	9,053	
R01003	普通作業員	0,920	人	22,644	20,832	
R01002	特殊作業員	0,200	人	30,702	6,140	
Y00004	諸雑費 12%	0,120		6,140	737	
F08011	パックホウ[クローラ型・超低・排対型(〜3次)] 山積0.28m3(平積0.20m3)	0,300	日	5,200	1,560	
P34029	軽油 バトロール給油	6,300	L	131	825	
R01021	運転手(特殊)	0,190	人	35,088	6,667	
	合計				45,814	算出数量 10,000 m3
	単価		m3		4,581	
	*** S単-13号 ***					
S07021	硬質ポリ塩化ビニル管人力布設		m		10,000	歩A 当たり算出
	硬質ポリ塩化ビニル管人力布設 VU, 100mm, 直管(両差し口), 4.0m管, 0箇所			冬期補正:なし 基本給時間:8.0	豪雪補正:10% 超勤時間:0.0	
	1) 管種区分 2) 管径区分(mm) 3) 形状区分 4) 管長区分 5) 接合箇所	VU 100mm 直管(両差し口) 4.0m管 0箇所		深夜時間:0.0 時間的制約:なし	週休:月単位 制約作業時間:0.0	
				夜間制約作業時間:0.0		
P05038	硬質ポリ塩化ビニル管 薄肉管VU 径100 長4.0m	2,440	本	2,170	5,295	

事業名	草地畜産基盤整備事業 八森
工事名	八森草畜第7号工事

コード	名称	数量	単位	単価	金額	備考
Y00004	雑材料費	0.020		5,295	106	
R01001	土木一般世話役	0.080	人	36,210	2,897	
R01002	特殊作業員	0.120	人	30,702	3,684	
R01003	普通作業員	0.170	人	22,644	3,849	
	合計				15,831	算出数量 10.000 m
	単価		m		1,583	
	*** S単-14号 ***					
S16001	農用トラクタ[乗用・ホイール型]		時間		1.000 各単位	歩A 当たり算出
	農用トラクタ[乗用・ホイール型] 四輪駆動 67～88kw級(90～120PS), 運転1時間当たり算出, 機械損 料等のみ,			冬期補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0 時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	豪雪補正:10% 超勤時間:0.0 週休:月単位 制約作業時間:0.0	
	1)機械コード《単位が時間のみ》 2)機械コード(同上)	M35065 M35065				
	3)機械損料算出区分 4)運転1日当たり運転時間(T)	運転1時間当たり算出 4.9時間				
	5)運転日に対する供用日の割合(YC)	2.20				
	6)単価計上区分 7)岩石補正区分 10)燃料消費量(入力の場合)	機械損料等のみ 岩石補正なし 0.0				
	11)消耗部品の計上の有無 13)消耗部品費の適用条件(2)	消耗部品を計上しない 消耗部品なし				
	14)名称(消耗部品) 15)規格(消耗部品)	- -				
M35065	農用トラクタ[乗用・ホイール型] 四輪駆動 67～88kw級(90～120PS)	1.000	時間	6,870	6,870	
	合計				6,870	算出数量 1.000 各単位
	単価		各単位		6,870	
Y00001	単位					
	*** S単-15号 ***					
S16001	農用トラクタ[乗用・ホイール型]		時間		1.000 各単位	歩A 当たり算出
	農用トラクタ[乗用・ホイール型] 四輪駆動 67～88kw級(90～120PS), 運転1時間当たり算出, 機械損 料等+燃料+運転労務, 軽油			冬期補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0 時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	豪雪補正:10% 超勤時間:0.0 週休:月単位 制約作業時間:0.0	
	1)機械コード《単位が時間のみ》 2)機械コード(同上)	M35065 M35065				
	3)機械損料算出区分 4)運転1日当たり運転時間(T)	運転1時間当たり算出 4.9時間				
	5)運転日に対する供用日の割合(YC)	2.20				
	6)単価計上区分 7)岩石補正区分 8)燃料の計上方法 9)燃料区分	機械損料等+燃料+運転労務 岩石補正なし 機械経費算定基準値による 軽油				
	10)燃料消費量(入力の場合)	0.0				
	11)消耗部品の計上の有無 13)消耗部品費の適用条件(2)	消耗部品を計上しない 消耗部品なし				
	14)名称(消耗部品) 15)規格(消耗部品)	- -				
M35065	農用トラクタ[乗用・ホイール型] 四輪駆動 67～88kw級(90～120PS)	1.000	時間	6,870	6,870	
P34029	軽油 パトロール給油	11.000	L	131	1,441	
R01022	運転手(一般)	0.200	人	30,294	6,059	
	合計				14,370	算出数量 1.000 各単位
	単価		各単位		14,370	
Y00001	単位					
	*** S単-16号 ***					
S16002	不整地運搬車[クローラ型・ダンプ・全旋回式・排対型(1次)※]		日		1.000 各単位	歩A 当たり算出
	不整地運搬車[クローラ型・ダンプ・全旋回式・排対型(1次)※] .10～11t積, 運転1日当たり算出, 機械損料のみ, 交替制補正対象外			冬期補正:なし 基本給時間:8.0	豪雪補正:10% 超勤時間:0.0	

事業名	草地畜産基盤整備事業 八森
工事名	八森草畜第7号工事

コード	名称	数量	単位	単価	金額	備考
	1)機械コード《単位が日のみ》	M28034		深夜時間:0.0	週休:月単位	
	2)機械損料算出区分	運転1日当たり算出		時間的制約:なし	制約作業時間:0.0	
	3)運転1日当たり運転時間(T)	0.0		夜間制約作業時間:0.0		
	4)運転日に対する供用日の割合(YC)	1.75				
	5)単価計上区分	機械損料のみ				
	8)燃料消費量(入力の場合)	0.0				
	9)交替制作業補正区分	交替制補正対象外				
M28034	不整地運搬車[クローラ型・ガンブ・全旋回式・排対型(1次)※10~11t積	1.750	供用日	26,700	46,725	
	合計				46,725	算出数量 1.000 各単位
	単価		各単位		46,725	
Y00001	単位					
	*** S単- 17号 ***					
S16002	ライムソフワ (直装式)		時間		1.000 各単位	歩A 当たり算出
	ライムソフワ (直装式) 容量800L、作業幅 3.0m級、, 運転1時間当たり算出, 機械損料のみ, , 交替制補正対象外			冬期補正:なし 基本給時間:8.0	豪雪補正:10% 超勤時間:0.0	
				深夜時間:0.0 時間的制約:なし	週休:月単位 制約作業時間:0.0	
	1)機械コード《単位が日のみ》	M96002		夜間制約作業時間:0.0		
	2)機械損料算出区分	運転1時間当たり算出				
	3)運転1日当たり運転時間(T)	5.7				
	4)運転日に対する供用日の割合(YC)	2.50				
	5)単価計上区分	機械損料のみ				
	8)燃料消費量(入力の場合)	0.0				
	9)交替制作業補正区分	交替制補正対象外				
M96002	ライムソフワ (直装式) 容量800L、作業幅 3.0m級	1.000	時間	1,220	1,220	
	合計				1,220	算出数量 1.000 各単位
	単価		各単位		1,220	
Y00001	単位					
	*** S単- 18号 ***					
S16002	ブームスプレイヤー		時間		1.000 各単位	歩A 当たり算出
	ブームスプレイヤー 搭乗式、1000Lクラス、, 運転1時間当たり算出, 機械損料のみ、, 交替 制補正対象外			冬期補正:なし 基本給時間:8.0	豪雪補正:10% 超勤時間:0.0	
				深夜時間:0.0 時間的制約:なし	週休:月単位 制約作業時間:0.0	
	1)機械コード《単位が日のみ》	M96001		夜間制約作業時間:0.0		
	2)機械損料算出区分	運転1時間当たり算出				
	3)運転1日当たり運転時間(T)	5.7				
	4)運転日に対する供用日の割合(YC)	2.50				
	5)単価計上区分	機械損料のみ				
	8)燃料消費量(入力の場合)	0.0				
	9)交替制作業補正区分	交替制補正対象外				
M96001	ブームスプレイヤー 搭乗式、1000Lクラス	1.000	時間	1,760	1,760	
	合計				1,760	算出数量 1.000 各単位
	単価		各単位		1,760	
Y00001	単位					
	*** S単- 19号 ***					
S16003	ﾌﾞﾙｯﾄﾞｰｽﾞ [普通・排対型(1次)]		供用日		1.000 供用日	歩A 当たり算出
	ﾌﾞﾙｯﾄﾞｰｽﾞ [普通・排対型(1次)] 21t級, 交替制補正対象外			冬期補正:なし 基本給時間:8.0	豪雪補正:10% 超勤時間:0.0	
	1)機械コード《単位が供用日のみ》	M01027		深夜時間:0.0 時間的制約:なし	週休:月単位 制約作業時間:0.0	
	2)交替制作業補正区分	交替制補正対象外		夜間制約作業時間:0.0		
M01027	ﾌﾞﾙｯﾄﾞｰｽﾞ [普通・排対型(1次)] 21t級	1.000	供用日	22,300	22,300	
	合計				22,300	算出数量 1.000 供用日
	単価		供用日		22,300	

事業名	草地畜産基盤整備事業 八森
工事名	八森草畜第7号工事

コード	名称	数量	単位	単価	金額	備考
	*** S単- 20号 ***					
S16003	ﾊﾞｯｸﾙ[ｸﾛｰﾗ型・排対型(2014年規制)] ﾊﾞｯｸﾙ[ｸﾛｰﾗ型・排対型(2014年規制)] 標準ﾊﾞｯｸﾙ容量 山積0.8m3(平積0.6m3), 交替制補正対象外		供用日		1.000 供用日	歩A 当たり算出
	1)機械コード<単位が供用日のみ> 2)交替制作業補正区分	M02056 交替制補正対象外				
M02056	ﾊﾞｯｸﾙ[ｸﾛｰﾗ型・排対型(2014年規制)] 標準ﾊﾞｯｸﾙ容量 山積0.8m3(平積0.6m3)	1.000	供用日	15.600	15.600	
	合計				15.600	算出数量 1.000 供用日
	単価		供用日		15.600	
	*** S単- 21号 ***					
S19001	分解・組立・運搬費(重建設機械) 分解・組立・運搬費(重建設機械) ﾌﾞﾙﾄﾞｰﾞ(ﾘｯﾊﾟ 装置付含む), 普通21 t 級以下, 運搬～組立～分解～運搬, 基地と現場の移動,, あり		台		1.000 台	歩A 当たり算出
	1)機械区分 2)規格区分 3)移動区分 4)計上範囲 6)長期割引単価区分(賃料機械)	ﾌﾞﾙﾄﾞｰﾞ(ﾘｯﾊﾟ 装置付含む) 普通21 t 級以下 基地と現場の移動 運搬～組立～分解～運搬 あり				
R01002	特殊作業員	2.800	人	30.702	85.966	
F01086	ﾌﾞﾗｰﾝｸﾞﾚｰ[油圧伸縮ｼﾞｯﾌﾟ型・低騒音・排対型(2014)] 最大吊上能力25t吊	2.100	日	52.400	110.040	
Y00004	運搬費等	1.550		196.006	303.809	
	合計				499.815	算出数量 1.000 台
	単価		台		499.815	
	*** S単- 22号 ***					
S42111	埋設標識シート・地中埋設標識敷工 埋設標識シート・地中埋設標識敷工 埋設標識シート, 幅150mm, 50m巻, 2倍ﾎﾞﾘｴｲﾝｸﾞｸﾛｽ,,		m		100.000 [各単位]	歩A 当たり算出
	1)作業種別 3)規格 4)その他の埋設標識シート1.0m単価選択 5)地中埋設標識1.0個当り単価の選択 6)その他の埋設シート又は埋設標識の規格	埋設標識シート 幅150mm, 50m巻, 2倍ﾎﾞﾘｴｲﾝｸﾞｸﾛｽ				
P39101	埋設物標識テープ 幅150mm 50m 2倍ﾎﾞﾘｴｲﾝｸﾞｸﾛｽ	2.000	巻	9.400	18.800	
R01013	電工	0.400	人	27.234	10.894	
	合計				29.694	算出数量 100.000 [各単位]
	単価		[各単位]		297	
Y00001	埋設標識シート					
	*** S単- 23号 ***					
SA0101	SP 掘削 SP 掘削 土砂, オｰﾌﾞﾝｶｯﾄ, 無し, 無し, 5,000m3未満, -, -, -		m3		1.000 m3	歩A 当たり算出
	1)土質 2)施工方法 3)押土の有無 4)障害の有無 5)施工数量 6)火薬使用	土砂 オｰﾌﾞﾝｶｯﾄ 無し 無し 5,000m3未満 -				

事業名	草地畜産基盤整備事業 八森
工事名	八森草畜第7号工事

コード	名称	数量	単位	単価	金額	備考
	7)破砕片除去の有無 8)集積押土の有無	- -				
	単 価		m3		364.5	
	*** S単- 24号 ***					
SA0101	SP 掘削 SP 掘削 土砂, 上記以外(小規模), -, -, 標準, -, -, -		m3		1.000 m3	歩A 当たり算出
				冬期補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0 時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	豪雪補正:10% 超勤時間:0.0 週休:月単位 制約作業時間:0.0	
	1)土質 2)施工方法	土砂 上記以外(小規模)				
	3)押土の有無 4)障害の有無	- -				
	5)施工数量 6)火薬使用	標準 -				
	7)破砕片除去の有無 8)集積押土の有無	- -				
	単 価		m3		1,423	
	*** S単- 25号 ***					
SA0102	SP 積込(ルーズ) SP 積込(ルーズ) 土砂, 土量50,000m3未満		m3		1.000 m3	歩A 当たり算出
				冬期補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0 時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	豪雪補正:10% 超勤時間:0.0 週休:月単位 制約作業時間:0.0	
	1)土質 2)作業内容	土砂 土量50,000m3未満				
	単 価		m3		265.3	
	*** S単- 26号 ***					
SA0141	SP 路体(築堤)盛土・埋戻 SP 路体(築堤)盛土・埋戻 4.0m以上, 20,000m3未満, 無し, あり		m3		1.000 m3	歩A 当たり算出
				冬期補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0 時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	豪雪補正:10% 超勤時間:0.0 週休:月単位 制約作業時間:0.0	
	1)施工幅員 2)施工数量 3)障害の有無 4)長期割引単価区分	4.0m以上 20,000m3未満 無し あり				
	単 価		m3		260.6	
	*** S単- 27号 ***					
SA0151	SP 基面整正 SP 基面整正 基面整正		m ²		1.000 m ²	歩A 当たり算出
				冬期補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0 時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	豪雪補正:10% 超勤時間:0.0 週休:月単位 制約作業時間:0.0	
	1)整形区分	基面整正				
	単 価		m ²		452.9	
	*** S単- 28号 ***					
SA0161	SP 整地 SP 整地 敷均し(ﾙｰｽﾞ), 標準(10,000m3未満), 無し, なし		m3		1.000 m3	歩A 当たり算出
				冬期補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0 時間的制約:なし	豪雪補正:10% 超勤時間:0.0 週休:月単位 制約作業時間:0.0	

事業名	草地畜産基盤整備事業 八森
工事名	八森草畜第7号工事

コード	名称	数量	単位	単価	金額	備考
				夜間制約作業時間:0.0		
	1)作業区分 2)施工数量 3)障害の有無 4)長期割引単価区分	敷均し(ルズ) 標準(10,000m3未満) 無し なし				
	単 価		m3		142.7	
	*** S単- 29号 ***					
SA0301	SP 基礎砕石 SP 基礎砕石 7.5cmを超え12.5cm以下,計上する,あり,再生クラッシャラン RC-40 40~0mm		m ²	冬期補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0 時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	1.000 m ² 豪雪補正:10% 超勤時間:0.0 週休:月単位 制約作業時間:0.0	歩A 当たり算出
	1)砕石の厚さ 2)砕石の計上 3)長期割引単価区分 4)規格区分	7.5cmを超え12.5cm以下 計上する あり 再生クラッシャラン RC-40 40~0mm				
	単 価		m ²		1,528	
	*** S単- 30号 ***					
SA0301	SP 基礎砕石 SP 基礎砕石 12.5cmを超え17.5cm以下,計上する,あり,再生クラッシャラン RC-40 40~0mm		m ²	冬期補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0 時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	1.000 m ² 豪雪補正:10% 超勤時間:0.0 週休:月単位 制約作業時間:0.0	歩A 当たり算出
	1)砕石の厚さ 2)砕石の計上 3)長期割引単価区分 4)規格区分	12.5cmを超え17.5cm以下 計上する あり 再生クラッシャラン RC-40 40~0mm				
	単 価		m ²		1,717	
	*** S単- 31号 ***					
SA0311	SP コンクリート SP コンクリート 小型構造物,バックホ(クレーン機能付)打設,計上する,一,一般養生,一,一, あり,18-8-40(高炉B) W/C65%		m ³	冬期補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0 時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	1.000 m ³ 豪雪補正:10% 超勤時間:0.0 週休:月単位 制約作業時間:0.0	歩A 当たり算出
	1)構造物種別 2)打設工法 3)コンクリートの計上 4)設計日打設量 5)養生工の種類 6)圧送管延長距離区分 7)現場内小運搬の有無 8)打設高さ,水平打設距離 9)長期割引単価区分 10)規格区分	小型構造物 バックホ(クレーン機能付)打設 計上する - 一般養生 - - あり 18-8-40(高炉B) W/C65%				
	単 価		m ³		37,200	
	*** S単- 32号 ***					
SA0311	SP コンクリート SP コンクリート 無筋・鉄筋構造物,コンクリートポンプ車打設,計上する,10m3以上100m3未満, 一般養生,60m以下,一,一,,21-8-40(高炉B) W/C60%		m ³	冬期補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0 時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	1.000 m ³ 豪雪補正:10% 超勤時間:0.0 週休:月単位 制約作業時間:0.0	歩A 当たり算出
	1)構造物種別 2)打設工法 3)コンクリートの計上 4)設計日打設量 5)養生工の種類 6)圧送管延長距離区分	無筋・鉄筋構造物 コンクリートポンプ車打設 計上する 10m3以上100m3未満 一般養生 60m以下				

事業名	草地畜産基盤整備事業 八森
工事名	八森草畜第7号工事

コード	名称	数量	単位	単価	金額	備考
	7) 現場内小運搬の有無	-				
	8) 打設高さ、水平打設距離	-				
	10) 規格区分	21-8-40(高炉B) W/C60%				
	単 価		m ³		26,840	
	*** S単- 33号 ***					
SA0312	SP 型枠		m ²		1,000	歩A 当たり算出
	SP 型枠 一般型枠, 小型構造物			冬期補正: なし 基本給時間: 8.0 深夜時間: 0.0 時間的制約: なし 夜間制約作業時間: 0.0	豪雪補正: 10% 超勤時間: 0.0 週休: 月単位 制約作業時間: 0.0	
	1) 型枠の種類	一般型枠				
	2) 構造物の種類	小型構造物				
	単 価		m ²		10,050	
	*** S単- 34号 ***					
SA0312	SP 型枠		m ²		1,000	歩A 当たり算出
	SP 型枠 一般型枠, 鉄筋・無筋構造物			冬期補正: なし 基本給時間: 8.0 深夜時間: 0.0 時間的制約: なし 夜間制約作業時間: 0.0	豪雪補正: 10% 超勤時間: 0.0 週休: 月単位 制約作業時間: 0.0	
	1) 型枠の種類	一般型枠				
	2) 構造物の種類	鉄筋・無筋構造物				
	単 価		m ²		11,260	
	*** S単- 35号 ***					
SA0331	SP 目地板		m ²		1,000	歩A 当たり算出
	SP 目地板 30m ² 未満, 計上する, 目地板(瀝青質板) t=10mm			冬期補正: なし 基本給時間: 8.0 深夜時間: 0.0 時間的制約: なし 夜間制約作業時間: 0.0	豪雪補正: 10% 超勤時間: 0.0 週休: 月単位 制約作業時間: 0.0	
	1) 1工事当り使用量	30m ² 未満				
	2) 目地板の計上	計上する				
	3) 規格区分	目地板(瀝青質板) t=10mm				
	単 価		m ²		6,007	

事業名	草地畜産基盤整備事業 八森
工事名	八森草畜第7号工事

コード	名称(規格)	数量	単位	単価	金額	備考
F96001	特殊排土板 (レーキ)		日	13,000		
F96002	ディスクハロー オフセット24×24枚		日	15,000		
F96003	ケンブリッジローラー 作業幅2.7m級		日	15,000		
M96001	ブームスプレイヤー 搭乗式、1000Lクラス		時間	1,760		
M96002	ライムソウ (直装式) 容量800L、作業幅 3.0m級		時間	1,220		
P07004	水道用ポリエチレン管 (2層管) 1種 径25		m	253		
P39101	埋設物標示テープ 幅150mm 50m 2倍ポリエチレンクロス		巻	9,400		
P96001	除草剤 ラウンドアップマックスロード ようりん		L	4,810		
P96002	砂状、P酸分20%、7%カリ分46% 高度化成肥料		ton	180,200		
P96003	N:P:K=17:17:17 オーチャードグラス		ton	206,100		
P96004	パッカス		kg	2,460		
P96005	ペレニアルライグラス フレンド		kg	1,750		
P96006	シロクロバー フィア		kg	2,410		
P96007	本柱 (外柵用) t2.3, w60, h37, L1800mm, パブブロック4個付き		本	4,300		
P96008	本柱 (内柵用) t2.3, w60, h37, L1800mm, パブブロック3個付き		本	3,900		
P96009	支柱 t2.3, φ38, L1200mm、t2.3, w60, h37, L600mm		組	3,310		
P96010	遮断柵門扉 主力柱式、4m幅、4段用		組	39,600		
P96011	遮断柵門扉 主力柱式、4m幅、3段用		組	39,600		
P96012	主力柱 t2.3×60×60×L2000mm		本	5,720		
P96013	主力柱アーチ 2.3×60×60		本	18,000		
P96014	横鋼 t2.0×70×33mm		m	3,400		
P96015	横鋼 (R付) t2.0×70×33mm		m	4,100		
P96016	DPボルト		個	260		
P96017	ジョイント (直用)		個	1,100		
P96018	ジョイント (コーナー用)		個	3,400		
P96019	ジョイント (特コーナー用)		個	3,900		
P96020	DPキャップ		個	130		
P96021	スライディングゲート		台	198,000		
P96022	門扉 (R-3型) 片開き3m		基	90,000		
P96023	門扉 (R-2-2型) 両開き4m		基	154,000		
P96024	門扉 (1M型)		基	50,000		
P96025	門扉 (2M型)		基	55,000		
P96026	馬栓棒		本	1,470		
P96027	馬栓棒止金具		個	1,620		
P96028	溶接金網 6.0×150×150		m ²	878		
P96029	柵水槽 (柵、止め金具込み)		台	680,000		
P96030	バルブボックス SSV100B		個	1,470		
P96031	水抜栓 MT-II 25*0.8		本	22,900		
P96032	SPジョイント 分止水栓用ジョイント25		個	3,710		
P96033	SPジョイント エルボー25		個	7,310		
P96034	浸透マス OK-K		組	3,760		

事業名	草地畜産基盤整備事業 八森
工事名	八森草畜第7号工事

コード	名称(規格)	数量	単位	単価	金額	備考
*** T単-1号 ***						
T00001	除草剤散布		ha		1,000	歩A 当たり算出
P96001	除草剤 ラウンドアップマックスロード	5.100	L	4,810	24,531	
S16001	農用トラクタ[乗用・ホイール型] 四輪駆動 67～88kw級(90～120PS),, 運転1時間当たり算出, 機械損料等+燃料 +運転労務, 軽油	0.190	時間	14,370	2,730	S単 15号
S16002	ブームスプレイヤー 搭乗式、1000Lクラス,, 運転1時間当たり算出, 機械損料のみ,, 交替制補正対象外	0.190	時間	1,760	334	S単 18号
	合計				27,595	算出数量 1.000 ha
	単価		ha		27,595	
*** T単-2号 ***						
T00002	耕起		ha		1,000	歩A 当たり算出
S16003	ブルドーザ[普通・排対型(1次)] 21t級, 交替制補正対象外	1.904	供用日	22,300	42,459	S単 19号
S02124	運転手(特殊)	1.871	人	35,088	65,650	S単 11号
P34029	軽油 バトロ-給油	284.419	L	131	37,259	
S02112	特殊排土板(レーキ)	1.205	日	13,000	15,665	S単 5号
S16003	バックホ[クロー型・排対型(2014年規制)] 標準バケット容量 山積0.8m3(平積0.6m3), 交替制補正対象外	0.500	供用日	15,600	7,800	S単 20号
S16002	不整地運搬車[クロー型・タンク]・全旋回式・排対型(1次)※ , 10～11t積, 運転1日当たり算出, 機械損料のみ,, 交替制補正対象外	0.583	日	46,725	27,241	S単 16号
	合計				196,074	算出数量 1.000 ha
	単価		ha		196,074	
*** T単-3号 ***						
T00003	砕土攪拌		ha		1,000	歩A 当たり算出
	1回掛け					
S16003	ブルドーザ[普通・排対型(1次)] 21t級, 交替制補正対象外	0.790	供用日	22,300	17,617	S単 19号
S02124	運転手(特殊)	0.500	人	35,088	17,544	S単 11号
P34029	軽油 バトロ-給油	60.000	L	131	7,860	
S02112	ディスクハロー オフセット24×24枚	0.500	日	15,000	7,500	S単 6号
	合計				50,521	算出数量 1.000 ha
	単価		ha		50,521	
*** T単-4号 ***						
T00004	砕土攪拌		ha		1,000	歩A 当たり算出
	2回掛け					
S16003	ブルドーザ[普通・排対型(1次)] 21t級, 交替制補正対象外	1.317	供用日	22,300	29,369	S単 19号
S02124	運転手(特殊)	0.833	人	35,088	29,228	S単 11号
P34029	軽油 バトロ-給油	100.000	L	131	13,100	
S02112	ディスクハロー オフセット24×24枚	0.833	日	15,000	12,495	S単 6号
	合計				84,192	算出数量 1.000 ha
	単価		ha		84,192	

事業名	草地畜産基盤整備事業 八森
工事名	八森草畜第7号工事

コード	名称(規格)	数量	単位	単価	金額	備考
	*** T単-5号 ***					
T00006	整地鎮圧		ha		1,000	歩A 当たり算出
	1回掛け					
S16003	ブルドーザ〔普通・排対型(1次)〕 21t級, 交替制補正対象外	0.564	供用日	22,300	12,577	S単 19号
S02124	運転手(特殊)	0.357	人	35,088	12,526	S単 11号
P34029	軽油					
	バトロ-給油	32.143	L	131	4,211	
S02112	ケンブリッジローラー 作業幅2.7m級	0.357	日	15,000	5,355	S単 7号
	合計				34,669	算出数量 1,000 ha
	単価		ha		34,669	
	*** T単-6号 ***					
T00010	土壌改良材機械散布(16-1北)		ha		1,000	歩A 当たり算出
	炭酸カルシウム					
PQU002	炭酸カルシウム 7%かり53%	1.700	ton	20,000	34,000	
S02124	運転手(特殊)	0.240	人	35,088	8,421	S単 11号
P34029	軽油					
	バトロ-給油	14.000	L	131	1,834	
S16001	農用トラクタ〔乗用・ホイ-ル型〕 四輪駆動 67~88kw級(90~120PS), 運転1時間当たり算出, 機械損料等のみ,	1.200	時間	6,870	8,244	S単 14号
S16002	ライムソフ- (直装式) 容量800L、作業幅 3.0m級, 運転1時間当たり算出, 機械損料のみ, 交替制補 正対象外	1.200	時間	1,220	1,464	S単 17号
S02115	土木一般世話役	0.220	人	36,210	7,966	S単 8号
S02115	普通作業員	0.840	人	22,644	19,021	S単 9号
	合計				80,950	算出数量 1,000 ha
	単価		ha		80,950	
	*** T単-7号 ***					
T00011	土壌改良材機械散布(16-1北-2, 16-2, 16-4, 16-5南)		ha		1,000	歩A 当たり算出
	炭酸カルシウム					
PQU002	炭酸カルシウム 7%かり53%	1.700	ton	20,000	34,000	
S02124	運転手(特殊)	0.270	人	35,088	9,474	S単 11号
P34029	軽油					
	バトロ-給油	16.000	L	131	2,096	
S16001	農用トラクタ〔乗用・ホイ-ル型〕 四輪駆動 67~88kw級(90~120PS), 運転1時間当たり算出, 機械損料等のみ,	1.300	時間	6,870	8,931	S単 14号
S16002	ライムソフ- (直装式) 容量800L、作業幅 3.0m級, 運転1時間当たり算出, 機械損料のみ, 交替制補 正対象外	1.300	時間	1,220	1,586	S単 17号
S02115	土木一般世話役	0.230	人	36,210	8,328	S単 8号
S02115	普通作業員	0.910	人	22,644	20,606	S単 9号
	合計				85,021	算出数量 1,000 ha
	単価		ha		85,021	
	*** T単-8号 ***					
T00012	土壌改良材機械散布(16-3)		ha		1,000	歩A 当たり算出
	炭酸カルシウム					
PQU002	炭酸カルシウム 7%かり53%	1.700	ton	20,000	34,000	
S02124	運転手(特殊)	0.290	人	35,088	10,176	S単 11号

事業名	草地畜産基盤整備事業 八森
工事名	八森草畜第7号工事

コード	名称(規格)	数量	単位	単価	金額	備考
P34029	軽油 バトロ#給油	17.000	L	131	2,227	
S16001	農用トラクタ[乗用・ホイール型] 四輪駆動 67~88kw級(90~120PS), 運転1時間当たり算出, 機械損料等のみ,	1.400	時間	6,870	9,618	S単 14号
S16002	ライムソフター(直装式) 容量800L、作業幅 3.0m級., 運転1時間当たり算出, 機械損料のみ., 交替制補 正対象外	1.400	時間	1,220	1,708	S単 17号
S02115	土木一般世話役	0.250	人	36,210	9,053	S単 8号
S02115	普通作業員	0.980	人	22,644	22,191	S単 9号
	合計				88,973	算出数量 1.000 ha
	単価		ha		88,973	
	*** T単- 9号 ***					
T00013	土壌改良材機械散布(16-5北)		ha		1.000 ha	歩A 当たり算出
PQU002	炭酸カルシウム 炭酸カルシウム 7%かり53%	1.700	ton	20,000	34,000	
S02124	運転手(特殊)	0.220	人	35,088	7,719	S単 11号
P34029	軽油 バトロ#給油	13.000	L	131	1,703	
S16001	農用トラクタ[乗用・ホイール型] 四輪駆動 67~88kw級(90~120PS), 運転1時間当たり算出, 機械損料等のみ,	1.100	時間	6,870	7,557	S単 14号
S16002	ライムソフター(直装式) 容量800L、作業幅 3.0m級., 運転1時間当たり算出, 機械損料のみ., 交替制補 正対象外	1.100	時間	1,220	1,342	S単 17号
S02115	土木一般世話役	0.200	人	36,210	7,242	S単 8号
S02115	普通作業員	0.770	人	22,644	17,436	S単 9号
	合計				76,999	算出数量 1.000 ha
	単価		ha		76,999	
	*** T単- 10号 ***					
T00020	土壌改良材機械散布(16-1北、16-1北-2、16-4)		ha		1.000 ha	歩A 当たり算出
P96002	ようりん ようりん 砂状、リン酸分20%、7%かり46%	1.400	ton	180,200	252,280	
S02124	運転手(特殊)	0.240	人	35,088	8,421	S単 11号
P34029	軽油 バトロ#給油	14.000	L	131	1,834	
S16001	農用トラクタ[乗用・ホイール型] 四輪駆動 67~88kw級(90~120PS), 運転1時間当たり算出, 機械損料等のみ,	1.200	時間	6,870	8,244	S単 14号
S16002	ライムソフター(直装式) 容量800L、作業幅 3.0m級., 運転1時間当たり算出, 機械損料のみ., 交替制補 正対象外	1.200	時間	1,220	1,464	S単 17号
S02115	土木一般世話役	0.220	人	36,210	7,966	S単 8号
S02115	普通作業員	0.840	人	22,644	19,021	S単 9号
	合計				299,230	算出数量 1.000 ha
	単価		ha		299,230	
	*** T単- 11号 ***					
T00021	土壌改良材機械散布(16-2、16-3、16-5南)		ha		1.000 ha	歩A 当たり算出
P96002	ようりん ようりん 砂状、リン酸分20%、7%かり46%	1.400	ton	180,200	252,280	
S02124	運転手(特殊)	0.270	人	35,088	9,474	S単 11号
P34029	軽油 バトロ#給油	16.000	L	131	2,096	

事業名	草地畜産基盤整備事業 八森
工事名	八森草畜第7号工事

コード	名称(規格)	数量	単位	単価	金額	備考
S16001	農用トラクタ[乗用・ホイール型] 四輪駆動 67～88kw級(90～120PS),, 運転1時間当たり算出, 機械損料等のみ,	1.300	時間	6,870	8,931	S単 14号
S16002	ライムソワー(直装式) 容量800L、作業幅 3.0m級,, 運転1時間当たり算出, 機械損料のみ,, 交替制補 正対象外	1.300	時間	1,220	1,586	S単 17号
S02115	土木一般世話役	0.230	人	36,210	8,328	S単 8号
S02115	普通作業員	0.910	人	22,644	20,606	S単 9号
	合計				303,301	算出数量 1.000 ha
	単価		ha		303,301	
	*** T単- 12号 ***					
T00022	土壌改良材機械散布 (16-5北)		ha		1.000 ha	歩A 当たり算出
	ようりん					
P96002	ようりん 砂状、リン酸分20%、7Mカリ分46%	1.400	ton	180,200	252,280	
S02124	運転手(特殊)	0.200	人	35,088	7,018	S単 11号
P34029	軽油 バトロル給油	12.000	L	131	1,572	
S16001	農用トラクタ[乗用・ホイール型] 四輪駆動 67～88kw級(90～120PS),, 運転1時間当たり算出, 機械損料等のみ,	1.000	時間	6,870	6,870	S単 14号
S16002	ライムソワー(直装式) 容量800L、作業幅 3.0m級,, 運転1時間当たり算出, 機械損料のみ,, 交替制補 正対象外	1.000	時間	1,220	1,220	S単 17号
S02115	土木一般世話役	0.180	人	36,210	6,518	S単 8号
S02115	普通作業員	0.700	人	22,644	15,851	S単 9号
	合計				291,329	算出数量 1.000 ha
	単価		ha		291,329	
	*** T単- 13号 ***					
T00026	土壌改良材機械散布 (11-2、15-2東、16-1北)		ha		1.000 ha	歩A 当たり算出
	高度化成肥料、種子					
P96003	高度化成肥料 N:P:K=17:17:17	0.300	ton	206,100	61,830	
P96004	オーチャードグラス バッカス	18.400	kg	2,460	45,264	
P96005	バレンリアルライグラス フレンド	8.200	kg	1,750	14,350	
P96006	シロクローバー フィア	3.100	kg	2,410	7,471	
S02124	運転手(特殊)	0.180	人	35,088	6,316	S単 11号
P34029	軽油 バトロル給油	11.000	L	131	1,441	
S16001	農用トラクタ[乗用・ホイール型] 四輪駆動 67～88kw級(90～120PS),, 運転1時間当たり算出, 機械損料等のみ,	0.900	時間	6,870	6,183	S単 14号
S16002	ライムソワー(直装式) 容量800L、作業幅 3.0m級,, 運転1時間当たり算出, 機械損料のみ,, 交替制補 正対象外	0.900	時間	1,220	1,098	S単 17号
S02115	土木一般世話役	0.160	人	36,210	5,794	S単 8号
S02115	普通作業員	0.630	人	22,644	14,266	S単 9号
	合計				164,013	算出数量 1.000 ha
	単価		ha		164,013	
	*** T単- 14号 ***					
T00027	土壌改良材機械散布 (16-5北)		ha		1.000 ha	歩A 当たり算出
	高度化成肥料、種子					
P96003	高度化成肥料 N:P:K=17:17:17	0.300	ton	206,100	61,830	

事業名	草地畜産基盤整備事業 八森
工事名	八森草畜第7号工事

コード	名称(規格)	数量	単位	単価	金額	備考
P96004	オーチャードグラス バッカス	18.400	kg	2,460	45,264	
P96005	ベレニアルライグラス フレンド	8.200	kg	1,750	14,350	
P96006	シロクローバー フィア	3.100	kg	2,410	7,471	
S02124	運転手(特殊)	0.160	人	35,088	5,614	S単 11号
P34029	軽油 バトール給油	10.000	L	131	1,310	
S16001	農用トラクタ[乗用・ホイール型] 四輪駆動 67~88kw級(90~120PS),, 運転1時間当たり算出, 機械損料等のみ,	0.800	時間	6,870	5,496	S単 14号
S16002	ライムソワール(直装式) 容量800L、作業幅 3.0m級,, 運転1時間当たり算出, 機械損料のみ,, 交替制補 正対象外	0.800	時間	1,220	976	S単 17号
S02115	土木一般世話役	0.140	人	36,210	5,069	S単 8号
S02115	普通作業員	0.560	人	22,644	12,681	S単 9号
	合計				160,061	算出数量 1.000 ha
	単価		ha		160,061	
	*** T単-15号 ***					
T00029	土壤改良材機械散布(その他牧区)		ha		1.000 ha	歩A 当たり算出
	高度化成肥料、種子					
P96003	高度化成肥料 N:P:K=17:17:17	0.300	ton	206,100	61,830	
P96004	オーチャードグラス バッカス	18.400	kg	2,460	45,264	
P96005	ベレニアルライグラス フレンド	8.200	kg	1,750	14,350	
P96006	シロクローバー フィア	3.100	kg	2,410	7,471	
S02124	運転手(特殊)	0.200	人	35,088	7,018	S単 11号
P34029	軽油 バトール給油	12.000	L	131	1,572	
S16001	農用トラクタ[乗用・ホイール型] 四輪駆動 67~88kw級(90~120PS),, 運転1時間当たり算出, 機械損料等のみ,	1.000	時間	6,870	6,870	S単 14号
S16002	ライムソワール(直装式) 容量800L、作業幅 3.0m級,, 運転1時間当たり算出, 機械損料のみ,, 交替制補 正対象外	1.000	時間	1,220	1,220	S単 17号
S02115	土木一般世話役	0.180	人	36,210	6,518	S単 8号
S02115	普通作業員	0.700	人	22,644	15,851	S単 9号
	合計				167,964	算出数量 1.000 ha
	単価		ha		167,964	
	*** T単-16号 ***					
T00031	給水用ポリエチレン管人力布設		m		10.000 m	歩A 当たり算出
	φ25					
S02115	配管工	0.070	人	26,622	1,864	S単 10号
S02115	普通作業員	0.120	人	22,644	2,717	S単 9号
P07004	水道用ポリエチレン管(2層管) 1種 径25	10.000	m	253	2,530	
	合計				7,111	算出数量 10.000 m
	単価		m		711	

事業名	草地畜産基盤整備事業 八森
工事名	八森草畜第7号工事

コード	名称(規格)	数量	単位	単価	金額	備考
F96001	特殊排土板 (レーキ)		日	13,000		S単 5号
F96002	ディスクハロー オフセット24×24枚		日	15,000		S単 6号
F96003	ケンブリッジローラー 作業幅2.7m級		日	15,000		S単 7号
M96001	ブームスプレイヤー 搭乗式、1000Lクラス		時間	1,760		S単 18号
M96002	ライムソワー (直装式) 容量800L、作業幅 3.0m級		時間	1,220		S単 17号
P96001	除草剤 ラウンドアップマックスロード ようりん		L	4,810		T単 1号
P96002	砂状、リン酸分20%、7#カリ分46%		ton	180,200		T単 10号
P96003	高度化成肥料 N:P:K=17:17:17		ton	206,100		T単 13号
P96004	オーチャードグラス バックラス		kg	2,460		T単 13号
P96005	ペレニアルライグラス フレンド		kg	1,750		T単 13号
P96006	シロクロローパー フィア		kg	2,410		T単 13号
P96007	本柱 (外柵用) t2.3, w60, h37, L1800mm, パブトロック4個付き		本	4,300		B単 68号
P96008	本柱 (内柵用) t2.3, w60, h37, L1800mm, パブトロック3個付き		本	3,900		B単 69号
P96009	支柱 t2.3, φ38.1, L1200mm、t2.3, w60, h37, L600mm		組	3,310		B単 68号
P96010	遮断柵門扉 主力柱式、4m幅、4段用		組	39,600		B単 70号
P96011	遮断柵門扉 主力柱式、4m幅、3段用		組	39,600		B単 71号
P96012	主力柱 t2.3×60×60×L2000mm		本	5,720		B単 75号
P96013	主力柱アーチ 2.3×60×60		本	18,000		B単 75号
P96014	横鋼 t2.0×70×33mm		m	3,400		B単 75号
P96015	横鋼 (R付) t2.0×70×33mm		m	4,100		B単 75号
P96016	DPボルト		個	260		B単 75号
P96017	ジョイント (直用)		個	1,100		B単 75号
P96018	ジョイント (コーナー用)		個	3,400		B単 75号
P96019	ジョイント (特コーナー用)		個	3,900		B単 75号
P96020	DPキャップ		個	130		B単 75号
P96021	スライディングゲート		台	198,000		B単 75号
P96022	門扉 (R-3型) 片開き3m		基	90,000		B単 75号
P96023	門扉 (R-2-2型) 両開き4m		基	154,000		B単 75号
P96024	門扉 (1M型)		基	50,000		B単 75号
P96025	門扉 (2M型)		基	55,000		B単 75号
P96026	馬栓棒		本	1,470		B単 75号
P96027	馬栓棒止金具		個	1,620		B単 75号
P96028	溶接金網 6.0×150×150		m ²	878		B単 74号
P96029	柵水槽 (柵、止め金具込み)		台	680,000		B単 84号
P96030	バルブボックス SSV100B		個	1,470		B単 84号
P96031	水抜栓 MT-II 25*0.8		本	22,900		B単 84号
P96032	SPジョイント 分止水栓用ジョイント25		個	3,710		B単 84号
P96033	SPジョイント エルボー-25		個	7,310		B単 84号
P96034	浸透マス OK-K		組	3,760		B単 84号