



誰もが住んでみたい村に
農業農村整備

令和8年度
草地畜産基盤整備事業
八森
八森草畜第8号工事
農公社第3号

積 算 書

(当初)

本積算書は、あおもり農業支援センター以外の者の権利を含む場合があるため、ダウンロードを行った個人又は法人における1次利用に限るものとし、有償無償に関わらず「第三者への提供行為」を行わないこと。

事業名	草地畜産基盤整備事業 八森
工事名	八森草畜第8号工事

項目名	数量	単位	金額	備考
1 工事価格			35,020,000	
2 ・工事原価			29,237,000	
3 純工事費			21,311,000	
4 ・ ・直接工事費			18,008,000	
5 ・ ・ ・直接工事費 (仮設工を除く)	1.000	式	17,610,000	
6 ・ ・ ・直接工事費 (仮設工)	1.000	式	398,000	
7 ・ ・間接工事費			11,229,000	
8 ・ ・ ・共通仮設費			3,303,000	
9 ・ ・ ・ ・事業損失防止施設費	1.000	式	0	
10 ・ ・ ・ ・運搬費～営繕費等				
(4+9+25+26+31+34-36-37-38) × ((標準値*N035)*N026*N030*N041)				
18,008,000 × ((11.500*1.200)*1.000*1.040*1.000)	14.350	%	2,584,000	
11 ・ ・ ・ ・運搬費	1.000	式	471,000	
12 ・ ・ ・ ・準備費	1.000	式	0	
13 ・ ・ ・ ・安全費	1.000	式	0	
14 ・ ・ ・ ・役務費	1.000	式	0	
15 ・ ・ ・ ・技術管理費	1.000	式	0	
16 ・ ・ ・ ・営繕費等	1.000	式	0	
17 ・ ・ ・ ・現場環境改善費			248,000	
18 ・ ・ ・ ・ ・現場環境改善費 (率計上)				
(4+25+32-33) × (標準値)				
18,008,000 × (1.380)	1.380	%	248,000	
19 ・ ・ ・ ・ ・現場環境改善費 (積上)	1.000	式	0	
20 ・ ・ ・現場管理費			7,926,000	
21 ・ ・ ・ ・現場管理費 (率計上)				
(4+8+25+26+27+30-36-38) × ((標準値*N035)*N027*N030*N042+N031+N032-N033)				
21,311,000 × ((32.200*1.100)*1.000*1.050*1.000+0.000+0.000-0.000)	37.190	%	7,926,000	
22 ・ ・ ・ ・現場管理費 (積上)	1.000	式	0	
23 ・ ・ ・ ・現場管理費 (一般管理费率対象外)	1.000	式	0	
24 ・ ・ ・工期延長等に伴う現場維持等の費用	1.000	式	0	
25 ・ ・官貸額 (直工)	1.000	式	0	
26 ・ ・官貸額 (事業損失防止)	1.000	式	0	
27 ・ ・官貸額 (直工・事業損失防止除く)	1.000	式	0	
28 ・一般管理費等				
(4+7-23-36-38) × (標準値*N002+保証费率)				
29,237,000 × (19.760*1.000+0.04)=5,788,000	19.800	%	5,783,000	
29 ・一括計上価格	1.000	式	0	
30 支給品費			0	
31 支給品費 (直工・事業損失防止)			0	
32 支給品費 (直工)			0	

事業名 草地畜産基盤整備事業 八森
 工事名 八森草畜第8号工事

名称(規格)	数量	単位	単価	金額	備考
直接工事費(仮設工を除く)				17,610,000	
・土工	1.000	式		12,669,000	
・ ・掘削工	1.000	式		4,095,000	
BA0101 掘削 表土剥取	6.170	m ³	310	1,912,700	歩A・単A B単 1号
BA0101 掘削	7.040	m ³	310	2,182,400	歩A・単A B単 2号
合 計				4,095,100	
・ ・路体盛土工	1.000	式		381,000	
B08503 流用土路体	1,460.000	m ³	261	381,060	歩A・単A B単 3号
合 計				381,060	
・ ・整形仕上げ工	1.000	式		1,558,000	
BA0109 法面整形 盛土部	66	m ²	774	51,084	歩A・単A B単 4号
BA0109 法面整形 切土部	1,570	m ²	960	1,507,200	歩A・単A B単 5号
合 計				1,558,284	
・ ・作業残土処理工	1.000	式		6,635,000	
BA0105 土砂等運搬	11,560	m ³	431	4,982,360	歩A・単A B単 6号
BA0110 整地	11,560	m ³	143	1,653,080	歩A・単A B単 7号
合 計				6,635,440	
・法面工	1.000	式		296,000	
・ ・植生工	1.000	式		296,000	
B02135 筋芝 人工芝(種子帯)	79	m ²	2,015	159,185	歩A・単A B単 8号
B02137 人工芝付 人工芝(幅 50cm程度)	159.000	m ²	861	136,899	歩A・単A B単 9号
合 計				296,084	
・構造物撤去工	1.000	式		132,000	
・ ・構造物取壊し工	1.000	式		132,000	
000010 既設牧柵撤去	88.000	m	1,495	131,560	歩A・単A B単 10号
合 計				131,560	
・管理施設整備工	1.000	式		4,513,000	
・ ・浸透池	1.000	式		4,513,000	
000011 池底敷均し	437.000	m ³	5,443	2,378,591	歩A・単A B単 11号
000012 吸出し防止材	2,231.000	m ²	865	1,929,815	歩A・単A B単 12号
000013 碎石進入路	28.000	m ³	4,451	124,628	歩A・単A B単 13号
000014 ふとんかご	6.000	m	13,270	79,620	歩A・単A B単 14号
合 計				4,512,654	

事業名	草地畜産基盤整備事業 八森
工事名	八森草畜第8号工事

コード	名称(規格)	数量	単位	単価	金額	備考
*** B単-1号 ***						
BA0101	掘削 表土剥取		m3		1.000	歩A 当たり算出
SA0101	SP 掘削 土砂, オブジェクト, 無し, 無し, 5,000m3以上10,000m3未満, -, -, -	1.000	m3	310	310	S単 6号
	合 計				310	
	単 価				310	
*** B単-2号 ***						
BA0101	掘削		m3		1.000	歩A 当たり算出
SA0101	SP 掘削 土砂, オブジェクト, 無し, 無し, 5,000m3以上10,000m3未満, -, -, -	1.000	m3	310	310	S単 6号
	合 計				310	
	単 価				310	
*** B単-3号 ***						
B08503	流用土路体		m3		1.000	歩A 当たり算出
SA0141	SP 路体(築堤)盛土・埋戻 4.0m以上, 20,000m3未満, 無し, あり	1.000	m3	260.6	261	S単 8号
	合 計				261	
	単 価				261	
*** B単-4号 ***						
BA0109	法面整形 盛土部		m ²		1.000	歩A 当たり算出
SA0152	SP 法面整形 盛土部, 有り, 無し, 粘質土、砂及び砂質土、粘性土、あり	1.000	m ²	774.3	774	S単 9号
	合 計				774	
	単 価				774	
*** B単-5号 ***						
BA0109	法面整形 切土部		m ²		1.000	歩A 当たり算出
SA0152	SP 法面整形 切土部, -, 無し, 粘質土、砂及び砂質土、粘性土、あり	1.000	m ²	960	960	S単 10号
	合 計				960	
	単 価				960	
*** B単-6号 ***						
BA0105	土砂等運搬		m3		1.000	歩A 当たり算出
SA0121	SP 土砂等運搬 標準, バックホウ山積0.8m3(平積0.6m3), 土砂(岩塊・玉石混り土含む), 無し, 0.3km以下	1.000	m3	430.7	431	S単 7号
	合 計				431	
	単 価				431	
*** B単-7号 ***						
BA0110	整地		m3		1.000	歩A 当たり算出
SA0161	SP 整地 敷均し(ス), 標準(10,000m3未満), 無し, あり	1.000	m3	142.7	143	S単 11号
	合 計				143	
	単 価				143	

事業名	草地畜産基盤整備事業 八森
工事名	八森草畜第8号工事

コード	名称(規格)	数量	単位	単価	金額	備考
*** B単- 8号 ***						
B02135	筋芝 人工芝(種子帯)		m ²		1,000	歩A 当たり算出
S02701	【法面工(法面芝付工)】 植生筋工,人工芝(種子帯),100m ² 未満,-	1.000	m ²	2,015	2,015	S単 3号
	合 計				2,015	
	単 価				2,015	
*** B単- 9号 ***						
B02137	人工芝付 人工芝(幅 50cm程度)		m ²		1,000	歩A 当たり算出
S02081	芝付工 全面張,人工芝(幅 50cm程度)	1.000	m ²	861	861	S単 2号
	合 計				861	
	単 価				861	
*** B単- 10号 ***						
000010	既設牧柵撤去		m		1,000	歩A 当たり算出
S02017	ネットフェンス撤去工(本体) 1.2m,アンカーブロック,廃棄,あり	1.000	m	1,495	1,495	S単 1号
	合 計				1,495	
	単 価				1,495	
*** B単- 11号 ***						
000011	池底敷均し		m ³		1,000	歩A 当たり算出
J03103	単粒度碎石 5号 20~13mm	1.000	m ³	5,300	5,300	
SA0161	SP 整地 敷均し(ﾙｽﾞ),標準(10,000m ³ 未満),無し,あり	1.000	m ³	142.7	143	S単 11号
	合 計				5,443	
	単 価				5,443	
*** B単- 12号 ***						
000012	吸出し防止材		m ²		1,000	歩A 当たり算出
SA0281	SP 吸出し防止材設置 全面	1.000	m ²	865.3	865	S単 13号
	合 計				865	
	単 価				865	
*** B単- 13号 ***						
000013	碎石進入路		m ³		1,000	歩A 当たり算出
SA0141	SP 路体(築堤)盛土・埋戻 4.0m以上,20,000m ³ 未満,無し,あり	1.000	m ³	260.6	261	S単 8号
J03118	再生クラッシュラン RC-40 40~0mm	1.330	m ³	3,150	4,190	
	合 計				4,451	
	単 価				4,451	
*** B単- 14号 ***						
000014	ふとんかご		m		1,000	歩A 当たり算出
SA0203	SP ふとんかご 設置,ｽｰﾌﾟ式,高さ40cm×幅120cm	1.000	m	13,270	13,270	S単 12号
	合 計				13,270	
	単 価				13,270	

事業名	草地畜産基盤整備事業 八森
工事名	八森草畜第8号工事

コード	名称(規格)	数量	単位	単価	金額	備考
S02017	*** S単-1号 *** ネットフェンス撤去工(本体)					
	ネットフェンス撤去工(本体) 1.2m,フカブツワカ,廃棄,あり		m	1,495		歩A・単A
S02081	*** S単-2号 *** 芝付工					
	芝付工 全面張,人工芝(幅50cm程度)		m ²	861		歩A・単A
S02701	*** S単-3号 *** 【法面工(法面芝付工)】					
	【法面工(法面芝付工)】 植生筋工,人工芝(種子帯),100m ² 未満,-		m ²	2,015		歩A・単A
S18054	*** S単-4号 *** 敷鉄板設置・撤去工					
	敷鉄板設置・撤去工 設置～賃料～撤去,85,l,あり		m ²	1,305		歩A・単A
S19003	*** S単-5号 *** 輸送費(仮設材)					
	輸送費(仮設材) 基本運賃(自動入力),12m以内,20kmまで,往復計上,計上する(敷鉄板),基地(積込・取卸),,0.0,0.0		ton	8,640		歩A・単A
SA0101	*** S単-6号 *** SP 掘削					
	SP 掘削 土砂,フツツカット,無し,無し,5,000m ³ 以上10,000m ³ 未満,-,-,-		m ³	310		歩A・単A
SA0121	*** S単-7号 *** SP 土砂等運搬					
	SP 土砂等運搬 標準,ハツツツ山積0.8m ³ (平積0.6m ³),土砂(岩塊・玉石混り土含む),無し,0.3km以下		m ³	430.7		歩A・単A
SA0141	*** S単-8号 *** SP 路体(築堤)盛土・埋戻					
	SP 路体(築堤)盛土・埋戻 4.0m以上,20,000m ³ 未満,無し,あり		m ³	260.6		歩A・単A
SA0152	*** S単-9号 *** SP 法面整形					
	SP 法面整形 盛土部,有り,無し,イ質土,砂及び砂質土,粘性土,あり		m ²	774.3		歩A・単A
SA0152	*** S単-10号 *** SP 法面整形					
	SP 法面整形 切土部,-,無し,イ質土,砂及び砂質土,粘性土,あり		m ²	960		歩A・単A
SA0161	*** S単-11号 *** SP 整地					
	SP 整地 敷均し(ルズ),標準(10,000m ³ 未満),無し,あり		m ³	142.7		歩A・単A
SA0203	*** S単-12号 *** SP ふとんかご					
	SP ふとんかご 設置,スラブ式,高さ40cm×幅120cm		m	13,270		歩A・単A
SA0281	*** S単-13号 *** SP 吸出し防止材設置					
	SP 吸出し防止材設置 全面		m ²	865.3		歩A・単A

事業名	草地畜産基盤整備事業 八森
工事名	八森草畜第8号工事

コード	名称	数量	単位	単価	金額	備考
*** S単-1号 ***						
S02017	ネットフェンス撤去工 (本体)		m		20,000	歩A 当たり算出
	ネットフェンス撤去工 (本体) 1.2m, アンカーブロック, 廃棄, あり			冬期補正: なし 基本給時間: 8.0	豪雪補正: 10%	超勤時間: 0.0
	1) 柵高	1.2m		深夜時間: 0.0	週休: 月単位	制約作業時間: 0.0
	2) 基礎区分	アンカーブロック		時間の制約: なし		
	3) 撤去区分	廃棄		夜間制約作業時間: 0.0		
	4) 長期割引単価区分 (賃料機械)	あり				
R01001	土木一般世話役	0.230	人	36,210	8,328	
R01003	普通作業員	0.620	人	22,644	14,039	
F08013	バケット [クローラ型・〜超低・排対型 (〜2014)] バケット容量 0.5m ³	0.180	日	6,760	1,217	
P34029	軽油 バトロム給油	5.300	L	131	694	
R01021	運転手 (特殊)	0.160	人	35,088	5,614	
	合 計				29,892	算出数量 20,000 m
	単 価		m		1,495	
*** S単-2号 ***						
S02081	芝付工		m ²		10,000	歩A 当たり算出
	芝付工 全面張, 人工芝 (幅 50cm程度)			冬期補正: なし 基本給時間: 8.0	豪雪補正: 10%	超勤時間: 0.0
	1) 工種区分	全面張		深夜時間: 0.0	週休: 月単位	制約作業時間: 0.0
	2) 材料	人工芝 (幅 50cm程度)		時間の制約: なし		
				夜間制約作業時間: 0.0		
P50004	人工張芝 (ネット) 人工芝 (幅 50cm程度)	10.800	m ²	240	2,592	
R01001	土木一般世話役	0.060	人	36,210	2,173	
R01003	普通作業員	0.170	人	22,644	3,849	
	合 計				8,614	算出数量 10,000 m ²
	単 価		m ²		861	
*** S単-3号 ***						
S02701	【法面工 (法面芝付工)】		m ²		1,000	歩A 当たり算出
	【法面工 (法面芝付工)】 植生筋工, 人工芝 (種子帯), 100m ² 未満, -			冬期補正: なし 基本給時間: 8.0	豪雪補正: 10%	超勤時間: 0.0
	1) 工種	植生筋工		深夜時間: 0.0	週休: 月単位	制約作業時間: 0.0
	2) 規格	人工芝 (種子帯)		時間の制約: なし		
	3) 施工規模	100m ² 未満		夜間制約作業時間: 0.0		
	4) 時間の制約補正	-				
A09161	植生筋工 筋芝工 人工芝 (種子帯)	1.500	m ²	1,343	2,015	
	合 計				2,015	算出数量 1,000 m ²
	単 価				2,015	
*** S単-4号 ***						
S18054	敷鉄板設置・撤去工		m ²		1,000,000	歩A 当たり算出
	敷鉄板設置・撤去工 設置〜賃料〜撤去, 85, 1, あり			冬期補正: なし 基本給時間: 8.0	豪雪補正: 10%	超勤時間: 0.0
	1) 施工区分	設置〜賃料〜撤去		深夜時間: 0.0	週休: 月単位	制約作業時間: 0.0
	2) 供用日数	85		時間の制約: なし		
	3) 使用回数	1		夜間制約作業時間: 0.0		
	4) 長期割引単価区分 (賃料機械)	あり				
G03041	敷鉄板 22*1524*6096 [賃料]	1,000.000	m ² 供用日	850	850,000	
G03042	敷鉄板 22*1524*6096 [整備費]	1,000.000	m ²	118	118,000	
R01002	特殊作業員	2.900	人	30,702	89,036	
R01003	普通作業員	2.900	人	22,644	65,668	
F08063	バケット [クローラ型・クレーン・〜超低・排対型 (〜2014)] バケット容量 0.8m ³ 吊能力 2.9t	3.310	日	10,700	35,417	

事業名	草地畜産基盤整備事業 八森
工事名	八森草畜第8号工事

コード	名称	数量	単位	単価	金額	備考
P34029	軽油 パトロール給油	345.000	L	131	45,195	
R01021	運転手(特殊)	2.900	人	35,088	101,755	
	合計				1,305,071	算出数量 1,000.000 m ²
	単価		m ²		1,305	
	*** S単-5号 ***					
S19003	輸送費(仮設材)		ton		1,000 ton	歩A 当たり算出
	輸送費(仮設材) 基本運賃(自動入力),12m以内,20kmまで,往復計上,計上する(敷鉄板),基地(積込・取卸),,0.0,0.0			冬期補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0 時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	豪雪補正:10% 超勤時間:0.0 週休:月単位 制約作業時間:0.0	
	1)使用単価区分 2)運賃料金(円/ton)	基本運賃(自動入力) 0円				
	3)製品長 4)運搬距離(片道)	12m以内 20kmまで				
	5)計上方法 6)積卸し計上区分	往復計上 計上する(敷鉄板)				
	7)積卸し区分(敷鉄板) 9)冬期割増率(実数)	基地(積込・取卸) 0.0				
	10)深夜早朝割増率(実数)	0.0				
P46602	仮設材輸送運賃料金 20km以下 製品長12m以内	1.000	ton	7,140	7,140	
P46402	積卸し費 積込み・取卸し	1.000	ton	1,500	1,500	
	合計				8,640	算出数量 1.000 ton
	単価		ton		8,640	
	*** S単-6号 ***					
SA0101	SP 掘削		m ³		1,000 m ³	歩A 当たり算出
	SP 掘削 土砂,オープンカット,無し,無し,5,000m ³ 以上10,000m ³ 未満,-,-,-			冬期補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0 時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	豪雪補正:10% 超勤時間:0.0 週休:月単位 制約作業時間:0.0	
	1)土質 2)施工方法	土砂 オープンカット				
	3)押土の有無 4)障害の有無	無し 無し				
	5)施工数量 6)火薬使用	5,000m ³ 以上10,000m ³ 未満 -				
	7)破砕片除去の有無 8)集積押土の有無	- -				
	単価		m ³		310	
	*** S単-7号 ***					
SA0121	SP 土砂等運搬		m ³		1,000 m ³	歩A 当たり算出
	SP 土砂等運搬 標準,バックホウ山積0.8m ³ (平積0.6m ³),土砂(岩塊・玉石混り土含む),無し,0.3km以下			冬期補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0 時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	豪雪補正:10% 超勤時間:0.0 週休:月単位 制約作業時間:0.0	
	1)土砂等発現場 2)積込機種・規格	標準 バックホウ山積0.8m ³ (平積0.6m ³)				
	3)土質 4)DID区間の有無	土砂(岩塊・玉石混り土含む) 無し				
	5)運搬距離	0.3km以下				
	単価		m ³		430.7	
	*** S単-8号 ***					
SA0141	SP 路体(築堤)盛土・埋戻		m ³		1,000 m ³	歩A 当たり算出
	SP 路体(築堤)盛土・埋戻 4.0m以上,20,000m ³ 未満,無し,あり			冬期補正:なし 基本給時間:8.0	豪雪補正:10% 超勤時間:0.0	

事業名	草地畜産基盤整備事業 八森
工事名	八森草畜第8号工事

コード	名称	数量	単位	単価	金額	備考
				深夜時間:0.0 時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	週休:月単位 制約作業時間:0.0	
	1)施工幅員 2)施工数量 3)障害の有無 4)長期割引単価区分	4.0m以上 20,000m3未満 無し あり				
	単 価		m3		260.6	
	*** S単-9号 ***					
SA0152	SP 法面整形		m ²		1.000 m ²	歩A 当たり算出
	SP 法面整形 盛土部,有り,無し,ㄐ質土、砂及び砂質土、粘性土、あり			冬期補正:なし 基本給時間:8.0	豪雪補正:10% 超勤時間:0.0	
				深夜時間:0.0 時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	週休:月単位 制約作業時間:0.0	
	1)整形箇所 2)法面締固めの有無 3)現場制約の有無 4)土質 5)長期割引単価区分	盛土部 有り 無し ㄐ質土、砂及び砂質土、粘性土 あり				
	単 価		m ²		774.3	
	*** S単-10号 ***					
SA0152	SP 法面整形		m ²		1.000 m ²	歩A 当たり算出
	SP 法面整形 切土部,-,無し,ㄐ質土、砂及び砂質土、粘性土、あり			冬期補正:なし 基本給時間:8.0	豪雪補正:10% 超勤時間:0.0	
				深夜時間:0.0 時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	週休:月単位 制約作業時間:0.0	
	1)整形箇所 2)法面締固めの有無 3)現場制約の有無 4)土質 5)長期割引単価区分	切土部 - 無し ㄐ質土、砂及び砂質土、粘性土 あり				
	単 価		m ²		960	
	*** S単-11号 ***					
SA0161	SP 整地		m3		1.000 m3	歩A 当たり算出
	SP 整地 敷均し(ㄐス),標準(10,000m3未満),無し,あり			冬期補正:なし 基本給時間:8.0	豪雪補正:10% 超勤時間:0.0	
				深夜時間:0.0 時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	週休:月単位 制約作業時間:0.0	
	1)作業区分 2)施工数量 3)障害の有無 4)長期割引単価区分	敷均し(ㄐス) 標準(10,000m3未満) 無し あり				
	単 価		m3		142.7	
	*** S単-12号 ***					
SA0203	SP ふとんかご		m		1.000 m	歩A 当たり算出
	SP ふとんかご 設置,スロープ式,高さ40cm×幅120cm			冬期補正:なし 基本給時間:8.0	豪雪補正:10% 超勤時間:0.0	
				深夜時間:0.0 時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	週休:月単位 制約作業時間:0.0	
	1)作業区分 2)ふとんかご種別 3)ふとんかご規格	設置 スロープ式 高さ40cm×幅120cm				
	単 価		m		13.270	

